

DURANGO, DGO. A 10 DE MARZO DEL 2021.

LICITACION PÚBLICA NACIONAL CONVOCATORIA No. 014
No. CP-SECOPE-EST-ED-026-21.

OBRA: **CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA CUAUHEMOC, EN LA LOCALIDAD DE CUAUHEMOC, EN EL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.**, REALIZANDO LOS TRABAJOS DE: CAMPO DE FUTBOL 50X100 MTS, PREELIMINARES, TERRACERÍAS, PASTO SINTETICO Y PORTERIAS, GRADAS, CANCHAS DE BASQUET BOL, CANCHA DE VOLIBOL DE ARENA, CERCA PERIMETRAL, BAÑOS Y VESTIDORES, PRELIMINARES, CIMENTACION, MUROS, CADENAS Y CASTILLOS, ENTREPISOS, CUBIERTA, HERRERIA Y ALUMINIO, INSTALACIONES ELECTRICAS, PISOS, RECUBRIMIENTOS, PINTURA Y LIMPIEZA, RED ELECTRICA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, JUEGOS INFANTILES, DUGOUT 1, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA, BANCAS, ESTRUCTURA, CANCELERIA, DUGOUT 2, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA, BANCAS, ESTRUCTURA, CANCELERIA, GRADAS, MALLA PROTECCIÓN Y TECHUMBRE, ZONA DE TAQUILLAS Y VESTIDORES DENTRO DE CAMPO DE BEISBOL, DESCARGA DRENAJE. UBICACIÓN: CUAHUTEMOC CUENCAME, DGO.

MUNICIPIO: CUENCAME.

JUNTA DE ACLARACIONES

SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 10 DE MARZO DEL 2021, SE REÚNEN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, UBICADAS EN CALLE DEL PARQUE Y LOZA SIN NÚMERO, COLONIA LOS ÁNGELES DE LA CD. DE DURANGO, DGO., POR PARTE DE LA SECOPE ING. ROBERTO GUTIERREZ VARGAS JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISIÓN, EL ARQ. ABELARDO RIVAS ESTRADA, SUPERVISOR DE OBRA; Y LOS LICITANTES CUYOS NOMBRES CONSTAN EN LA PRESENTE DE ACTA, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA CUAUHEMOC, EN LA LOCALIDAD DE CUAUHEMOC, EN EL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO., REALIZANDO LOS TRABAJOS DE: CAMPO DE FUTBOL 50X100 MTS, PREELIMINARES, TERRACERÍAS, PASTO SINTETICO Y PORTERIAS, GRADAS, CANCHAS DE BASQUET BOL, CANCHA DE VOLIBOL DE ARENA, CERCA PERIMETRAL, BAÑOS Y VESTIDORES, PRELIMINARES, CIMENTACION, MUROS, CADENAS Y CASTILLOS, ENTREPISOS, CUBIERTA, HERRERIA Y ALUMINIO, INSTALACIONES ELECTRICAS, PISOS, RECUBRIMIENTOS, PINTURA Y LIMPIEZA, RED ELECTRICA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, JUEGOS INFANTILES, DUGOUT 1, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA, BANCAS, ESTRUCTURA, CANCELERIA, DUGOUT 2, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA, BANCAS, ESTRUCTURA, CANCELERIA, GRADAS, MALLA PROTECCIÓN Y TECHUMBRE, ZONA DE TAQUILLAS Y VESTIDORES DENTRO DE CAMPO DE BEISBOL, DESCARGA DRENAJE.



ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. - SE DA LA BIENVENIDA POR PARTE DEL ING. ROBERTO GUTIERREZ VARGAS JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISIÓN DE EDIFICACIÓN;

CONCEPTOS GENERALES:

1.- CON RELACIÓN A LOS REQUISITOS GENERALES QUE DEBERÁN SER CUBIERTOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN EN LA QUE SE PARTICIPA, SEGÚN CONVOCATORIA, SE ACLARA QUE DEBERÁN SER CUBIERTOS PREVIO A LA APERTURA TÉCNICA EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE.

2.- SE DEBERÁ DE CONTAR CON VIGILANCIA NECESARIA DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA Y HASTA LA ENTREGA DE LA MISMA A SATISFACCIÓN DE LA SECOPE.

3.- EN CASO DE NO EXISTIR AGUA EN EL LUGAR, NO SE PAGARÁ SUMINISTRO Y ACARREO, ACLARANDO QUE EL CONTRATISTA DEBE PREVEER EL SUMINISTRO NECESARIO, AL IGUAL QUE EN EL CASO DE LA ENERGIA ELECTRICA, DEBIENDO CONSIDERAR LOS CONTRATOS PROVISIONALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA, INCLUYENDO EN EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN EL FINIQUITO DE ESTOS CONTRATOS.

4.- SE DEBERÁ MANTENER LA OBRA DURANTE EL PROCESO CON LIMPIEZA DIARIA Y RETIRO DE ESCOMBRO, PROCESO QUE SE EJECUTARÁ EN HORAS DE MENOR AFLUENCIA VEHICULAR Y PEATONAL.

5.- EN EL ANALISIS DE INDIRECTOS EN EL APARTADO DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEBERÁ CONSIDERARSE EL SERVICIO DE LETRINAS ECOLÓGICAS NECESARIAS PARA USO DE SU PERSONAL TÉCNICO Y DE CAMPO.

6.- SE ESTABLECE QUE EL AREA MOSTRADA EN VISITA DE OBRA, ES DONDE SE REALIZARA LOS TRABAJOS DE LA OBRA ARRIBA CITADA, ESTO PARA PREVEER ACCESOS, DISTANCIAS, ELEVACION Y ACARREO DE MATERIALES, ALTURA Y CONDICIONES LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN SU ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

7.- PARA LA ELABORACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS, EN DONDE SEA NECESARIO LA UTILIZACIÓN DE ANDAMIAJE O DE ALGUN EQUIPO PARA LA EJECUCION DEL MISMO SE INCLUIRA DENTRO DEL CONCEPTO A REALIZAR Y DENTRO DEL MONTO DE ASÍ COMO A LAS ACLARACIONES EFECTUADAS EN ESTA JUNTA.

8.- EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA SE DEBERÁ DE ENTREGAR A LA HORA INDICADA EN BASES, INDEPENDIEMENTE SI COMIENZA O NO EL ACTO DE LA LICITACIÓN, YA QUE PUDIESE HABER ALGUN RETRASO POR CUESTIONES DE DISPONIBILIDAD DE LA SALA POR ALGÚN OTRO CONCURSO.

9.- ES EN EL ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DONDE SE DEBERÁ INCLUIR LAS APORTACIONES AL SAT E INFONAVIT.

10.- LAS MODIFICACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO SERÁN ÚNICAMENTE CON LA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LA SECOPE.

11.- DEBERÁ INCLUIR TRÁMITE Y PAGO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN ANTE LAS DEPENDENCIAS NECESARIAS, EN CASO DE SER GANADOR.



12.- NO SE PERMITE TENER EN LA OBRA MATERIAL REVUELTO, SÓLO POR SEPARADO ARENA Y GRAVA EN LUGAR DESTINADO PARA ESTO.

13.- PARA LOS PROPORCIONAMIENTOS DE CONCRETOS Y MEZCLAS EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, EL CONTRATISTA DEBERÁ DE PRESENTAR ANÁLISIS DE LABORATORIO DE LOS AGREGADOS, DICHO LABORATORIO RECOMENDARÁ LOS PROPORCIONAMIENTOS ADECUADOS PARA DAR LAS RESISTENCIAS REQUERIDAS.

14.- EL CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR EN LA OBRA CON EL EQUIPO, PARA LA VERIFICACIÓN DE REVENIMIENTOS Y TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO Y MEZCLAS PARA LABORATORIO, LIMPIO Y DISPUESTO PARA CUANDO LA SUPERVISIÓN LO SOLICITE.

15.- LA TOMA DE MUESTRAS PARA LABORATORIO DE CONCRETOS, EN EL CASO DE PREMEZCLADOS SERÁ DE TRES CILINDROS POR TROMPO DE 7 M3,

16.- EN LA ELABORACIÓN DE CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA SE DEBERÁ UTILIZAR MÁQUINA REVOLVEDORA Y DEPOSITAR LAS BATIDAS EN ARTESAS DE MADERA O DETERMINAR UN LUGAR EN ESPECIFICO EN LA OBRA PARA NO OBSTRUIR EL PASO PEATONAL NI VEHICULAR EN DONDE SE ELABORE CONCRETO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES TENDRA QUE TENER VIBRADOR PARA SU COLADO.

17.- LA CIMBRA COMÚN DEBERÁ DE SER DEL N° 3, NO SE PERMITE POLIN BOLEADO O PUNTA DE PINO, Y EN CORDONES CIMBRA METALICA A BASE DE MONTEN.

18.- EL CONTRATISTA DEBERÁ DE TOMAR EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES GENERALES ENTREGADAS CON LAS BASES DE LICITACIÓN, PARA SU ANÁLISIS DE PRECIOS.

19.- EN LOS TRABAJOS DE TERRACERIAS Y/O RELLENOS COMPACTADOS, EL CONTRATISTA DEBERÁ DE INCLUIR LAS PRUEBAS QUE AVALEN EL GRADO DE COMPACTACIÓN DEL 95 % DE LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR ASI COMO EL ANALISIS DEL LABORATORIO DONDE AVALE QUE EL TIPO DE MATERIAL SUMINISTRADO SEA INERTE SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

20.- EN EL CASO DE PRUEBAS DE COMPACTACIÓN DEL RELLENO, SE REALIZARÁN 3 ENSAYES POR CAPA DE 20 CM. COMPACTOS.

21.- EL CONTRATISTA A TRAVES DE SU RESIDENCIA DE OBRA, DEBERÁ DE VIGILAR A SU PERSONAL, EVITANDO CONTAMINAR EL MEDIO AMBIENTE, CON MATERIALES PRODUCTOS DE LOS TRABAJOS Y BASURA PRODUCTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS.

22.- TODO EL PERSONAL DE OBRA Y ADMINISTRATIVO QUE PARTICIPE EN LA OBRA DEBERÁ DE PORTAR EQUIPO DE SEGURIDAD COMO CASCO Y CHALECO PARA IDENTIFICACION Y PROTECCION, ASI COMO DE ARNESES CON LINEA DE VIDA SI EL TRABAJO LO AMERITA MIENTRAS PERMANEZCA EN LA OBRA.

23.- EL PERSONAL DEL CONTRATISTA DEBERA DE ABSTENERSE DE TOMAR BEBIDAS EMBRIAGANTES DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA.

24.- EN EL AREA DE TRABAJO CUANDO SEAN EXCAVACIONES, TRABAJOS DE SOLDADURA O ESTE EN OPERACIÓN MAQUINARIA PESADA DEBERA DE CONTAR CON DELIMITACION A BASE MALLA PLASTICA NARANJA PARA PROTECCION DEL PERSONAL.

25.- EL CONTRATISTA DEBERA DE CONTAR CON UN ESPACIO EN OBRA DONDE SE PUEDA TENER LOS PLANOS Y REALIZAR TRABAJOS DE GABINETE CORRESPONDIENTES AL PROYECTO Y SU BODEGA EN OBRA PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.



26- EL CONTRATISTA DEBERA DE TENER UN RESIDENTE DE OBRA, EL CUAL PRESENTARA OFICIALMENTE EN UN ESCRITO DIRIGIDO A LA SECOPE, EL RESPONSABLE DE ESTE PUESTO DEBERA CONTAR CON CONOCIMIENTOS DE CONSTRUCCION DE LOS TRABAJOS A INTERVENIR.

27.- LA EMPRESA EJECUTORA SERA RESPONSABLE DE RESPETAR LAS NORMAS Y REGLAMENTOS QUE EMANEN DE LAS LEYES ESTATALES Y FEDERALES QUE EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE DETRMINEN LAS DIFERENTES INSTANCIAS Y ORGANISMOS, DE TAL MANERA QUE EL PERSONAL TRABAJE DENTRO DE LOS LIMITES MAS AMPLIOS Y SEGUROS QUE LAS PREVENCIONES TOMADAS LES PUEDAN PROPORCIONAR, SIENDO SU RESPONSABILIDAD EL CONTAR CON EQUIPO Y PERSONAL CAPACITADO Y CALIFICADO.

28.- EL CONTRATISTA DEBERA DE PRESENTAR PRUEBAS DE LABORATORIO, DE CONCRETOS ASI COMO GARANTIAS DE PINTURA, IMPERMEABILIZACIONES Y EQUIPOS SI ASI FUERA EL CASO PARA PODER INGRESAR SU ESTIMACION.

29.- TODO EL PERSONAL DE OBRA Y ADMINISTRATIVO QUE PARTICIPE EN LA OBRA DEBERA CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS DE SANIDAD VIGENTES ESTABLECIDOS POR LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DEBIDO A LA PANDEMIA DE COVID 19 MIENTRAS PERMANEZCA EN LA OBRA.

30.- EN LOS TRABAJOS DE ESTRUCTURA DEBERA DE PRESENTAR LAS CERTIFICACIONES CORRESPONDIENTES DEL ACERO A EMPLEARSE DADAS POR EL PROVEEDOR.

31. EN LOS TRABAJOS DE ESTRUCTURA DEBERA DE PRESENTAR LAS CERTIFICACIONES DE LAS PRUEBAS DE SOLDADURA DE ACUERDO A LA NORMA VIGENTE EN ELEMENTOS EXTRUCTURALES APLICANDO LAS PRUEBAS DE LIQUIDOS PENETRANTES Y ULTRASONIDO DEPENDIENDO DEL TIPO DE SOLDADURAS.

32.- NO SE AUTORIZA EL PAGO DE DESAGÜE DE EXCAVACIONES NI LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO.

33.- EN CASO DE AFECTACION POR CAUSA ATRIBUIBLE A LA CONTRATISTA EN LAS INSTALACIONES O AREAS COLINDANTES EXISTENTES DE LA ZONAS DE TRABAJOS ESTOS DAÑOS SERAN REPARADOS POR LA CONTRATISTA SIN COSTO PARA LA SECOPE.

34.- EL CONTRATISTA DEBERA DE CONTAR EL LA OBRA CON TOPOGRAFIA PARA LA REALIZACION Y VERIFICACION CONTINUA DE LOS TRABAJOS.

35.- DEBERAN DE CONTAR EN LA OBRA CON VIGILANCIA PARA EVITAR QUE LOS CONCRETOS SEAN AFECTADOS O BANDALIZADOS POR TERCEROS.

36.- SE DEBERAN DE LLEVAR A CABO EL CURADO DE CONCRETO CON UN PERIODO MINIMO DE 7 DIAS, DEBIDNOSE CONSIDERAR CUBRIR LOS ELEMENTOS DE CONCRETO CON HULE DE SILO POR LO MENOS 24 HRS POSTERIORES AL COLADO.

37.- NO SE DEBERA DE LLEVAR A CABO EL COLADO DE CONCRETOS A TEMPERATURAS INFERIORES DE 4 GRADOS CENTIGRADOS O A CONSIDERACION DE LA SUPERVISION.



38.- DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES FEDERALES EN MATERIA FISCAL, ESPECIFICAMENTE EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION EN LO RELACIONADO CON LA OPINION DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS ANTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION CON LA ULTIMA REFORMA DEL 25 DE JULIO DEL 2018, SE DEBERA INCLUIR DENTRO DEL PAQUETE DE LA PROPUESTA, LA CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS.

39.- SE DEBERÁ CONSIDERAR DENTRO DE LOS INDIRECTOS, LA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE MAMPARA CON INFORMACIÓN DE LA OBRA, DE 1.50X3.00 MTS, CON BASTIDOR METÁLICO Y LONA IMPRESA SEGÚN DISEÑO.

40.- PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS, LOS LICITANTES DEBERÁN CONSIDERAR LA PRESENTACIÓN Y LLENADO CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y SUS ANEXOS.

41.- EL CÓDIGO QR DE LAS OPINIONES POSITIVAS DEL SAT, IMSS E INFONAVIT DEBERÁ ESTAR LEGIBLE LIBRE TACHADURAS, ENMENDADURAS Y FIRMAS SOBREPUESTAS.

42.- SE DEBERÁ INCLUIR DENTRO DEL SOBRE DE PROPUESTA ECONÓMICA DISCO COMPACTO (CD) O MEMORIA USB QUE CONTENGA LA PROPUESTA EN FORMATO PDF Y EXCEL (TÉCNICA Y ECONÓMICA).

43.- ANEXAR EN EL APARTADO DE CATALOGO DE CONCEPTOS UN DISCO COMPACTO (CD) CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS EN EXCEL.

44.- EN EL CONCEPTO GR-0001-MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE GRADAS EXISTENTES EN CANCHA DE FUTBOL DE 18.0 X 5.0 METROS EN BASE Y UNA ALTURA DE 5.0 METROS, CON CINCO NIVELES DE GRADAS DE 60 CM CADA UNO FORMADO POR DOS CANALES EN "C" DE 10 PULGADAS Y UNA SOMBRA A BASE DE LÁMINA ONDULADA A 5.0 DEL NIVEL DE CANCHA. INCLUYE: LIMPIEZA DE OXIDO EXISTENTE, UNA MANO DE PINTURA PRIMER, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE AL COLOR INDICADO POR SUPERVISIÓN, INLCUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.: SE INCLUYE ÚNICAMENTE TRATAMIENTO CON CARDA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE A DOS MANOS.

45.- EN LOS CONCEPTOS DE MOBILIARIO Y PASTO SINTÉTICO PUEDE SUMINISTRARSE LA MARCA INDICADA O SIMILAR CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.

46.- EN RELACIÓN AL FORMATO PT3, REFERENTE A LA CARTA DE CONOCIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, EN ESTA DÉ DEBERÁ MANIFESTAR QUE CONOCE LAS ESPECIFICACIONES Y DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMATO DE HOJA DE LA EMPRESA Y DEBIDAMENTE FIRMADA Y ANEXARLE A LA MISMA COPIA IMPRESA DE LAS ESPECIFICACIONES INCLUIDAS EL LAS BASE DE LICITACIÓN.

47.- EN ESTA JUNTA DE ACLARACIONES SE ENTREGARAN PLANOS EN FORMATO DIGITAL.



48.- EN RELACION AL CONCEPTO CV-3.6- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARENA PARA CANCHA DE VOLIBOL. INCLUYE: TRASLADOS DEL BANCO A LA OBRA, COLOCACIÓN DE LA ARENA, EXTENDIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.; SE ESPECIFICA QUE DEBERÁ SER ARENA DE RIO, CRIBADA EN LA MALLA 40 Y LAVADA.

CIERRE DEL ACTA.

NO HABIENDO NADA MÁS QUE TRATAR, SE DECLARA TERMINADO EL ACTO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HUBIERE LUGAR.

EMPRESAS LICITANTES

LISTA DE ASISTENCIA

COMPAÑÍA

REPRESENTANTE

Ricard José Ornel

Ricard José Ornel

Construcciones e Ingeniería CIO SA de CV.

Yessica Navar Hdez.

Rene Néstor Galariz

Rene Néstor Galariz

construcciones y ferrocarril del kisma

Alberto Bessalera

Cartoray Construcciones Cerámicas

Annakaren Silva Orozco

C.p. Yasmira Rafaela Soto Valle

Victor Manuel Guerra Luna

Humberto Aracely Galma

Angelica Ma. Franco S

Gerardo Pérez Gallosos

Gerardo Pérez

Desarrollos Ecológicos de México SA de CV.

construcciones E Infraestructura
Wall Dgo S.A. DE C.V

ISA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
SA DE CV

DR. CARLOS ERNESTO DUITA MEDINA

desarrollo .V

DESARROLLO PUNTO 4

Orrante Construye SA de CV

MR. FRANCISCO CISNEROS VALDES

Grupo Constructor NSA, SA de CV

CONST. Y DESARROLLOS JUDVVIS DE TL. DE CV

Mecam Ingeniería SA de CV.

DUPARK, S.A. DE C.V.

Ing. Edgardo M. Pérez ^{Stallby} ~~Ortíz~~

Lic. Jesse Amaya Torres ~~Amaya~~

ING. SOTIA RAMÍREZ ANDUAGA ~~Anduaga~~

CARLOS ERNESTO DUITA ~~Duita~~

Jose Valles
GRUPO ALIANZA ~~Valles~~

Juvenal de LA CRUZ MANCILLA ~~Mancilla~~

Eng. Jesse Orrante R.

MR. FRANCISCO CISNEROS VALDES ~~Valdes~~


C.P. Erika Rosales Rodríguez ~~Rosales~~

ING. JUAN VÍCTOR ARCE ~~Arce~~


Lic. Fatima Hdez Avila ~~Avila~~

Alejandro Guzmán Alonso ~~Alonso~~

POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO



ING. ROBERTO GUTIERREZ VARGAS.
JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISIÓN EDIFICACIÓN



ARQ. ABELARDO RIVAS ESTRADA
SUPERVISOR DE OBRA

Handwritten notes on the left margin:
Estrada
RN
S
I

Handwritten notes on the right margin:
R
Estrada
S
I

Handwritten signature on the right margin

Handwritten signature on the right margin

Handwritten letter 'a' on the right margin

Handwritten signature 'dy' on the right margin

