

DURANGO, DGO., A 27 DE ABRIL 2021.

**LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. AD-SECOPE-FAFEF DADM-001-21**

**ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA EL HOSPITAL SIMULADOR DE PRACTICAS EN LA UJED,  
MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.,**

**UBICACIÓN: DURANGO**

**MUNICIPIO: DURANGO**

**JUNTA DE ACLARACIONES**

SIENDO LAS 10.00 HRS. DEL DÍA 27 DE ABRIL DE 2021, SE REÚNEN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, UBICADAS EN CALLE DEL PARQUE Y LOZA SIN NÚMERO, COLONIA LOS ÁNGELES DE LA CD. DE DURANGO, DGO., POR PARTE DE LA SECOPE **ING. ROBERTO GUTIERREZ VARGAS** JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISIÓN, EL **ING. GERARDO RODRIGUEZ TORRES**, SUPERVISOR DE OBRA; Y LOS LICITANTES CUYOS NOMBRES CONSTAN EN LA PRESENTE DE ACTA, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA: **ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA EL HOSPITAL SIMULADOR DE PRACTICAS EN LA UJED, MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.,**

**ORDEN DEL DÍA**

**PRIMERO.** - SE DA LA BIENVENIDA POR PARTE DEL **ING. ROBERTO GUTIERREZ VARGAS** JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISIÓN DE EDIFICACIÓN;

**CONCEPTOS GENERALES:**

- 1.- CON RELACIÓN A LOS REQUISITOS GENERALES QUE DEBERÁN SER CUBIERTOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN EN LA QUE SE PARTICIPA, SEGÚN CONVOCATORIA, SE ACLARA QUE DEBERÁN SER CUBIERTOS PREVIO A LA APERTURA TÉCNICA EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE.
- 2.- SE DEBERÁ DE CONTAR CON VIGILANCIA NECESARIA DURANTE TODO EL PROCESO DE LA INSTALACION Y HASTA LA ENTREGA DE LA MISMA A SATISFACCIÓN DE LA SECOPE.
- 3.- SE DEBERÁ MANTENER DURANTE EL PROCESO LA LIMPIEZA DIARIA Y RETIRO DE LA BASURA FUERA DE LA OBRA
- 4.- SE ESTABLECE QUE LA ENTREGA E INSTALACION ES EN EL HOSPITAL SIMULADOR DE PRACTICAS EN LA UJED UBICADA EN LA FACULTAD DE MEDICINA, DONDE SE REALIZARA LOS TRABAJOS ARRIBA CITADOS, ESTO PARA PREVEER ACCESOS, DISTANCIAS Y CONDICIONES LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN SU ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
- 5.- EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA SE DEBERÁ DE ENTREGAR A LA HORA INDICADA EN BASES, INDEPENDIEMENTE SI COMIENZA O NO EL ACTO DE LA LICITACIÓN, YA QUE PUDIESE HABER ALGUN RETRASO POR CUESTIONES DE DISPONIBILIDAD DE LA SALA POR ALGÚN OTRO CONCURSO.



6.- TODO EL PERSONAL DE OBRA Y ADMINISTRATIVO QUE PARTICIPE EN LA OBRA DEBERÁ DE PORTAR EQUIPO DE SEGURIDAD COMO CASCO Y CHALECO PARA IDENTIFICACION Y PROTECCION, MIENTRAS PERMANEZCA EN LA OBRA.

7.- EL PERSONAL DEL CONTRATISTA DEBERA DE ABSTENERSE DE TOMAR BEBIDAS EMBRIAGANTES DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA.

8.-EL CONTRATISTA DEBERA DE TENER UN RESPONSABLE DE INSTALACIONES EL CUAL REPRESENTARA AL PROVEEDOR OFICIALMENTE MEDIANTE UN ESCRITO DIRIGIDO A LA SECOPE.

9.-EN CUANDO A CONEXIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS DEBERA DE HACER DEL CONOCIMIENTO A LA SECRETARIA LO REQUIRIMIENTOS Y GUIAS MECANICAS NECESARIAS PARA REALIZAR LA INSTALACION Y ENTREGA DE EQUIPOS EN TIEMPO Y FORMA

10.- LA EMPRESA EJECUTORA SERA RESPONSABLE DE RESPETAR LAS NORMAS Y REGLAMENTOS QUE EMANEN DE LAS LEYES ESTATALES Y FEDERALES QUE EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE DETRMINEN LAS DIFERENTES INSTANCIAS Y ORGANISMOS, DE TAL MANERA QUE EL PERSONAL TRABAJE DENTRO DE LOS LIMITES MAS AMPLIOS Y SEGUROS QUE LAS PREVENCIONES TOMADAS LES PUEDAN PROPORCIONAR, SIENDO SU RESPONSABILIDAD EL CONTAR CON EQUIPO Y PERSONAL CAPACITADO Y CALIFICADO.

11.- TODO EL PERSONAL DE OBRA Y ADMINISTRATIVO QUE PARTICIPE EN LA OBRA DEBERÁ DEBERA CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS DE SANIDAD VIGENTES DEBIDO A LA PANDEMIA DE COVID 19 MIENTRAS PERMANEZCA EN LA OBRA.

12.- DURANTE EL PRECESO EXISTE ALGUN DAÑO AL INMUEBLE A INTERVENIR ATRIBUIBLE A LA EMPRESA ESTOS DAÑOS SERAN REPARADOS SIN COSTO PARA LA SECOPE.

13.- DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES FEDERALES EN MATERIA FISCAL, ESPECIFICAMENTE EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION EN LO RELACIONADO CON LA OPINION DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS ANTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION CON LA ULTIMA REFORMA DEL 25 DE JULIO DEL 2018, SE DEBERA INCLUIR DENTRO DEL PAQUETE DE LA PROPUESTA, LA CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS.

14.- SE DEBERÁ INCLUIR DENTRO DEL SOBRE CERRADO DISCO COMPACTO (CD) O MEMORIA USB QUE CONTENGA LA PROPUESTA EN FORMATO PDF (TÉCNICA Y ECONÓMICA).

15. ANEXAR EN EL APARTADO DE CATALOGO DE CONCEPTOS UN DISCO COMPACTO (CD) CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS EN EXCEL.

16.- SE DEBERÁ DE CONSIDERAR DENTRO DE LOS INDIRECTOS LA COLOCACIÓN DE UNA MAMPARA CON INFORMACIÓN GENERAL DE LA OBRA, COMO: NOMBRE DE LA OBRA, PERIODO DE EJECUCIÓN, POBLACIÓN BENEFICIADA, M2 DE BANQUETA, INVERSIÓN, LONGITUD DE LAS CALLES, CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA Y/O CALLES, ETC. LA MAMPARA DEBERÁ DE SER DE TRIPLAY 1.22 X 2.44 MTS. DE ¼", EL CUAL ESTARÁ SOSTENIDO EN TRES POLINES DE 4 X 4" Y 3.00 MTS DE LARGO, AHOGADOS 50 CM EN CONCRETO. LA MAMPARA SE DEBERÁ DE INSTALAR DENTRO DE LOS 3 PRIMEROS DÍAS UNA VEZ INICIADA LA OBRA.



17.- PARA LA ELABORACION DE LAS PROPUESTAS, LOS LICITANTES DEBERAN CONSIDERAR LA PRESENTACION Y LLENADO CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACION Y SUS ANEXOS

18.- EL CODIGO OR DE LAS OPINIONES POSITIVAS DEL SAT, IMMS E INFONAVIT DEBERAN ESTAR LEGIBLES LIBRES DE TACHADURAS, ENMENDADURAS Y FIRMAS SOBREPUESTAS.

19.- SE ACLARA QUE, EN LA HOJAI, DE LAS BASES DE LICITACION SE INDICA COMO NUMERO DE LICITACION: LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AD-SECOPE- FAFEF-DADM-001-21, ELCORRECTO ES: LICITACION PUBLICA NACIONAL No-AD-CP-SECOPE-EST-ED-001-21, TAL COMO SE INDICA EN EL PUNTO 2.1.1 DE LAS PROPIAS BASES DE LICITACION

20.- EL LICITANTE DEBERA INCLUIR DENTRO DEL DOCUMENTO 3 DE LA PARTE TECNICA (ESTADOS FINANCIEROS Y DECLARACION ANUAL) DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SAT, EN EL QUE SE EMITA LA OPINION POSITIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO \*32 D\* DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION (DE FECHA POSTERIOR AL 18 DE ABRIL DEL 2021), ADEMAS DEBERA PRESENTAR DOCUMENTOS ACTUALIZADOS EXPEDIDOS POR EL IMSS Y EL INFONAVIT EN EL QUE OMITA OPINION POSITIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ANTE ESTOS ORGANISMOS (DE FECHA POSTERIOR AL 18 DE ABRIL DE 2021).

21.- EN ATENCION A SOLICITUD DE ACLARACIONES PRESENTADO POR EMPRESA LICITANTE *ABSTEN DIAGNOSTIK, S.A. DE C.V.*, SE DA RESPUESTA A LOS SIGUIENTES PUNTOS:

No.	Referencia	Solicitud de aclaración
1	En general	Solicitamos amablemente a la convocante nos proporcione la totalidad de los anexos mencionados en las presentes bases.  <b>RESPUESTA: LOS ANEXOS PUBLICADOS SON TODOS LOS QUE PROPORCIONA LA CONVOCANTE, LOS NO PUBLICADOS SON LIBRES DE ELABORACION POR PARTE DE LOS LICITANTES</b>
2	Capitulo I. De los bienes a ofertar	Es correcto entender que lote es igual a partida ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: LOTE ES LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS</b>
3	2.8 Presentar original y copia de la Cedula de Registro Federal de Contribuyentes	Es correcto entender que se considera original la cedula que se descarga del portal del SAT ¿Es correcta nuestra apreciación? En caso de que no sea correcta nuestra apreciación favor de aclarar a que se refiere con original. <b>RESPUESTA: ES CORRECTO</b>
4	3.2 Propuesta técnica y económica	Es correcto entender que en caso de que el licitante no oferte algún lote podrá eliminarlo en los formatos para la presentación de la propuesta técnica y económica ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: NO, DEBERAN COTIZAR LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS YA QUE LA ADJUDICACION ES POR LOTE COMPLETO</b>
5	3.2 Propuesta parte técnica, numeral 2	Es correcto entender que para cumplir con este punto se deberá presentar copia simple del Acta constitutiva, sus modificaciones y el poder del representante legal ¿Correcto? <b>RESPUESTA: Y PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO</b>

6	3.2 Propuesta parte técnica, numeral 3	Es correcto entender que podemos presentar estados financieros y/o declaración anual ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: NO, ESTA BIEN CLARO QUE SON DOS PUNTOS LOS SOLICITADOS 2.3 Y 2.4</b>
7	3.2 Propuesta parte técnica, numeral 5	Es correcto entender que para cumplir con este punto se podrá presentar en copia simple la solicitud de inscripción al padrón de proveedores y el pago realizado ¿Correcto? <b>RESPUESTA: ES CORRECTO Y SI EL PAGO FUE REALIZADO DIRECTAMENTE EN LA INSTITUCION BANCARIA DEBERA PRESENTAR ORIGINAL</b>
8	3.2 Propuesta parte técnica, numeral 7	Solicitamos a la convocante de la manera más amable nos proporcione el anexo 2 referente al programa de suministro de bienes, debido a que no se encuentra en las presentes bases. <b>RESPUESTA: LOS ANEXOS PUBLICADOS SON TODOS LOS QUE PROPORCIONA LA CONVOCANTE, LOS NO PUBLICADOS SON LIBRES DE ELABORACION POR PARTE DE LOS LICITANTES.</b>
9	3.2 Propuesta parte técnica, numeral 8	Es correcto entender que para cumplir con este punto se deberá presentar un escrito en donde se especifique el número de contrato, con que institución, los bienes ofertados y vigencia de los contratos que mi representada ha tenido similares a los bienes que se ofertan ¿Correcto? <b>RESPUESTA: PRESENTAR ESCRITO DE COMPROMISOS CONTRACTUALES A LA FECHA NO NECESARIAMENTE.</b>
10	3.2 Propuesta parte técnica, numeral 8	En caso de ser negativa la respuesta anterior, solicitamos a la convocante de la manera más amable nos aclare el punto. <b>RESPUESTA: ACLARADA EN EL PUNTO ANTERIOR</b>
11	3.2 Propuesta parte técnica, numeral 10	Es corrector entender que en este punto se deberá presentar un escrito en donde se manifieste la asistencia y conformidad a la junta de aclaraciones o únicamente se presentará el acta de junta de aclaraciones que se publica en el portal firmada por el representante legal ¿Correcto? <b>RESPUESTA: SE PRESENTARÁ ESCRITO DE MANIFESTACIÓN DE ASISTENCIA Y CONFORMIDAD ADEMÁS COPIA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.</b>
12	3.2 Propuesta parte técnica, numeral 11	Es correcto entender que el modelo de contrato se presentará sin ser contestado en los espacios en blanco y al final del mismo se firmará por el representante legal ¿Correcto? <b>RESPUESTA: UNICAMENTE SE PRESENTARÁ FIRMADO DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN</b>
13	3.2 Propuesta parte técnica, numeral 12	Es correcto entender que se podrá presentar la vigencia de la propuesta en formato libre ¿Correcto? <b>RESPUESTA: ES CORRECTO RESPETANDO EL PUNTO 1.2 DE ESTAS BASES.</b>
14	3.2 Propuesta parte económica, numeral 13	Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si para cumplir con este punto se debe presentar el anexo 3 pestaña con el nombre de catálogo de equipos y pestaña con el nombre de resumen de dicho documento o solamente una de los dos. Favor de aclarar. <b>RESPUESTA: PRESENTAR AMBOS.</b>



15	3.2 Propuesta parte económica, numeral 14	Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si el anexo 4 que viene adjunto a las bases es correcto, debido a que no hace mención sobre la propuesta económica como lo solicitan en este punto. <b>RESPUESTA: EL FORMATO ES CORRECTO.</b>
16	3.2 Propuesta parte económica, numeral 15	Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare ¿Cuál es el periodo de garantía que deberán tener los bienes en la presente licitación? <b>RESPUESTA: EL PERIODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES ES EL QUE PROPORCIONE EL FABRICANTE.</b>
17	3.2 Propuesta parte económica, numeral 15	Es correcto entender que el escrito de garantía solicitado en este punto podrá presentarse en formato libre y en copia simple ¿Correcto? <b>RESPUESTA: ES EL PROPORCIONADO POR EL FABRICANTE</b>
18	3.2 Propuesta parte económica, numeral 15	Solicitamos amablemente a la convocante que para cumplir con este punto se nos permita presentar carta de fabricante, distribuidor primario, filial en México y/o titular del registro sanitario ¿Se acepta? <b>RESPUESTA: SI SE ACEPTA, ESPECIFICANDO EL PERIODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES.</b>
19	3.2 Instrucciones para elaborar y entregar las propuestas	Solicitamos a la convocante de la manera más amable, poder presentar las propuestas en carpetas de aros, en micas transparentes y con separadores, con la finalidad de facilitar la revisión, ¿Se acepta? <b>RESPUESTA: SE RECOMIENDA LA PRESENTACIÓN SEA EN CARPETAS YA QUE LA REVISIÓN SE LLEVA A CABO POR VARIOS FUNCIONARIOS</b>
20	3.2 Instrucciones para elaborar y entregar las propuestas	Es correcto entender que las propuestas técnica y económica deberán presentarse en dos carpetas separadas dentro de un sobre único ¿Correcto? <b>RESPUESTA: RESPUESTA: ES EN SOBRE ÚNICO IDENTIFICANDO LA PROPUESTA TÉCNICA Y LA PROPUESTA ECONÓMICA.</b>
21	Capítulo I. De los bienes a concursar.	<p>Díce: La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas hace la indicación de que los bienes a adquirir objeto de esta licitación (MISMA QUE SERA PRESENCIAL) serán adjudicados al proveedor o Proveedores que presenten la PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA POR LOTE COMPLETO.</p> <p>Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante tenga a bien considerar que la forma de adjudicación de este procedimiento sea por partida, toda vez que esto permite la libre participación de empresas en el presente procedimiento. ¿Se acepta? <b>RESPUESTA: ACLARADO EN LA PREGUNTA CUATRO</b></p>



22	Capítulo I. De los bienes a concursar.	Solicitamos amablemente a la convocante se nos permita realizar una visita correspondiente el Lote 7 EMH-07-005 Lámpara quirúrgica doble de tecnología LED (con sistema de No Brake)" con la finalidad de ofertar de acuerdo a las necesidades de la convocante. ¿Se acepta? <b>RESPUESTA: EL ESPACIO ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION, POR LO QUE SE LE FACILITARA PLANOS ARQUITECTONICOS. SE ACLARA QUE LA LAMPARA SERÁ DE UN SOLO BRAZO PARA QUE SE CONSIDERE EN CATALOGO DE CONCEPTOS</b>
23	Capítulo I. De los bienes a concursar.	Se solicita amablemente a la convocante tenga a bien facilitar las cédulas con las especificaciones mínimas requeridas para este procedimiento y dar al menos 1 semana para realizar una segunda junta de aclaraciones, esto con la intención de que la proveeduría pueda realizar cuestionamientos técnicos y ofertar la tecnología requerida por su área usuaria ¿Se acepta? <b>RESPUESTA: SE ACLARARAN TODOS LOS PUNTOS POR LO QUE NO SE PROGRAMARA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES</b>
24	Área 01 Encamados. Clave: EMH-01-001camas Hospitalarias Eléctricas	Entendemos que se deberá ofertar una cama con mandos incorporados en barandillas en lado interno y externo. ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: LOS MANDOS PODRAN ESTAR EN CUALQUIER POSICION CONSIDERANDO C UN MANDO COMO MINIMO</b>
25	Área 01 Encamados. Clave: EMH-01-001camas Hospitalarias Eléctricas	Entendemos que se deberá ofertar una cama eléctrica con control adicional para enfermería con movimientos preprogramados de silla cardiaca, RCP, examinación y trendelenburg de emergencia. ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: NO SE NECESITA, DEBE SER DE ACUERDO AL PUNTO ANTERIOR</b>
26	Área 01 Encamados. Clave: EMH-01-001camas Hospitalarias Eléctricas	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con superficie del paciente o colchón de 200cm de largo x 85cm de ancho. ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: ES CORRECTO</b>
27	Área 01 Encamados. Clave: EMH-01-001camas Hospitalarias Eléctricas	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con funda de colchón esterilizable a 134° ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: NO ES NECESARIO</b>
28	Área 02 Terapia Intensiva Clave: EMH-02-001 Carro Rojo Emergencias (Sin Equipo)	Se entiende que se debe ofertar un equipo con medidas externas de 1080mm de altura por 920mm de anchura (+/-5%) ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: ES CORRECTA</b>



29	Área: 02 Terapia Intensiva Clave: Emh-02-002 Bomba De Infusión Triple	Entendemos que se podrá ofertar equipo de infusión de un canal con capacidad de ensamble para entre sí para colocar 3 equipos de manera escalonada en el portasuero ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SE ACLARA QUE LA BOMBA DE INFUSION SE CONSIDERE DE UN SOLO CANAL</b>
30	Área: 02 Terapia Intensiva Clave: Emh-02-002 Bomba De Infusión Triple	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con capacidad de flujo de 2,000 ml/h como mínimo ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: ES CORRECTA</b>
31	Área: 02 Terapia Intensiva Clave: Emh-02-002 Bomba De Infusión Triple	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con sistema KVO de al menos 5 ml/h para mantener vena abierta ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: ES CORRECTA</b>
32	Área: 02 Terapia Intensiva Clave: Emh-02-002 Bomba De Infusión Triple	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con sensor de goteo incluido con capacidad de detectar botella vacía ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: ES CORRECTA</b>
33	Área: 02 Terapia Intensiva Clave: Emh-02-002 Bomba De Infusión Triple	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con peso máximo por canal de 2.5kg con la finalidad de contar con posibilidad de movilidad en el hospital ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: ES CORRECTA</b>
34	Área: 02 Terapia Intensiva Clave: Emh-02-002 Bomba De Infusión Triple	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con pantalla a color y alarmas visuales y auditivas ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: ES CORRECTA</b>
35	Área: 02 Terapia Intensiva Clave: Emh-02-002 Bomba De Infusión Triple	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con detección de burbuja y sistema de presión dinámico en tiempo real ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: ES CORRECTA</b>
36	Área: 02 Terapia Intensiva Clave: Emh-02-003 "Monitor intermedio o avanzado con monitoreo de al menos 10 parámetros fisiológicos del paciente. (Presiones Invasivas, Gases, Índice Biespectral)"	Entendemos que se deberá ofertar un equipo totalmente modular con pantalla de al menos 18.5 pulgadas para poder visualizar los parámetros de manera adecuada ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SERA UN EQUIPO PRECONFIGURADO, LA DIMENSION SERA DE 12 PULGADAS CON LOS 5 PARAMETROS BASICOS SIGUIENTES: FRECUENCIA CARDIACA, FRECUENCIA RESPIRATORIA, TEMPERATURA, OXIMETRIA Y PRESION ARTERIAL, COMO MINIMO.</b>
37	Área: 02 Terapia Intensiva Clave: Emh-02-003 "Monitor intermedio o avanzado con monitoreo de al menos 10 parámetros fisiológicos del paciente. (Presiones Invasivas, Gases, Índice Biespectral)"	Entendemos que se deberá ofertar un equipo totalmente modular con pantalla de al menos 18.5 pulgadas para poder visualizar los parámetros de manera adecuada ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: DEBE CONSIDERARSE DE ACUERDO AL PUNTO 36</b>



38	<p>Área: 02 Terapia Intensiva</p> <p>Clave: Emh-02-003 "Monitor intermedio o avanzado con monitoreo de al menos 10 parámetros fisiológicos del paciente. (Presiones Invasivas, Gases, Índice Biespectral)"</p>	<p>Entendemos que el equipo deberá contar con posibilidad de desplegar cualquiera de las 12 derivaciones de ECG. ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SE DEBERA CONSIDERAR DE 5 A 7 DERIVACIONES</b></p>
39	<p>Área: 02 Terapia Intensiva</p> <p>Clave: Emh-02-003 "Monitor intermedio o avanzado con monitoreo de al menos 10 parámetros fisiológicos del paciente. (Presiones Invasivas, Gases, Índice Biespectral)"</p>	<p>Entendemos que el equipo ofertado deberá contar con posibilidad de desplegar el segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: NO SE REQUIERE</b></p>
40	<p>Área: 02 Terapia Intensiva</p> <p>Clave: Emh-02-003 "Monitor intermedio o avanzado con monitoreo de al menos 10 parámetros fisiológicos del paciente. (Presiones Invasivas, Gases, Índice Biespectral)"</p>	<p>Entendemos que el equipo ofertado deberá desplegar representación gráfica vectorial del segmento ST de las derivaciones monitorizadas ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: NO SE REQUIERE</b></p>
41	<p>Área: 02 Terapia Intensiva</p> <p>Clave: Emh-02-003 "Monitor intermedio o avanzado con monitoreo de al menos 10 parámetros fisiológicos del paciente. (Presiones Invasivas, Gases, Índice Biespectral)"</p>	<p>Entendemos que el equipo ofertado deberá contar con análisis del segmento QT/QTc ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: NO SE REQUIERE</b></p>
42	<p>Área: 02 Terapia Intensiva</p> <p>Clave: Emh-02-003 "Monitor intermedio o avanzado con monitoreo de al menos 10 parámetros fisiológicos del paciente. (Presiones Invasivas, Gases, Índice Biespectral)"</p>	<p>Entendemos que el equipo ofertado deberá contar con capacidad de detección de al menos 23 tipos diferentes de arritmias ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: NO SE REQUIERE</b></p>
43	<p>Área: 02 Terapia Intensiva</p> <p>Clave: Emh-02-003 "Monitor intermedio o avanzado con monitoreo de al menos 10 parámetros fisiológicos del</p>	<p>Entendemos que el equipo ofertado deberá contar con al menos 2 canales de presiones invasivas y capacidad a futuro de aumentar a 8 canales mediante módulos extraíbles ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: NO SE REQUIERE</b></p>

TW

*[Handwritten signature]*





	paciente. (Presiones Invasivas, Gases, Índice Biespectral)"	
44	<p>Área: 02 Terapia Intensiva</p> <p>Clave: Emh-02-003 "Monitor intermedio o avanzado con monitoreo de al menos 10 parámetros fisiológicos del paciente. (Presiones Invasivas, Gases, Índice Biespectral)"</p>	<p>Entendemos que se deberá ofertar un equipo con módulo para detección y medición de gases con tecnología paramagnética y conexión para sensor BIS ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: NO SE REQUIERE</b></p>
45	<p>Área: 02 Terapia Intensiva</p> <p>Clave: Emh-02-003 "Monitor intermedio o avanzado con monitoreo de al menos 10 parámetros fisiológicos del paciente. (Presiones Invasivas, Gases, Índice Biespectral)"</p>	<p>Entendemos que el equipo deberá contar con posibilidad de desplegar el O2 inspirado y espirado, N2O inspirado y espirado, identificación automática de gas anestésico, concentración de gas anestésico, concentración alveolar mínima (CAM) ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: NO SE REQUIERE</b></p>
46	<p>Área: 02 Terapia Intensiva</p> <p>Clave: Emh-02-003 "Monitor intermedio o avanzado con monitoreo de al menos 10 parámetros fisiológicos del paciente. (Presiones Invasivas, Gases, Índice Biespectral)"</p>	<p>Entendemos se deberá ofertar un equipo con despliegue numérico de BIS, despliegue configurable de curvas de EEG y aplicación para la comprobación automática del sensor BIS para verificación de conexión ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: NO SE REQUIERE</b></p>
47	<p>Área: 02 Terapia Intensiva</p> <p>Clave: Emh-02-003 "Monitor intermedio o avanzado con monitoreo de al menos 10 parámetros fisiológicos del paciente. (Presiones Invasivas, Gases, Índice Biespectral)"</p>	<p>Entendemos que se deberá ofertar un equipo con función o perfil de cálculos hemodinámicos, de ventilación, de oxigenación y renales ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: NO SE REQUIERE</b></p>
48	<p>Área: 02 Terapia Intensiva</p> <p>Clave: Emh-02-003 "Monitor intermedio o avanzado con monitoreo de al menos 10 parámetros fisiológicos del paciente. (Presiones Invasivas, Gases, Índice Biespectral)"</p>	<p>Entendemos que el equipo ofertado deberá contar con posibilidad a futuro de acoplar módulos adicionales como lo son transmisión neuromuscular, gasto cardiaco continuo, electroencefalografía, entre otros. ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: NO SE REQUIERE</b></p>



50	<p>Área: 02 Terapia Intensiva</p> <p>Clave: Emh-02-003 "Monitor intermedio o avanzado con monitoreo de al menos 10 parámetros fisiológicos del paciente. (Presiones Invasivas, Gases, Índice Biespectral)"</p>	<p>Entendemos que se deberá ofertar un soporte mural para instalación del monitor ofertado ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: ES CORRECTA</b></p>
51	<p>Área: 02 Terapia Intensiva</p> <p>Clave: Emh-02-003 "Monitor intermedio o avanzado con monitoreo de al menos 10 parámetros fisiológicos del paciente. (Presiones Invasivas, Gases, Índice Biespectral)"</p>	<p>De acuerdo a la descripción de la partida, entendemos que se deberá ofertar un equipo que despliegue los parámetros ECG de 12 derivaciones, respiración, saturación de oxígeno, temperatura en al menos dos canales, presión arterial no invasiva, 2 canales de presión invasiva, gases anestésicos y CO2 y BIS ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SE RESPONDE EN EL PUNTO 36</b></p>
52	<p>Área: 02 Terapia Intensiva</p> <p>Clave: Emh-02-004 Electrocardiógrafo</p>	<p>Entendemos que se deberá ofertar un equipo con capacidad de análisis de Glasgow ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: ES CORRECTA, DEBERA CONSIDERAR 12 DERIVACIONES</b></p>
53	<p>Área: 02 Terapia Intensiva</p> <p>Clave: Emh-02-004 Electrocardiógrafo</p>	<p>Entendemos que se deberá ofertar un equipo con impresora integrada en tamaño de hoja A4 o carta ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: ES CORRECTA</b></p>
54	<p>Área: 02 Terapia Intensiva</p> <p>Clave: Emh-02-004 Electrocardiógrafo</p>	<p>Entendemos que se deberá ofertar un equipo con pantalla a color sensible al tacto ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: ES CORRECTA</b></p>
55	<p>Área: 02 Terapia Intensiva</p> <p>Clave: Emh-02-004 Electrocardiógrafo</p>	<p>Entendemos que se deberá ofertar un equipo con base rodable compatible con el equipo y de la misma marca ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: ES CORRECTA</b></p>
56	<p>Área: 03 Quirófano</p> <p>Clave: Emh-03-001 Mesa Quirúrgica</p>	<p>Entendemos que se deberá ofertar un equipo con capacidad de desplazamiento longitudinal de al menos 30cm ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: NO SE REQUIERE, CONSIERAR QUE SEA FIJA</b></p>
57	<p>Área: 03 Quirófano</p> <p>Clave: Emh-03-001 Mesa Quirúrgica</p>	<p>Entendemos que se deberá ofertar un equipo con capacidad máxima de elevación de 230kg como mínimo ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: ES CORRECTA</b></p>
58	<p>Área: 03 Quirófano</p> <p>Clave: Emh-03-001 Mesa Quirúrgica</p>	<p>Entendemos que se deberá ofertar un equipo radiotransparente ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: ES CORRECTA</b></p>



59	Área: 03 Quirófano Clave: Emh-03-001 Mesa Quirúrgica	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con elevador de riñón de al menos 12cm ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: NO SE REQUIERE</b>
60	Área: 03 Quirófano Clave: Emh-03-001 Mesa Quirúrgica	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con dimensiones totales de 206cm de longitud y 59cm de anchura ( $\pm 5\%$ ) ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: ES CORRECTA</b>
61	Área: 03 Quirófano Clave: Emh-03-001 Mesa Quirúrgica	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con elevación variable de 72cm o menor a 107cm o mayor ¿es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: ES CORRECTA</b>
62	Área: 03 Quirófano Clave: Emh-03-001 Mesa Quirúrgica	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con movimiento lateral de al menos 25° a cada lado ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: ES CORRECTA</b>
63	Área: 03 Quirófano Clave: Emh-03-001 Mesa Quirúrgica	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con movimientos de trendelenburg y trendelenburg inverso de 30° como mínimo ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: ES CORRECTA</b>
64	Área: 03 Quirófano Clave: Emh-03-003 Carro Rojo o de Reanimación Cardiopulmonar con Desfibrilador	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con selector de nivel de energía para descarga bifásica desde 1 J hasta 360 J al menos ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: ES CORRECTA</b>
65	Área: 03 Quirófano Clave: Emh-03-003 Carro Rojo o de Reanimación Cardiopulmonar con Desfibrilador	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con tiempo de carga de 6 segundos o menor para carga estándar de 200J y 10 segundos o menor para máxima energía. ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: ES CORRECTA</b>
66	Área: 03 Quirófano Clave: Emh-03-003 Carro Rojo o de Reanimación Cardiopulmonar con Desfibrilador	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con pantalla LCD o TFT o LED a color, de 7 pulgadas como mínimo. ¿es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: ES CORRECTA</b>
67	Área: 03 Quirófano Clave: Emh-03-004 Maquina de Anestesia	Entendemos que se deberá ofertar un equipo de anestesia con Volumen corriente que cubra como mínimo el rango de 20 a 1500 ml., Presión límite que cubra como mínimo el rango de 10 a 100 cmH <sub>2</sub> O., Presión inspiratoria que cubra como mínimo el rango de 5 a 60 cmH <sub>2</sub> O, Frecuencia respiratoria que cubra como mínimo el rango de 4 a 100 respiraciones por minuto, PEEP electrónico que cubra como mínimo el rango de desactivado, 4 a 30 cmH <sub>2</sub> O, Relación I:E 4:1 y relación I:E

		inversa 1:8. Y Pausa inspiratoria desactivada, de 5 a 60%. ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: ES CORRECTA DEBERA CONSIERARSE UN MONITOR DE SIGNOS VITALES CON LOS 5 PARAMETROS BASICOS</b>
68	Área: 03 Quirófano Clave: Emh-03-004 Maquina de Anestesia	Entendemos que se deberá ofertar un equipo de anestesia de la misma marca que el monitor solicitado ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: ES CORRECTA</b>
69	Área: 03 Quirófano Clave: Emh-03-004 Maquina de Anestesia	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con pantalla a color interconstruida tipo LCD o TFT sensible al tacto de al menos 10.4" ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: ES CORRECTA</b>
70	Área: 03 Quirófano Clave: Emh-03-008 "Lámpara Portátil de Emergencia 24 LED 1947 (700/500 2 Satélites)"	Entendemos que se deberá ofertar un equipo fijo al techo de dos satélites con capacidad lumínica de 160,000lx y 130,000lx ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: NO SE REQUIERE, SE ELIMINA CONCEPTO CLAVE EMH-03-008 DE CATALOGO</b>
71	Área: 03 Quirófano Clave: Emh-03-008 "Lámpara Portátil de Emergencia 24 LED 1947 (700/500 2 Satélites)"	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con tiempo de vida útil de 60,000 horas como mínimo ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: NO SE REQUIERE, SE ELIMINA CONCEPTO CLAVE EMH-03-008 DE CATALOGO</b>
72	Área: 03 Quirófano Clave: Emh-03-008 "Lámpara Portátil de Emergencia 24 LED 1947 (700/500 2 Satélites)"	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con tecnología LED ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: NO SE REQUIERE, SE ELIMINA CONCEPTO CLAVE EMH-03-008 DE CATALOGO</b>
73	Área: 03 Quirófano Clave: Emh-03-009 "Lámpara de Cirugía de Emergencia Móvil EM con Batería (LED Osram)"	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con capacidad lumínica de 160,000lx ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: NO SE REQUIERE, SE ELIMINA CONCEPTO CLAVE EMH-03-009 DE CATALOGO</b>
74	Área: 03 Quirófano Clave: Emh-03-009 "Lámpara de Cirugía de Emergencia Móvil EM con Batería (LED Osram)"	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con tiempo de vida útil de 60,000 horas como mínimo ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: NO SE REQUIERE, SE ELIMINA CONCEPTO CLAVE EMH-03-009 DE CATALOGO</b>



75	<p>Área: 03 Quirófano</p> <p>Clave: Emh-03-009 "Lámpara de Cirugía de Emergencia Móvil EM con Batería (LED Osram)"</p>	<p>Entendemos que se deberá ofertar un equipo con tecnología LED ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: NO SE REQUIERE, SE ELIMINA CONCEPTO CLAVE EMH-03-009 DE CATALOGO</b></p>
76	<p>Área: 05 Tococirugía: Sala de Labor</p> <p>Clave: Emh-05-001 Camilla de Recuperación con Altura Variable</p>	<p>Entendemos que se deberá ofertar un equipo de altura variable de 60cm o menor a 92cm o mayor ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: ES CORRECTA</b></p>
77	<p>Área: 05 Tococirugía: Sala de Labor</p> <p>Clave: Emh-05-001 Camilla de Recuperación con Altura Variable</p>	<p>Entendemos que se deberá ofertar un equipo con inclinación de trendelenburg y trendelenburg inverso de al menos 20° ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: ES CORRECTA</b></p>
78	<p>Área: 05 Tococirugía: Sala de Labor</p> <p>Clave: Emh-05-001 Camilla de Recuperación con Altura Variable</p>	<p>Entendemos que se deberá ofertar un equipo con superficie para el paciente de 190cm de longitud y 65cm de ancho como mínimo ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: ES CORRECTA</b></p>
79	<p>Área: 05 Tococirugía: Sala de Labor</p> <p>Clave: Emh-05-001 Camilla de Recuperación con Altura Variable</p>	<p>Entendemos que se deberá ofertar un equipo con quinta rueda ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: NO SE REQUIERE</b></p>
80	<p>Área: 05 Tococirugía: Sala de Labor</p> <p>Clave: Emh-05-005 Ultrasonido con Aplicación de Ginecología</p>	<p>Entendemos que, a fin de que la convocante cuente con tecnología actual, el equipo a ofertar deberá contar con sistema digital de procesamiento de imágenes de al menos 172,000 canales o más y un rango dinámico de 260 dB o más, ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SE ELIMINA EL CONCEPTO CON CLAVE EMH-05-005 DEL CATALOGO DE CONCEPTOS</b></p>
81	<p>Área: 05 Tococirugía: Sala de Labor</p> <p>Clave: Emh-05-005 Ultrasonido con Aplicación de Ginecología</p>	<p>Entendemos que se deberá ofertar equipo de ultrasonido de gabinete, con 3 transductores: Lineal, convexo y endocavitario, para de esta forma cubrir aplicaciones de imagen para mama, ginecología, obstetricia, ecografía fetal, renal, urología, vascular, tiroides y musculoesquelético, ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SE ELIMINA EL CONCEPTO CON CLAVE EMH-05-005 DEL CATALOGO DE CONCEPTOS</b></p>



82	<p>Área: 05 Tococirugía: Sala de Labor</p> <p>Clave: Emh-05-005 Ultrasonido con Aplicación de Ginecología</p>	<p>Entendemos que, con el fin de contar con tecnología eficiente en la adquisición de imágenes, la convocante requiere equipo que tenga como mínimo tecnología automática para optimización de imagen, así como la línea base y escala del Doppler, con sólo presionar un botón, ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SE ELIMINA EL CONCEPTO CON CLAVE EMH-05-005 DEL CATALOGO DE CONCEPTOS</b></p>
83	<p>Área: 05 Tococirugía: Sala de Labor</p> <p>Clave: Emh-05-005 Ultrasonido con Aplicación de Ginecología</p>	<p>Con el fin de que la convocante cuente con tecnología actual, entendemos que el equipo a ofertar deberá tener como mínimo tecnología de post-procesamiento para reducción de ruido en las imágenes, con al menos 3 niveles seleccionables por el usuario, ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SE ELIMINA EL CONCEPTO CON CLAVE EMH-05-005 DEL CATALOGO DE CONCEPTOS</b></p>
84	<p>Área: 05 Tococirugía: Sala de Labor</p> <p>Clave: Emh-05-005 Ultrasonido con Aplicación de Ginecología</p>	<p>A fin de que la convocante cuente con tecnología actual, entendemos que el equipo a ofertar deberá tener como mínimo tecnología de composición espacial de imagen con al menos 5 ángulos, para mejorar la resolución de contraste, ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SE ELIMINA EL CONCEPTO CON CLAVE EMH-05-005 DEL CATALOGO DE CONCEPTOS</b></p>
85	<p>Área: 05 Tococirugía: Sala de Labor</p> <p>Clave: Emh-05-005 Ultrasonido con Aplicación de Ginecología</p>	<p>Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si el equipo debe contar con la capacidad de conexión de estándar DICOM 3.0 para almacenamiento, impresión y exportación de imágenes, favor de aclarar. <b>RESPUESTA: SE ELIMINA EL CONCEPTO CON CLAVE EMH-05-005 DEL CATALOGO DE CONCEPTOS</b></p>
86	<p>Área: 05 Tococirugía: Sala de Labor</p> <p>Clave: Emh-05-005 Ultrasonido con Aplicación de Ginecología</p>	<p>Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si el equipo debe contar con la capacidad de al menos 2 puertos USB y salidas de video tanto digital como analógica para poder mostrar las imágenes en un monitor externo, favor de aclarar. <b>RESPUESTA: SE ELIMINA EL CONCEPTO CON CLAVE EMH-05-005 DEL CATALOGO DE CONCEPTOS</b></p>
87	<p>Área: 05 Tococirugía: Sala de Labor</p> <p>Clave: Emh-05-005 Ultrasonido con Aplicación de Ginecología</p>	<p>Dado que se solicita equipo para ginecología, y con el fin de que la convocante cuente con tecnología que se mantenga vigente a lo largo de la vida útil del equipo, entendemos que el equipo a ofertar debe tener la capacidad de incorporar en un futuro tecnología de software que potencialice el uso del equipo como lo es el software para adquisición de imágenes 3D/4D, así como aplicaciones adquisición automática de biometría fetal, ¿Es correcto? <b>RESPUESTA: SE ELIMINA EL CONCEPTO CON CLAVE EMH-05-005 DEL CATALOGO DE CONCEPTOS</b></p>
88	<p>Área: 05 Tococirugía: Sala de Labor</p> <p>Clave: Emh-05-005 Ultrasonido con Aplicación de Ginecología</p>	<p>Dado que el alcance clínico de un equipo de ultrasonido puede ser multidisciplinario y/o de servicios compartidos, con el fin de que la convocante pueda adquirir tecnología que amplíe en un futuro el alcance y cuente con tecnología más completa, recomendamos a la convocante que el equipo que solicite deba poder incorporar en un futuro, software con aplicaciones en cardiología para mediciones automáticas del ventrículo izquierdo y pruebas de</p>



		esfuerzo, ¿Se acepta? <b>RESPUESTA: SE ELIMINA EL CONCEPTO CON CLAVE EMH-05-005 DEL CATALOGO DE CONCEPTOS</b>
89	Área: 05 Tococirugía: Sala De Labor  Clave: Emh-05-007 Monitor de Signos Vitales	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con pantalla de al menos 12" con dos preparaciones para módulos ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SE DEBE CONSIDERAR LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN EL PUNTO 36</b>
90	Área: 05 Tococirugía: Sala De Labor  Clave: Emh-05-007 Monitor de Signos Vitales	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con capacidad de monitorizar ECG de al menos 7 derivaciones, respiración por impedancia, SpO2, 2 canales de temperatura, PANI y al menos dos canales de presión invasiva ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SE DEBE CONSIDERAR LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN EL PUNTO 36</b>
91	Área: 05 Tococirugía: Sala De Labor  Clave: Emh-05-007 Monitor de Signos Vitales	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con base rodable o montaje a pared ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SE DEBE CONSIDERAR LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN EL PUNTO 36</b>
92	Área: 05 Tococirugía: Sala De Labor  Clave: Emh-05-007 Monitor de Signos Vitales	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con Monitorización del intervalo QT/QTc. Mediante Fórmulas de QTc para Bazget, Friediricia, Framingham y Hodges ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SE DEBE CONSIDERAR LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN EL PUNTO 36</b>
93	Área: 05 Tococirugía: Sala De Labor  Clave: Emh-05-007 Monitor de Signos Vitales	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con guía integrada de puntuaciones de advertencia temprana (EWS) ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SE DEBE CONSIDERAR LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN EL PUNTO 36</b>
94	Área: 05 Tococirugía: Sala de Labor  Clave: Emh-05-008 Carro Rojo con Desfibrilador	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con selector de nivel de energía para descarga bifásica desde 1 J hasta 360 J al menos ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SE ELIMINA EL CONCEPTO EMH-05-008 SE ELIMINA DEL CATALOGO DE CONCEPTOS</b>
95	Área: 05 Tococirugía: Sala de Labor  Clave: Emh-05-008 Carro Rojo con Desfibrilador	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con tiempo de carga de 6 segundos o menor para carga estándar de 200J y 10 segundos o menor para máxima energía. ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SE ELIMINA EL CONCEPTO EMH-05-008 SE ELIMINA DEL CATALOGO DE CONCEPTOS</b>
96	Área: 05 Tococirugía: Sala de Labor  Clave: Emh-05-008 Carro Rojo con Desfibrilador	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con pantalla LCD o TFT o LED a color, de 7 pulgadas como mínimo. ¿es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SE ELIMINA EL CONCEPTO EMH-05-008 SE ELIMINA DEL CATALOGO DE CONCEPTOS</b>



97	<p>Área: 06 Tococirugía: Recuperación</p> <p>Clave: Emh-06-001 Camilla de Recuperación con Altura Variable</p>	<p>Entendemos que se deberá ofertar un equipo de altura variable de 60cm o menor a 92cm o mayor ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: ES CORRECTA</b></p>
98	<p>Área: 06 Tococirugía: Recuperación</p> <p>Clave: Emh-06-001 Camilla de Recuperación con Altura Variable</p>	<p>Entendemos que se deberá ofertar un equipo con inclinación de trendelenburg y trendelenburg inverso de al menos 20° ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: ES CORRECTA</b></p>
99	<p>Área: 06 Tococirugía: Recuperación</p> <p>Clave: Emh-06-001 Camilla de Recuperación con Altura Variable</p>	<p>Entendemos que se deberá ofertar un equipo con superficie para el paciente de 190cm de longitud y 65cm de ancho como mínimo ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: ES CORRECTA</b></p>
100	<p>Área: 06 Tococirugía: Recuperación</p> <p>Clave: Emh-06-001 Camilla de Recuperación con Altura Variable</p>	<p>Entendemos que se deberá ofertar un equipo con quinta rueda ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: NO SE REQUIERE LA QUINTA RUEDA</b></p>
101	<p>Área: 06 Tococirugía: Recuperación</p> <p>Clave: Emh-06-004 Monitor de Signos Vitales</p>	<p>Entendemos que se deberá ofertar un equipo con pantalla de al menos 12" con dos preparaciones para módulos ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SE DEBERA CONSIDERAR LAS MISMAS ESPECIFICACIONES DE LA CLAVE EMH-02-003, INDICADO EN EL PUNTO 36</b></p>
102	<p>Área: 06 Tococirugía: Recuperación</p> <p>Clave: Emh-06-004 Monitor de Signos Vitales</p>	<p>Entendemos que se deberá ofertar un equipo con capacidad de monitorizar ECG de al menos 7 derivaciones, respiración por impedancia, SpO2, 2 canales de temperatura, PANI y al menos dos canales de presión invasiva ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: INDICADO EN EL PUNTO 36</b></p>
103	<p>Área: 06 Tococirugía: Recuperación</p> <p>Clave: Emh-06-004 Monitor de Signos Vitales</p>	<p>Entendemos que se deberá ofertar un equipo con base rodable o montaje a pared ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: INDICADO EN EL PUNTO 36</b></p>
104	<p>Área: 06 Tococirugía: Recuperación</p> <p>Clave: Emh-06-004 Monitor de Signos Vitales</p>	<p>Entendemos que se deberá ofertar un equipo con Monitorización del intervalo QT/QTc. Mediante Fórmulas de QTc para Bazzet, Friediricia, Framingham y Hodges ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: INDICADO EN EL PUNTO 36</b></p>





105	<p>Área: 06 Tococirugía: Recuperación</p> <p>Clave: Emh-06-004 Monitor de Signos Vitales</p>	<p>Entendemos que se deberá ofertar un equipo con guía integrada de puntuaciones de advertencia temprana (EWS) ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: INDICADO EN EL PUNTO 36</b></p>
106	<p>Área: 07 Tococirugía: Sala de Expulsión</p> <p>Clave: Emh-07-001 Mesa Quirúrgica Electrohidráulica con Piñeras de Goepel</p>	<p>Entendemos que se deberá ofertar un equipo con capacidad de desplazamiento longitudinal de al menos 30cm ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SE ELIMINA DEL CATALOGO DE CONCEPTOS CLAVE EMH-07-001</b></p>
107	<p>Área: 07 Tococirugía: Sala de Expulsión</p> <p>Clave: Emh-07-001 Mesa Quirúrgica Electrohidráulica con Piñeras de Goepel</p>	<p>Entendemos que se deberá ofertar un equipo con capacidad máxima de elevación de 230kg como mínimo ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SE ELIMINA DEL CATALOGO DE CONCEPTOS CLAVE EMH-07-001</b></p>
108	<p>Área: 07 Tococirugía: Sala de Expulsión</p> <p>Clave: Emh-07-001 Mesa Quirúrgica Electrohidráulica con Piñeras de Goepel</p>	<p>Entendemos que se deberá ofertar un equipo radiotransparente ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SE ELIMINA DEL CATALOGO DE CONCEPTOS CLAVE EMH-07-001</b></p>
109	<p>Área: 07 Tococirugía: Sala de Expulsión</p> <p>Clave: Emh-07-001 Mesa Quirúrgica Electrohidráulica con Piñeras de Goepel</p>	<p>Entendemos que se deberá ofertar un equipo con elevador de riñón de al menos 12cm ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SE ELIMINA DEL CATALOGO DE CONCEPTOS CLAVE EMH-07-001</b></p>
110	<p>Área: 07 Tococirugía: Sala de Expulsión</p> <p>Clave: Emh-07-001 Mesa Quirúrgica Electrohidráulica con Piñeras de Goepel</p>	<p>Entendemos que se deberá ofertar un equipo con dimensiones totales de 206cm de longitud y 59cm de anchura (<math>\pm 5\%</math>) ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SE ELIMINA DEL CATALOGO DE CONCEPTOS CLAVE EMH-07-001</b></p>
111	<p>Área: 07 Tococirugía: Sala de Expulsión</p> <p>Clave: Emh-07-001 Mesa Quirúrgica Electrohidráulica con Piñeras de Goepel</p>	<p>Entendemos que se deberá ofertar un equipo con elevación variable de 72cm o menor a 107cm o mayor ¿es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SE ELIMINA DEL CATALOGO DE CONCEPTOS CLAVE EMH-07-001</b></p>
112	<p>Área: 07 Tococirugía: Sala de Expulsión</p>	<p>Entendemos que se deberá ofertar un equipo con movimiento lateral de al menos 25° a cada lado ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SE ELIMINA DEL CATALOGO DE CONCEPTOS CLAVE EMH-07-001</b></p>

	Clave: Emh-07-001 Mesa Quirúrgica Electrohidráulica con Pierneras de Goepel	
113	Área: 07 Tococirugía: Sala de Expulsión  Clave: Emh-07-001 Mesa Quirúrgica Electrohidráulica con Pierneras de Goepel	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con movimientos de trendelenburg y trendelenburg inverso de 30° como mínimo ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SE ELIMINA DEL CATALOGO DE CONCEPTOS CLAVE EMH-07-001</b>
114	Área: 07 Tococirugía: Sala de Expulsión  Clave: Emh-07-002 Carro Rojo o de Reanimación Cardiopulmonar con Desfibrilador	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con selector de nivel de energía para descarga bifásica desde 1 J hasta 360 J al menos ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SE ELIMINA DEL CATALOGO DE CONCEPTOS CLAVE EMH-07-002</b>
115	Área: 07 Tococirugía: Sala de Expulsión  Clave: Emh-07-002 Carro Rojo o de Reanimación Cardiopulmonar con Desfibrilador	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con tiempo de carga de 6 segundos o menor para carga estándar de 200J y 10 segundos o menor para máxima energía. ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SE ELIMINA DEL CATALOGO DE CONCEPTOS CLAVE EMH-07-002</b>
116	Área: 07 Tococirugía: Sala de Expulsión  Clave: Emh-07-002 Carro Rojo o de Reanimación Cardiopulmonar con Desfibrilador	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con pantalla LCD o TFT o LED a color, de 7 pulgadas como mínimo. ¿es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SE ELIMINA DEL CATALOGO DE CONCEPTOS CLAVE EMH-07-002</b>
117	Área: 07 Tococirugía: Sala de Expulsión  Clave: Emh-07-003 Sistema de Aspirador Portátil de Emergencia	Entendemos que se deberá ofertar un aspirador portátil con un vacío máximo de bomba de 630mmHg (84kPa) (+/-5%) ¿es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: ES CORRECTA</b>
118	Área: 07 Tococirugía: Sala de Expulsión  Clave: Emh-07-003 Sistema de Aspirador Portátil de Emergencia	Entendemos que el aspirador portátil de emergencia deberá contar con un caudal libre aspirado de 30L/min (+/- 5) ¿es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: ES CORRECTA</b>
119	Área: 07 Tococirugía: Sala de Expulsión	Al ser un aspirador portátil de emergencia, entendemos que no debe tener un peso mayor a 3.5 kg ¿es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: ES CORRECTA</b>

	Clave: Emh-07-003 Sistema de Aspirador Portátil de Emergencia	
120	Área: 07 Tococirugía: Sala de Expulsión  Clave: Emh-07-005 "Lámpara Quirúrgica Doble de Tecnología LED (con Sistema de No Brake)"	Entendemos que se deberá ofertar un equipo fijo al techo de dos satélites con capacidad lumínica de 160,000lx y 130,000lx ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SE DEBERA CONSIDERAR DE UN SOLO SATELITE DE 130,000lx</b>
121	Área: 07 Tococirugía: Sala de Expulsión  Clave: Emh-07-005 "Lámpara Quirúrgica Doble de Tecnología LED (con Sistema de No Brake)"	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con tiempo de vida útil de 60,000 horas como mínimo ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: ES CORRECTA</b>
122	Área: 07 Tococirugía: Sala de Expulsión  Clave: Emh-07-005 "Lámpara Quirúrgica Doble de Tecnología LED (con Sistema de No Brake)"	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con tecnología LED ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: ES CORRECTA</b>
123	Área: 07 Tococirugía: Sala de Expulsión  Clave: Emh-07-006 Lámpara Portátil de Emergencia (700/500 2 Satélites)	Entendemos que se deberá ofertar un equipo fijo al techo de dos satélites con capacidad lumínica de 160,000lx y 130,000lx ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SE ELIMINA EL CONCEPTO DE CATALOGO CLAVE EMH-07-006</b>
124	Área: 07 Tococirugía: Sala de Expulsión  Clave: Emh-07-006 Lámpara Portátil de Emergencia (700/500 2 Satélites)	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con tiempo de vida útil de 60,000 horas como mínimo ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SE ELIMINA EL CONCEPTO DE CATALOGO CLAVE EMH-07-006</b>
125	Área: 07 Tococirugía: Sala de Expulsión  Clave: Emh-07-006 Lámpara Portátil de Emergencia (700/500 2 Satélites)	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con tecnología LED ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SE ELIMINA EL CONCEPTO DE CATALOGO CLAVE EMH-07-006</b>



126	<p>Área: 07 Tococirugía: Sala de Expulsión</p> <p>Clave: Emh-07-007 Lámpara de Cirugía de Emergencia Móvil con Batería (LED)</p>	<p>Entendemos que se deberá ofertar un equipo con capacidad lumínica de 160,000lx ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SE ELIMINA EL CONCEPTO DE CATALOGO CLAVE EMH-07-007</b></p>
127	<p>Área: 07 Tococirugía: Sala de Expulsión</p> <p>Clave: Emh-07-007 Lámpara de Cirugía de Emergencia Móvil con Batería (LED)</p>	<p>Entendemos que se deberá ofertar un equipo con tiempo de vida útil de 60,000 horas como mínimo ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SE ELIMINA EL CONCEPTO DE CATALOGO CLAVE EMH-07-007</b></p>
128	<p>Área: 07 Tococirugía: Sala de Expulsión</p> <p>Clave: Emh-07-007 Lámpara de Cirugía de Emergencia Móvil con Batería (LED)</p>	<p>Entendemos que se deberá ofertar un equipo con tecnología LED ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SE ELIMINA EL CONCEPTO DE CATALOGO CLAVE EMH-07-007</b></p>
129	<p>Área: 07 Tococirugía: Sala de Expulsión</p> <p>Clave: Emh-07-009 Cama de Partos con Colchón</p>	<p>Entendemos que se deberá ofertar un equipo constituido por 3 secciones, la parte inferior extraíble para la preparación de camas para partos ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: ES CORRECTA</b></p>
130	<p>Área: 07 Tococirugía: Sala de Expulsión</p> <p>Clave: Emh-07-009 Cama de Partos con Colchón</p>	<p>Entendemos que el equipo deberá contar con barandillas con mandos interconstruidos en la cara interior y exterior de la misma ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: ES CORRECTA</b></p>
131	<p>Área: 07 Tococirugía: Sala de Expulsión</p> <p>Clave: Emh-07-009 Cama de Partos con Colchón</p>	<p>Entendemos que la cama ofertada deberá contar con pierneras, agarraderas, reposapiés y recipiente para desechos con la intención de ofrecer las mejores herramientas para atender el parto ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: ES CORRECTA</b></p>
132	<p>Área: 07 Tococirugía: Sala de Expulsión</p> <p>Clave: Emh-07-009 Cama de Partos con Colchón</p>	<p>Entendemos que el equipo ofertado deberá contar con batería de respaldo ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: ES CORRECTA</b></p>
133	<p>Área: 07 Tococirugía: Sala de Expulsión</p> <p>Clave: Emh-07-009 Cama de Partos con Colchón</p>	<p>Entendemos que la cama ofertada deberá ofrecer las posiciones de fowler de al menos 70°, trendelenburg, trendelenburg inverso y elevación y descenso de la cama de manera eléctrica ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: ES CORRECTA</b></p>



134	<p>Área: 08 Pediatría y Cuidados Intensivos</p> <p>Clave: Emh-08-001 Carro Rojo sin Equipo</p>	<p>Se entiende que se debe ofertar un equipo con medidas externas de 1080mm de altura por 920mm de anchura (+/-5%) ¿es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: ES CORRECTO</b></p>
135	<p>Área: 08 Pediatría y Cuidados Intensivos</p> <p>Clave: Emh-08-004 Monitor de Signos Vitales</p>	<p>Entendemos que se deberá ofertar un equipo con pantalla de al menos 12" con dos preparaciones para módulos ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SE DEBE CONSIDERAR IGUAL AL CONCEPTO CLAVE 02-003 INDICADO EN EL PUNTO 36</b></p>
136	<p>Área: 08 Pediatría y Cuidados Intensivos</p> <p>Clave: Emh-08-004 Monitor de Signos Vitales</p>	<p>Entendemos que se deberá ofertar un equipo con capacidad de monitorizar ECG de al menos 7 derivaciones, respiración por impedancia, SpO2, 2 canales de temperatura, PANI y al menos dos canales de presión invasiva ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SE DEBE CONSIDERAR IGUAL AL CONCEPTO CLAVE 02-003 INDICADO EN EL PUNTO 36</b></p>
137	<p>Área: 08 Pediatría y Cuidados Intensivos</p> <p>Clave: Emh-08-004 Monitor de Signos Vitales</p>	<p>Entendemos que se deberá ofertar un equipo con base rodable o montaje a pared ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SE DEBE CONSIDERAR IGUAL AL CONCEPTO CLAVE 02-003 INDICADO EN EL PUNTO 36</b></p>
138	<p>Área: 08 Pediatría y Cuidados Intensivos</p> <p>Clave: Emh-08-004 Monitor de Signos Vitales</p>	<p>Entendemos que se deberá ofertar un equipo con Monitorización del intervalo QT/QTc. Mediante Fórmulas de QTc para Bazzet, Friediricia, Framingham y Hodges ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SE DEBE CONSIDERAR IGUAL AL CONCEPTO CLAVE 02-003 INDICADO EN EL PUNTO 36</b></p>
139	<p>Área: 08 Pediatría y Cuidados Intensivos</p> <p>Clave: Emh-08-004 Monitor de Signos Vitales</p>	<p>Entendemos que se deberá ofertar un equipo con guía integrada de puntuaciones de advertencia temprana (EWS) ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SE DEBE CONSIDERAR IGUAL AL CONCEPTO CLAVE 02-003 INDICADO EN EL PUNTO 36</b></p>
140	<p>Área: 08 Pediatría y Cuidados Intensivos</p> <p>Clave: Emh-08-005 Cama Eléctrica</p>	<p>Entendemos que se deberá ofertar una cama con mandos incorporados en barandillas en lado interno y externo. ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: DEBERA CONSIDERARSE IGUAL AL CONCEPTO CLAVE EMH-01-001</b></p>
141	<p>Área: 08 Pediatría y Cuidados Intensivos</p> <p>Clave: Emh-08-005 Cama Eléctrica</p>	<p>Entendemos que se deberá ofertar una cama eléctrica con control adicional para enfermería con movimientos preprogramados de silla cardiaca, RCP, examinación y trendelenburg de emergencia. ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: DEBERA CONSIDERARSE IGUAL AL CONCEPTO CLAVE EMH-01-001</b></p>
142	<p>Área: 08 Pediatría y Cuidados Intensivos</p>	<p>Entendemos que se deberá ofertar un equipo con superficie del paciente o colchón de 200cm de largo x 85cm de ancho. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>



	Clave: Emh-08-005 Cama Eléctrica	<b>RESPUESTA: DEBERA CONSIDERARSE IGUAL AL CONCEPTO CLAVE EMH-01-001</b>
143	Área: 08 Pediatría y Cuidados Intensivos Clave: Emh-08-005 Cama Eléctrica	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con funda de colchón esterilizable a 134° ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: DEBERA CONSIDERARSE IGUAL AL CONCEPTO CLAVE EMH-01-001</b>
144	Área: 10 Sala de Urgencias Clave: Emh-10-001 Camilla de Recuperación y/o Transporte Hidráulica	Entendemos que se deberá ofertar un equipo de altura variable de 60cm o menor a 92cm o mayor ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: DEBERA CONSIDERARSE IGUAL AL CONCEPTO CLAVE EMH-05-001</b>
145	Área: 10 Sala de Urgencias Clave: Emh-10-001 Camilla de Recuperación y/o Transporte Hidráulica	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con inclinación de trendelenburg y trendelenburg inverso de al menos 20° ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: DEBERA CONSIDERARSE IGUAL AL CONCEPTO CLAVE EMH-05-001</b>
146	Área: 10 Sala de Urgencias Clave: Emh-10-001 Camilla de Recuperación y/o Transporte Hidráulica	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con superficie para el paciente de 190cm de longitud y 65cm de ancho como mínimo ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: DEBERA CONSIDERARSE IGUAL AL CONCEPTO CLAVE EMH-05-001</b>
147	Área: 10 Sala de Urgencias Clave: Emh-10-001 Camilla de Recuperación y/o Transporte Hidráulica	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con quinta rueda ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: DEBERA CONSIDERARSE IGUAL AL CONCEPTO CLAVE EMH-05-001</b>
148	Área: 10 Sala de Urgencias Clave: Emh-10-002 Monitor de Signos Vitales (con al Menos 5 Parámetros)	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con pantalla de al menos 12" con dos preparaciones para módulos ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: DEBERA CONSIDERARSE IGUAL AL CONCEPTO CLAVE EMH-02-003</b>
149	Área: 10 Sala de Urgencias Clave: Emh-10-002 Monitor de Signos Vitales (con al Menos 5 Parámetros)	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con capacidad de monitorizar ECG de al menos 7 derivaciones, respiración por impedancia, SpO2, 2 canales de temperatura y PANI ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: DEBERA CONSIDERARSE IGUAL AL CONCEPTO CLAVE EMH-02-003</b>
150	Área: 10 Sala de Urgencias Clave: Emh-10-002 Monitor de Signos Vitales (con al Menos 5 Parámetros)	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con base rodable o montaje a pared ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: DEBERA CONSIDERARSE IGUAL AL CONCEPTO CLAVE EMH-02-003</b>



151	Área: 10 Sala de Urgencias Clave: Emh-10-002 Monitor de Signos Vitales (con al Menos 5 Parámetros)	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con Monitorización del intervalo QT/QTc. Mediante Fórmulas de QTc para Bazzet, Friediricia, Framingham y Hodges ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: DEBERA CONSIDERARSE IGUAL AL CONCEPTO CLAVE EMH-02-003</b>
152	Área: 10 Sala de Urgencias Clave: Emh-10-002 Monitor de Signos Vitales (con al Menos 5 Parámetros)	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con guía integrada de puntuaciones de advertencia temprana (EWS) ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: DEBERA CONSIDERARSE IGUAL AL CONCEPTO CLAVE EMH-02-003</b>
153	Área: 10 Sala de Urgencias Clave: Emh-10-005 Electrocardiógrafo	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con capacidad de análisis de Glasgow ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SE ELIMINA CONCEPTO DEL CATALOGO CLAVE EMH-10-005</b>
154	Área: 10 Sala de Urgencias Clave: Emh-10-005 Electrocardiógrafo	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con impresora integrada en tamaño de hoja A4 o carta ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SE ELIMINA CONCEPTO DEL CATALOGO CLAVE EMH-10-005</b>
155	Área: 10 Sala de Urgencias Clave: Emh-10-005 Electrocardiógrafo	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con pantalla a color sensible al tacto ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SE ELIMINA CONCEPTO DEL CATALOGO CLAVE EMH-10-005</b>
156	Área: 10 Sala de Urgencias Clave: Emh-10-005 Electrocardiógrafo	Entendemos que se deberá ofertar un equipo con base rodable compatible con el equipo y de la misma marca ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SE ELIMINA CONCEPTO DEL CATALOGO CLAVE EMH-10-005</b>

22.- LOS CONCEPTOS CON LAS CLAVES SIGUIENTES SE ELIMINAN DEL CATALOGO: EMH-03-008, EMH-03-009, EMH-05-005, EMH-05-008, EMH-07-001, EMH-07-002, EMH-07-006, EMH-07-007, EMH-10-003, EMH-10-004 Y EMH-10-005.

23.- LOS CONCEPTOS CLAVE EMH-07-011 Y EMH-08-002 INCUBADORAS DEBERAN DE CUMPLIR CON LAS FUNCIONES BASICAS SIN EQUIPO DE MONITOREO.

24.- SE DEBERA INCLUIR EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, EL CONCEPTO CLAVE EMH-04-004 EQUIPO AUTOCLAVE DE VAPOR AUTOGENERADO DE UNA SOLA PUERTA, DE CAPACIDAD DE VOLUMEN UTIL DE CAMARA 75 LTS. COMO MINIMO (PZA. 1).

25.- SE DEBERA INCLUIR EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, EL CONCEPTO CLAVE EMH-07-014 EQUIPO DE ULTRASONIDO PORTATIL CON TRES TRADUCTORES: INTRACAVITARIO, DE MAMA Y ABDOMINAL (PZA. 1).

26.- PARA LA ENTREGA RECEPCION DE LOS EQUIPOS SE DEBERAN LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS PARA VERIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO, ASI COMO LA ENTREGA DE MANUALES Y GARANTIAS.



**CIERRE DEL ACTA**

NO HABIENDO NADA MÁS QUE TRATAR, SE DECLARA TERMINADO EL ACTO, SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HUBIERE LUGAR.

**EMPRESAS LICITANTES**

**LISTA DE ASISTENCIA**

**COMPAÑÍA**

**REPRESENTANTE**

ABSTEN DIAGNOSTIK, S.A. DE C.U.

Georgina Rodríguez C.


-----

-----

-----


-----

**POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO**



**ING. ROBERTO GUTIERREZ VARGAS.  
JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISIÓN EDIFICACIÓN**

*Rw*



**ING. GERARDO RODRIGUEZ TORRES.  
SUPERVISOR DE OBRA**

