



CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

NÚMERO PROGRE-SIVO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE TRABAJO	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS
				CON NÚMERO	CON LETRA	
	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CON TUBERIA PVC DE 8" DE DIAMETRO CON 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LAS CALLES BAJO Y MIRADOR DE LA COL. PALMA ALTA					
	MANO DE OBRA					
AA01	Trazo y nivelación topográfica					
AA01A	Trazo y nivelación topográfica	M2.	345.34			
1019 00	EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA A.....					
1019 02	HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3.	580.57			
1130 00	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS.....					
1130 02	CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.	M3.	45.17			
1131 00	RELLENO EN ZANJAS.....					
1131 04	COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.	M3.	155.94			
1131 05	COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	M3.	296.60			
2040 00	INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C. CON COPLE					
2040 04	DE 200 MM. DE DIAMETRO.	M.	531.29			
3060 00	POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA....					
3060 02	POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 1.25 M. DE PROFUNDIDAD.	POZO.	5.00			
3060 03	POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 1.50 M. DE PROFUNDIDAD.	POZO.	7.00			
3060 05	POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD.	POZO.	1.00			
3060 06	POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 2.25 M. DE PROFUNDIDAD.	POZO.	1.00			
H026	Descarga domiciliaria en terreno natural por metodo tradicional, incluye excavación para zanjas en material comun en seco, relleno compactado al 85%, limpieza de la zona de trabajo, instalación de la tubería de concreto simple de 6" de diam., suministro e instalación de todos los materiales indicados por plano					
H026A5	Descarga domiciliaria (sin banquetta) en material "C", incluye excavación para zanjas en material "C" comun en seco, relleno con material de banco compactado al 85%, limpieza de la zona de trabajo, instalación de la tubería de pvc sanitario (de 0.00 a 6.00 mts de long.) de 6" de diam., suministro e instalación de todos los materiales indicados por plano	DESC	17.00			
6005 00	REGISTROS DE ALBAÑAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CMS., APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/ MARCO DE FIERRO.					
6005 01	DE 0.40 X 0.60 Y 0.50 MTS. DE PROFUNDIDAD.	PZA.	17.00			
6005 02	INCREMENTO POR CADA 0.50 MTS. DE PROFUNDIDAD.	INC.	17.00			

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:
PROPOSICIÓN QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:

ESTA HOJA:
ACUMULADO.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE



PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:

DE LA

HOJA:

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

NÚMERO PROGRESIVO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE TRABAJO	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS
				CON NÚMERO	CON LETRA	
9001 00	ACARREO 1er. KM. DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...					
9001 03	PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	M	301.42			
				SUMA DE MANO DE OBRA		
				MATERIALES		
8049 00	SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM -001-CNA; NMX 215 L. A. B. FABRICA.					
8049 03	DE 200 MM. DE DIAMETRO.	M.	531.29			
3110 00	BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA....					
3110 01	DE CONCRETO, FABRICACION E INSTALACION.	PZA.	14.00			
				SUMA DE MATERIALES		
RESUMEN GENERAL						
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CON TUBERIA PVC DE 8" DE DIAMETRO CON 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LAS CALLES BAJIO Y MIRADOR DE LA COL. PALMA ALTA						
MANO DE OBRA						
MATERIALES						
				SUB TOTAL		
				IVA 16%		
				TOTAL		
				SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:		
				PROPOSICIÓN QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:		
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE				FIRMA DEL LICITANTE		ESTA HOJA: ACUMULADO.