



CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

NÚMERO PROGRE-SIVO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE TRABAJO	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS
				CON NÚMERO	CON LETRA	
	AAMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CON TUBERIA PVC DE 8" DE DIAMETRO Y 50 DESCARGAS DOMICILIARIAS, 2a. ETAPA EN LA COL. MANUEL ALVAREZ					
	MANO DE OBRA					
AA01	Trazo y nivelación topográfica					
AA01A	Trazo y nivelación topográfica	M2.	636.61			
1020 00	EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN 'ZONA B...					
1020 02	HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3.	642.83			
1100 00	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO....					
1100 02	EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3.	275.50			
1130 00	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS....					
1130 02	CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.	M3.	63.67			
1131 00	RELLENO EN ZANJAS.....					
1131 04	COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.	M3.	287.51			
1131 06	COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.	M3.	536.37			
2040 00	INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C. CON COPLE					
2040 04	DE 200 MM. DE DIAMETRO.	M.	979.40			
3060 00	POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA....					
3060 04	POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 1.50M. DE PROFUNDIDAD.	POZO.	14.00			
3060 05	POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 1.75 M. DE PROFUNDIDAD.	POZO.	3.00			
S/C	Descarga domiciliaria en terreno natural por metodo tradicional, incluye excavación para zanjas en material comun en seco, relleno compactado al 85%, limpieza de la zona de trabajo, instalación de la tubería de PVC de 6" de diam., suministro e instalación de todos los materiales indicados por plano					
S/C	Descarga domiciliaria (sin banquetta) en material "B" por metodo tradicional, incluye excavación para zanjas en material comun en seco, relleno compactado al 85%, limpieza de la zona de trabajo, instalación de la tubería de PVC (de 0.00 a 6.00 mts de long.) de 6" de diam., suministro e instalación de todos los materiales indicados por plano	PZA	50.00			
9000 00	ACARREO 1er. KM. MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...					
9000 02	PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3.	887.55			

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:
PROPOSICIÓN QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:

ESTA HOJA:
ACUMULADO:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE



PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:

DE LA

HOJA:

2

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

NÚMERO PROGRE-SIVO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE TRABAJO	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS
				CON NÚMERO	CON LETRA	
9001 00	ACARREO 1er. KM. DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...	M				
9001 02	PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3/KM	5,304.71			
SUMA DE MANO DE OBRA						
MATERIALES						
8049 00	SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM -001-CNA; NMX 215 L. A. B. FABRICA.					
8049 03	DE 200 MM.. DE DIAMETRO.	M.	979.40			
3110 00	BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA....					
3110 01	DE CONCRETO, FABRICACION E INSTALACION.	PZA.	17.00			
SUMA DE MATERIALES						
RESUMEN GENERAL						
AAMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CON TUBERIA PVC DE 8" DE DIAMETRO Y 50 DESCARGAS DOMICILIARIAS, 2a. ETAPA EN LA COL. MANUEL ALVAREZ						
MANO DE OBRA						
MATERIALES						
SUB TOTAL						
IVA 16%						
TOTAL						

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:
 PROPOSICIÓN QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:

ESTA HOJA:
 ACUMULADO.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE