



CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

NÚMERO PROGRESIVO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE TRABAJO	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS
				CON NÚMERO	CON LETRA	
	REHABILITACIÓN DEL SUBCOLECTOR SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA MADRINA, EN CALLE CEDROS, CON TUBERÍA PVC DE 12" Y 8" DE DIAMETRO, PRIMERA ETAPA, COL. LOS SAUCES					
	MANO DE OBRA					
1000 00	RUPTURA Y DEMOLICION DE.....					
1000 21	TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO.	ML.	617.04			
1000 05	PAVIMENTO HIDRAULICO.	M3.	28.85			
1000 03	BANQUETA DE CONCRETO.	M2.	12.00			
1001 00	CONSTRUCCION DE.....					
1001 01	BASE DE GRAVA CEMENTADA.	M3.	71.64			
1001 03	PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO 'F'C= 150 KG/CM2. 10 CM. ESPESOR	M2.	12.00			
4030 00	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO....					
4030 05	DE F'C= 250 KG/CM2.	M3.	51.95			
1100 00	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO....					
1100 02	EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3.	902.73			
1130 00	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS.....					
1130 02	CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.	M3.	29.45			
2040 00	INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C. CON COPLER					
2040 06	DE 315 MM. DE DIAMETRO.	M.	278.21			
2040 04	DE 200 MM. DE DIAMETRO.	M.	116.84			
1131 00	RELLENO EN ZANJAS.....					
1131 04	COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.	M3.	155.44			
1131 06	COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.	M3.	697.17			
H026	Descarga domiciliaria en terreno natural por metodo tradicional, incluye excavación para zanjas en material comun en seco, relleno compactado al 85%, limpieza de la zona de trabajo, instalación de la tubería de concreto simple de 6" de diam., suministro e instalación de todos los materiales indicados por plano.					
H026A4	Descarga domiciliaria (sin banqueta) en material "B" por metodo tradicional, incluye excavación para zanjas en material comun en seco, relleno compactado al 85%, limpieza de la zona de trabajo, instalación de la tubería de pvc sanitario (de 0.00 a 8.00 mts de long.) de 6" de diam., suministro e instalación de todos los materiales indicados por plano.	DESC	20.00			
				SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: PROPOSICIÓN QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:		
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE		FIRMA DEL LICITANTE		ESTA HOJA: ACUMULADO.		

