



CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

| NÚMERO PROGRESIVO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD DE TRABAJO | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE EN PESOS |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|--|-----------|------------------|
| | | | | CON NÚMERO | CON LETRA | |
| | SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC DE 2", 3", 4" Y 6" DE DIAMETRO Y 695 TOMAS DOMICILIARIAS EN EL FRACC. CANELAS. | | | | | |
| | MANO DE OBRA | | | | | |
| 1000 00 | RUPTURA Y DEMOLICION DE..... | | | | | |
| 1000 03 | BANQUETA DE CONCRETO. | M2. | 521.25 | | | |
| 1000 04 | PAVIMENTO ASFALTICO. | M3. | 152.92 | | | |
| 1000 05 | PAVIMENTO HIDRAULICO. | M3. | 136.37 | | | |
| 1000 20 | TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO. | ML. | 6,792.58 | | | |
| 1000 21 | TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. | ML. | 5,115.34 | | | |
| 1001 00 | CONSTRUCCION DE.... | | | | | |
| 1001 01 | BASE DE GRAVA CEMENTADA. | M3. | 589.63 | | | |
| 1001 06 | PAVIMENTO ASFALTICO C/CARPETA DE 7.5 CM. 'DE ESPESOR. | M2. | 2,948.18 | | | |
| 1001 08 | PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO 'F'C= 150 KG/CM2. 10 CM. ESPESOR | M2. | 521.25 | | | |
| 1001 11 | PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO 'F'C= 200 KG/CM2. 15 CM. ESPESOR | M2. | 909.10 | | | |
| 1010 00 | EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS ENCUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA , EN SECO.... | | | | | |
| 1010 02 | HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD | M3. | 1,208.79 | | | |
| 1100 00 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO.... | | | | | |
| 1100 02 | EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3. | 1,813.18 | | | |
| 1130 00 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS..... | | | | | |
| 1130 02 | CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. | M3. | 491.15 | | | |
| 2040 00 | INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C. CON COPLE | | | | | |
| 2040 01 | DE 50 MM. DE DIAMETRO. | M. | 533.17 | | | |
| 2040 02 | DE 100 MM. DE DIAMETRO. | M. | 1,614.44 | | | |
| 2040 03 | DE 160 MM. DE DIAMETRO. | M. | 13.00 | | | |
| S/C 01 | DE 75 MM. DE DIAMETRO. | M. | 2,750.85 | | | |
| 2130 00 | INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE..... | | | | | |
| 2130 01 | FIERRO FUNDIDO. | KG. | 221.00 | | | |
| 2160 00 | INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO.... | | | | | |
| 2160 03 | DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO. | PZA. | 3.00 | | | |
| 2160 05 | DE 76 MM. (3") DE DIAMETRO. | PZA. | 10.00 | | | |
| 2160 06 | DE 102 MM. (4") DE DIAMETRO. | PZA. | 5.00 | | | |
| 2172 00 | INSTALACION DE JUNTA DRESSER ESTILO 38..... | | | | | |
| 2172 04 | DE 10" DE DIAMETRO. | PZA. | 2.00 | | | |
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE | | FIRMA DEL LICITANTE | | SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: PROPOSICIÓN QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: | | |
| | | | | ESTA HOJA: ACUMULADO. | | |



PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACIÓN
 PROPUESTA:

DE LA

HOJA:

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

| NÚMERO PROGRESIVO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD DE TRABAJO | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE EN PESOS |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|--|-----------|------------------|
| | | | | CON NÚMERO | CON LETRA | |
| 8015 00 | SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA..... | | | | | |
| 8015 02 | DE 101 MM. A 303 MM. (4" A 12") DE DIAMETRO. | KG. | 221.00 | | | |
| 8018 00 | SUMINISTRO DE TORNILLOS..... | | | | | |
| 8018 01 | DE 16 MM. X 64 MM. (5/8" X 2 1/2"). | PZA. | 104.00 | | | |
| 8018 02 | DE 16 MM. X 76 MM. (5/8" X 3"). | PZA. | 80.00 | | | |
| 8018 03 | DE 19 MM. X 89 MM. (3/4" X 3 1/2"). | PZA. | 80.00 | | | |
| 8018 04 | DE 22 MM. X 102 MM. (7/8" X 4"). | PZA. | 24.00 | | | |
| 8019 00 | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO..... | | | | | |
| 8019 07 | DE 254 MM. (10") DE DIAMETRO. | PZA. | 2.00 | | | |
| 8020 00 | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO..... | | | | | |
| 8020 01 | DE 51 MM. (2") DE DIAMETRO. | PZA. | 6.00 | | | |
| 8020 03 | DE 76 MM. (3") DE DIAMETRO. | PZA. | 20.00 | | | |
| 8020 04 | DE 102 MM. (4") DE DIAMETRO. | PZA. | 10.00 | | | |
| 8020 05 | DE 152 MM. (6") DE DIAMETRO. | PZA. | 5.00 | | | |
| 8020 07 | DE 254 MM. (10") DE DIAMETRO. | PZA. | 2.00 | | | |
| 8035 00 | SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE(125 PSI) PUESTA EN OBRA. | | | | | |
| 8035 01 | DE 51 MM. (2") DE DIAMETRO. | PZA. | 3.00 | | | |
| 8035 03 | DE 76 MM. (3") DE DIAMETRO. | PZA. | 10.00 | | | |
| 8035 04 | DE 102 MM. (4") DE DIAMETRO. | PZA. | 5.00 | | | |
| 2243 00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS.... | | | | | |
| 2243 02 | SENCILLOS DE 1.10 M. CON CANAL DE 100 MM. (4"). | PZA. | 13.00 | | | |
| 2243 03 | SENCILLOS DE 1.40 M. CON CANAL DE 100 MM. (4"). | PZA. | 4.00 | | | |
| 2244 00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA DE..... | | | | | |
| 2244 01 | FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON PESO DE 97 KG. | PZA. | 17.00 | | | |
| 8021 00 | SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS.... | | | | | |
| 8021 01 | DE 51 MM. (2") DE DIAMETRO. | PZA. | 1.00 | | | |
| 8021 03 | DE 76 MM. (3") DE DIAMETRO. | PZA. | 8.00 | | | |
| 8061 00 | SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER ESTILO 38 CONSTRUIDA DE ACERO, ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PINTURA ANTICORROSIVA..... | | | | | |
| 8061 04 | DE 10" DE DIAMETRO. | PZA. | 2.00 | | | |
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE | | FIRMA DEL LICITANTE | | SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: PROPOSICIÓN QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: | | |
| | | | | ESTA HOJA: ACUMULADO. | | |



PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACIÓN
PROPUESTA:

DE LA

HOJA:

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

| NÚMERO PROGRESIVO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD DE TRABAJO | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE EN PESOS |
|--|--|--------|---------------------|-----------------|--|------------------|
| | | | | CON NÚMERO | CON LETRA | |
| P000A | Suministro e instalación de cruz de p.v.c. | | | | | |
| P000A4 | Suministro e instalación de cruz de p.v.c. de 75x75mm (3"x3") de diametro. | PZA. | 4.00 | | | |
| P000B | Suministro e instalación de tee de p.v.c. | | | | | |
| P000B10 | Suministro e instalación de te p. v. c. de 100x50mm (4"x2 ") de diametro. | PZA. | 2.00 | | | |
| P000B4 | Suministro e instalación de te p. v. c. de 75x75mm (3"x 3 ") de diametro. | PZA. | 5.00 | | | |
| P000B6 | Suministro e instalación de te p. v. c. de 75x50mm (3"x 2 ") de diametro. | PZA. | 4.00 | | | |
| P000B7 | Suministro e instalación de te p. v. c. de 100x100mm (4"x 4 ") de diametro. | PZA. | 3.00 | | | |
| P000B8 | Suministro e instalación de te p. v. c. de 100x75mm (4"x 3 ") de diametro. | PZA. | 6.00 | | | |
| P000C | Suministro e instalación codo de 90 de p.v.c. | | | | | |
| P000C5 | Suministro e instalación de codo 90 pvc. de 100 mm (4") de diametro | PZA. | 2.00 | | | |
| P000D | Suministro e instalación codo de 45 de p.v.c. | | | | | |
| P000D4 | Suministro e instalación de codo 45 pvc. de 75 mm (3") de diametro | PZA. | 1.00 | | | |
| P000E | Suministro e instalación codo de 22 de p.v.c. | | | | | |
| P000E4 | Suministro e instalación de codo 22 pvc. de 75mm (3") de diametro | PZA. | 1.00 | | | |
| P000G | Suministro e instalación de reducción espiga de p.v.c. | | | | | |
| P000G5 | Suministro e instalación de reduccion espiga pvc. 100 x 75 mm (4" x3") de diametro. | PZA. | 2.00 | | | |
| P000G6 | Suministro e instalación de reduccion espiga pvc. 150 x 100 mm (6" x4") de diametro. | PZA. | 1.00 | | | |
| P000J | Suministro e instalación de tapon campana de p.v.c. hidraulico | | | | | |
| P000J2 | Suministro e instalación de tapon campana pvc. de 50mm (2") de diametro | PZA. | 7.00 | | | |
| P000J4 | Suministro e instalación de tapon campana pvc de 75mm (3") de diámetro. | PZA. | 7.00 | | | |
| P000J5 | Suministro e instalación de tapon campana pvc. de 100 mm (4") de diámetro | PZA. | 1.00 | | | |
| P000L | Suministro e instalación de reducción campana de p.v.c. | | | | | |
| P000L4 | Suministro e instalación de extremidad campana pvc de 75mm (3") de diametro. | PZA. | 10.00 | | | |
| P000L5 | Suministro e instalación de extremidad campana pvc de 100mm (4") de diámetro. | PZA. | 5.00 | | | |
| P000L6 | Suministro e instalación de extremidad campana pvc de 150mm (6") de diámetro. | PZA. | 1.00 | | | |
| P000M | Suministro e instalación de extremidad espiga de p.v.c. hidraulico | | | | | |
| P000M4 | Suministro e instalación de extremidad espiga pvc de 75mm (3") de diametro. | PZA. | 10.00 | | | |
| P000M5 | Suministro e instalación de extremidad espiga pvc de 100mm (4") de diametro. | PZA. | 5.00 | | | |
| P000M6 | Suministro e instalación de extremidad espiga pvc de 150mm (6") de diametro. | PZA. | 1.00 | | | |
| R000P | Suministro e instalación de extremidad de fofo para tubería de asbesto-cemento | | | | | |
| R000P7 | Suministro e instalación de extremidad 250mm (10") de FoFo para tubería de asbesto-cemento | PZA. | 2.00 | | | |
| SUMA DE MATERIALES | | | | | | |
| RESUMEN GENERAL | | | | | | |
| SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC DE 2", 3", 4" Y 6" DE DIAMETRO Y 695 TOMAS DOMICILIARIAS EN EL FRACC. CANELAS. | | | | | | |
| MANO DE OBRA | | | | | | |
| MATERIALES | | | | | | |
| | | | SUB TOTAL | | | |
| | | | IVA 16% | | | |
| | | | TOTAL | | | |
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE | | | FIRMA DEL LICITANTE | | SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: PROPOSICIÓN QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: ESTA HOJA: ACUMULADO. | |

