

DURANGO, DGO. A 04 DE MAYO DEL 2022

LICITACIÓN No. C-SECOPE-PEFM-ED-020-22

TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE CUBIERTA Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN CASA DE LA CULTURA FCO. ZARCO EN EL MUNICIPIO DE LERDO, DGO.

UBICACIÓN: LERDO, DURANGO

MUNICIPIO: LERDO

JUNTA DE ACLARACIONES

SIENDO LAS 09:00 HRS. DEL DÍA 04 DE MAYO DE 2022, SE REÚNEN EN LAS OFICINAS DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDIFICACIÓN DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, UBICADA EN CALLE DEL PARQUE Y LOZA S/N, COL. LOS ANGELES EN DURANGO, DGO. POR PARTE DE LA SECOPE ING. ROBERTO GUTIÉRREZ VARGAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDIFICACIÓN Y LOS LICITANTES CUYOS NOMBRES CONSTAN EN LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA OBRA: **TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE CUBIERTA Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN CASA DE LA CULTURA FCO. ZARCO EN EL MUNICIPIO DE LERDO, DGO.**

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. - SE DA LA BIENVENIDA POR PARTE DEL ING. ROBERTO GUTIÉRREZ VARGAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN.

CONCEPTOS GENERALES:

- 1.- CON RELACIÓN A LOS REQUISITOS GENERALES QUE DEBERÁN SER CUBIERTOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN EN LA QUE SE PARTICIPA, SEGÚN CONVOCATORIA, SE ACLARA QUE DEBERÁN SER CUBIERTOS PREVIO A LA APERTURA TÉCNICA EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE.
- 2.- SE DEBERÁ DE CONTAR CON VIGILANCIA NECESARIA DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA Y HASTA LA ENTREGA DE LA MISMA A SATISFACCIÓN DE LA SECOPE.
- 3.- EN CASO DE NO EXISTIR AGUA EN EL LUGAR, NO SE PAGARÁ SUMINISTRO Y ACARREO, ACLARANDO QUE EL CONTRATISTA DEBE PREVEER EL SUMINISTRO NECESARIO, ASÍ COMO CONTRATOS PROVISIONALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA, DEBIENDO DE INCLUIR EN EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN EL FINIQUITO DE ESTOS CONTRATOS.
- 4.- SE DEBERÁ MANTENER LA OBRA DURANTE EL PROCESO CON LIMPIEZA DIARIA Y RETIRO DE ESCOMBRO, PROCESO QUE SE EJECUTARÁ EN HORAS DE MENOR AFLUENCIA VEHICULAR Y PEATONAL.
- 5.- EN EL ANALISIS DE INDIRECTOS EN EL APARTADO DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEBERÁ CONSIDERARSE EL SERVICIO DE LETRINAS ECOLÓGICAS NECESARIAS PARA USO DE SU PERSONAL TÉCNICO Y DE CAMPO.



- 6.- SE ESTABLECE QUE EL AREA MOSTRADA EN VISITA DE OBRA, ES DONDE SE REALIZARA LOS TRABAJOS DE LA OBRA ARRIBA CITADA, ESTO PARA PREVEER ACCESOS, DISTANCIAS Y CONDICIONES LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN SU ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
- 7.- PARA LA ELABORACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS, EN DONDE SEA NECESARIO EL SUMINISTRO DE ANDAMIAJE PARA LA EJECUCION DEL MISMO SE INCLUIRA DENTRO DEL CONCEPTO A REALIZAR Y DENTRO DEL MONTO DE ASÍ COMO A LAS ACLARACIONES EFECTUADAS EN ESTA JUNTA.
- 8.- EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA SE DEBERÁ DE ENTREGAR A LA HORA INDICADA EN BASES, INDEPENDIEMENTE SI COMIENZA O NO EL ACTO DE LA LICITACIÓN, YA QUE PUDIESE HABER ALGUN RETRASO POR CUESTIONES DE DISPONIBILIDAD DE LA SALA POR ALGÚN OTRO CONCURSO.
- 9.- ES EN EL ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DONDE SE DEBERÁ INCLUIR LAS APORTACIONES AL SAT E INFONAVIT.
- 10.-LAS MODIFICACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO SERÁN ÚNICAMENTE CON LA AUTORIZACIÓN DE LA DIRCCIÓN DE PROYECTOS DE LA SECOPE.
- 11.-EN SU PROPUESTA DEBERÁ INCLUIR TRÁMITE Y PAGO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN ANTE LAS DEPENDENCIAS NECESARIAS, CON CARGO A SUS INDIRECTOS, YA QUE SERA NECESARIO LA PRESENTACIÓN DE ESTAS LICENCIAS PARA EL PAGO DE LA 1ERA ESTIMACION.
- 12.-NO SE PERMITE TENER EN LA OBRA MATERIAL REVUELTO, SÓLO POR SEPARADO ARENA Y GRAVA EN LUGAR DESTINADO PARA ESTO.
- 13.- EL CONTRATISTA DEBERÁ DE TOMAR EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES GENERALES ENTREGADAS CON LAS BASES DE LICITACIÓN, PARA SU ANÁLISIS DE PRECIOS.
- 14.-EL CONTRATISTA A TRAVES DE SU RESIDENCIA DE OBRA, DEBERÁ DE VIGILAR A SU PERSONAL, EVITANDO CONTAMINAR EL MEDIO AMBIENTE, CON MATERIALES PRODUCTOS DE LOS TRABAJOS, ESES FECALES Y BASURA PRODUCTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS.
- 15.-QUE TODO EL PERSONAL DE OBRA Y ADMINISTRATIVO QUE PARTICIPE EN LA OBRA DEBERÁ DE PORTAR EQUIPO DE SEGURIDAD COMO CASCO Y CHALECO PARA IDENTIFICACION Y PROTECCION MIENTRAS PERMANEZCA EN LA OBRA.
- 16.-EL PERSONAL DEL CONTRATISTA DEBERA DE ABSTENERSE DE TOMAR BEBIDAS EMBRIAGANTES DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA.
- 17.- EN EL AREA DE TRABAJO CUANDO SEAN EXCAVACIONES, TRABAJOS DE SOLDADURA O ESTE EN OPERACIÓN MAQUINARIA PESADA DEBERA DE CONTAR CON DELIMITACION A BASE MALLA PLASTICA NARANJA PARA PROTECCION DEL PERSONAL.
- 18.-EL CONTRATISTA DEBERA DE CONTAR CON UN ESPACIO EN OBRA DONDE SE PUEDA TENER LOS PLANOS Y REALIZAR TRABAJOS DE GABINETE CORRESPONDIENTES AL PROYECTO Y SU BODEGA EN OBRA PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.



Rw

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

- 19.- EL CONTRATISTA DEBERA DE TENER UN RESIDENTE DE OBRA, EL CUAL PRESENTARA OFICIALMENTE EN UN ESCRITO DIRIGIDO A LA SECOPE, EL RESPONSABLE DE ESTE PUESTO DEBERA CONTAR CON CONOCIMIENTOS DE CONSTRUCCION DE LOS TRABAJOS A INTERVENIR ADEMAS DE CONTAR CON LA FIRMA FIEL PARA EL LLENADO DE BITACORA ELECTRONICA.
- 20.- LA EMPRESA DEBERA DE CONTAR CON UN PERITO RESPONSABLE PARA SUS TRABAJOS LLAMESE ELECTRICOS, VOZ Y DATOS U OBRA CIVIL CON REGISTRO VIGENTE.
- 21.-LA EMPRESA EJECUTORA SERA RESPONSABLE DE RESPETAR LAS NORMAS Y REGLAMENTOS QUE EMANEN DE LAS LEYES ESTATALES Y FEDERALES QUE EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE DETRMINEN LAS DIFERENTES INSTANCIAS Y ORGANISMOS, DE TAL MANERA QUE EL PERSONAL TRABAJE DENTRO DE LOS LIMITES MAS AMPLIOS Y SEGUROS QUE LAS PREVENCIONES TOMADAS LES PUEDAN PROPORCIONAR, SIENDO SU RESPONSABILIDAD EL CONTAR CON EQUIPO Y PERSONAL CAPACITADO Y CALIFICADO.
- 22.- EL CONTRATISTA DEBERA DE PRESENTAR GARANTIAS DE PINTURA Y/O EQUIPOS INSTALADOS PARA PODER INGRESAR SU ESTIMACION.
- 23.- NO SE AUTORIZA EL PAGO DE DESAGÜE DE EXCAVACIONES NI LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO.
- 24.- SE DEBERA INCUIR DENTRO DEL SOBRE CERRADO DISCO COMPACTO (CD) O MEMORIA USB QUE CONTENGA LA PROPUESTA EN FORMATO PDF. (TECNICA Y ECONOMICA)
- 25.- ANEXAR EN EL APARTADO DE CATALAGO DE CONCEPTOS UN DISCO COMPACTO (CD) CON EL CATALAGO DE CONCEPTOS DE FORMATO EXCEL.
- 26.- PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS LOS LICITANTES DEBERÁN CONSIDERAR LA PRESENTACIÓN Y LLENADO CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y SUS ANEXOS.
- 27.- EL CÓDIGO QR DE LAS OPINIONES POSITIVAS DEL SAT, IMSS E INFONAVIT DEBERÁ ESTAR LEGIBLE LIBRE TACHADURAS, ENMENDADURAS Y FIRMAS SOBREPUESTAS.
- 28.- DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES FEDERALES EN MATERIA FISCAL, ESPECÍFICAMENTE EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIONEN LO RELACIONADO CON LA OPINION DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS ANTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION CON LA ULTIMA REFORMA DEL 25 DE JULIO DEL 2018, SE DEBERA INCLUIR DENTRO DEL PAQUETE DE LA PROPUESTA, LA CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS.
- 29.- TODO EL PERSONAL QUE PARTICIPE EN LA OBRA DEBERA CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE DURANGO EN ATENCION A LA PANDEMIA POR EL COVID 19.



30- EN EL CONCEPTO **EQ-03-A** SERVICIO DE PREPARACION PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON TIPO MINISPLIT; INCLUYE: SALIDA ELÉCTRICA 220V, SALIDA PARA DREN RANURAS, POLIDUCTO ANARANJADO DE 1" CON UN DESARROLLO DE HASTA 30 METROS DE TABLERO GENERAL A CONTACTO, CABLES DE DIFERENTES CALIBRES, CAJAS GALVANIZADAS, CONEXIONES, ALAMBRE GUÍA, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS, TAPA, SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS, MATERIALES, ANDAMIOS, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL DE FIJACION, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. CON UNIDAD **SAL** Y CANTIDAD **1**.

EN EL CONCEPTO **EQ-03-A** EN LOS CUALES SE MENCIONA QUE LAS CANALIZACIONES SE LLEVARAN A CABO CON POLIDUCTO ANARANJADO, ESTE DEBE CAMBIAR A TUBERIA CONDUIT P.G GALVANIZADA, POR LO TANTO DEBE DECIR:

SERVICIO DE PREPARACION PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON TIPO MINISPLIT; INCLUYE: SALIDA ELÉCTRICA 220V, SALIDA PARA DREN RANURAS, TUBERIA CONDUIT P.G GALVANIZADA DE 1" CON UN DESARROLLO DE HASTA 30 METROS DE TABLERO GENERAL A CONTACTO, CABLES DE DIFERENTES CALIBRES, CAJAS GALVANIZADAS, CONEXIONES, ALAMBRE GUÍA, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS, TAPA, SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS, MATERIALES, ANDAMIOS, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL DE FIJACION, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. CON UNIDAD **SAL** Y CANTIDAD **1**.

31.- EN EL CONCEPTO **EQ-03-B** SERVICIO DE PREPARACION PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 3 TON TIPO PISO - TECHO; INCLUYE: SALIDA ELÉCTRICA 220V, SALIDA PARA DREN RANURAS, POLIDUCTO ANARANJADO DE 1" CON UN DESARROLLO DE HASTA 30 METROS DE TABLERO GENERAL A CONTACTO, CABLES DE DIFERENTES CALIBRES, CAJAS GALVANIZADAS, CONEXIONES, ALAMBRE GUÍA, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS, TAPA, SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS, MATERIALES, ANDAMIOS, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL DE FIJACION, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. CON UNIDAD **SAL** Y CANTIDAD **3**.

DEBE DECIR:

SERVICIO DE PREPARACION PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 3 TON TIPO PISO - TECHO; INCLUYE: SALIDA ELÉCTRICA 220V, SALIDA PARA DREN RANURAS, TUBERIA CONDUIT P.G GALVANIZADA DE 1" CON UN DESARROLLO DE HASTA 30 METROS DE TABLERO GENERAL A CONTACTO, CABLES DE DIFERENTES CALIBRES, CAJAS GALVANIZADAS, CONEXIONES, ALAMBRE GUÍA, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS, TAPA, SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS, MATERIALES, ANDAMIOS, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL DE FIJACION, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. CON UNIDAD **SAL** Y CANTIDAD **3**.



32.- EN EL CONCEPTO **EQ-03-C** SERVICIO DE PREPARACION PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TON TIPO PISO TECHO; INCLUYE: SALIDA ELÉCTRICA 220V, SALIDA PARA DREN RANURAS, POLIDUCTO ANARANJADO DE 1" CON UN DESARROLLO DE HASTA 30 METROS DE TABLERO GENERAL A CONTACTO, CABLES DE DIFERENTES CALIBRES, CAJAS GALVANIZADAS, CONEXIONES, ALAMBRE GUÍA, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS, TAPA, SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS, MATERIALES, ANDAMIOS, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL DE FIJACION, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. CON UNIDAD **SAL** Y CANTIDAD **1**.

DEBE DECIR:

SERVICIO DE PREPARACION PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TON TIPO PISO - TECHO; INCLUYE: SALIDA ELÉCTRICA 220V, SALIDA PARA DREN RANURAS, TUBERIA CONDUIT P.G GALVANIZADA DE 1" CON UN DESARROLLO DE HASTA 30 METROS DE TABLERO GENERAL A CONTACTO, CABLES DE DIFERENTES CALIBRES, CAJAS GALVANIZADAS, CONEXIONES, ALAMBRE GUÍA, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS, TAPA, SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS, MATERIALES, ANDAMIOS, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL DE FIJACION, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. CON UNIDAD **SAL** Y CANTIDAD **1**.

33.- EN EL CONCEPTO **AL-02** SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL EN AREA ADMINISTRATIVA; INCLUYE: RANURAS, REDIRECCION DE BAJADA EXISTENTE, MATERIAL DE FIJACION, CAJILLO DE TABLAROCA PARA OCULTAR TENDIDO DE BAJADA, RESANES, LIMPIEZA GRUESA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CON UNIDAD **LOTE** Y CANTIDAD **1**.

DEBE DECIR:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL EN AREA ADMINISTRATIVA; INCLUYE: RANURAS, REDIRECCION DE BAJADA EXISTENTE, MATERIAL DE FIJACION, CAJILLO DE TABLAROCA PARA OCULTAR TENDIDO DE BAJADA, RESANES SEGÚN METODO EXISTENTE, LIMPIEZA GRUESA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CON UNIDAD **PZA** Y CANTIDAD **1**.



CIERRE DEL ACTA.

NO HABIENDO NADA MÁS QUE TRATAR, SE DECLARA TERMINADO EL ACTO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HUBIERE LUGAR.

EMPRESAS LICITANTES

LISTA DE ASISTENCIA

COMPAÑÍA	REPRESENTANTE
<u>EDIFICACION OBJETIVA SA DE CV</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Carlos Ramos Orade</u>	<u>[Signature]</u>
<u>RODOLFO VALLES</u>	<u>[Signature]</u>
<u>SAAZ CORPORATIVO SA DE CV</u>	<u>Angel Gallegos L.</u>

POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO

[Signature]

ING. ROBERTO GUTIÉRREZ VARGAS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



[Handwritten mark]