

DURANGO, DGO. A 04 DE MAYO DEL 2022

**LICITACIÓN No. C-SECOPE-PEFM-ED-021-22**

**TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y  
REHABILITACION DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO EN CASA DE LA CULTURA  
ERNESTINA GAMBOA, EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.**

**UBICACIÓN: GOMEZ PALACIO, DURANGO**

**MUNICIPIO: GOMEZ PALACIO**

**JUNTA DE ACLARACIONES**

SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 04 DE MAYO DE 2022, SE REÚNEN EN LAS OFICINAS DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDIFICACIÓN DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, UBICADA EN CALLE DEL PARQUE Y LOZA S/N, COL. LOS ANGELES EN DURANGO, DGO. POR PARTE DE LA SECOPE ING. ROBERTO GUTIÉRREZ VARGAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDIFICACIÓN Y LOS LICITANTES CUYOS NOMBRES CONSTAN EN LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA OBRA: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REHABILITACION DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO EN CASA DE LA CULTURA ERNESTINA GAMBOA, EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.

**ORDEN DEL DÍA**

**PRIMERO.** - SE DA LA BIENVENIDA POR PARTE DEL ING. ROBERTO GUTIÉRREZ VARGAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN.

**CONCEPTOS GENERALES:**

- 1.- CON RELACIÓN A LOS REQUISITOS GENERALES QUE DEBERÁN SER CUBIERTOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN EN LA QUE SE PARTICIPA, SEGÚN CONVOCATORIA, SE ACLARA QUE DEBERÁN SER CUBIERTOS PREVIO A LA APERTURA TÉCNICA EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE.
- 2.- SE DEBERÁ DE CONTAR CON VIGILANCIA NECESARIA DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA Y HASTA LA ENTREGA DE LA MISMA A SATISFACCIÓN DE LA SECOPE.
- 3.- EN CASO DE NO EXISTIR AGUA EN EL LUGAR, NO SE PAGARÁ SUMINISTRO Y ACARREO, ACLARANDO QUE EL CONTRATISTA DEBE PREVEER EL SUMINISTRO NECESARIO, ASÍ COMO CONTRATOS PROVISIONALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA, DEBIENDO DE INCLUIR EN EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN EL FINIQUITO DE ESTOS CONTRATOS.
- 4.-SE DEBERÁ MANTENER LA OBRA DURANTE EL PROCESO CON LIMPIEZA DIARIA Y RETIRO DE ESCOMBRO, PROCESO QUE SE EJECUTARÁ EN HORAS DE MENOR AFLUENCIA VEHICULAR Y PEATONAL.
- 5.-EN EL ANALISIS DE INDIRECTOS EN EL APARTADO DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEBERÁ CONSIDERARSE EL SERVICIO DE LETRINAS ECOLÓGICAS NECESARIAS PARA USO DE SU PERSONAL TÉCNICO Y DE CAMPO.



- 6.- SE ESTABLECE QUE EL AREA MOSTRADA EN VISITA DE OBRA, ES DONDE SE REALIZARA LOS TRABAJOS DE LA OBRA ARRIBA CITADA, ESTO PARA PREVEER ACCESOS, DISTANCIAS Y CONDICIONES LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN SU ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
- 7.- PARA LA ELABORACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS, EN DONDE SEA NECESARIO EL SUMINISTRO DE ANDAMIAJE PARA LA EJECUCION DEL MISMO SE INCLUIRA DENTRO DEL CONCEPTO A REALIZAR Y DENTRO DEL MONTO DE ASÍ COMO A LAS ACLARACIONES EFECTUADAS EN ESTA JUNTA.
- 8.- EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA SE DEBERÁ DE ENTREGAR A LA HORA INDICADA EN BASES, INDEPENDIEMENTE SI COMIENZA O NO EL ACTO DE LA LICITACIÓN, YA QUE PUDIESE HABER ALGUN RETRASO POR CUESTIONES DE DISPONIBILIDAD DE LA SALA POR ALGÚN OTRO CONCURSO.
- 9.- ES EN EL ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DONDE SE DEBERÁ INCLUIR LAS APORTACIONES AL SAT E INFONAVIT.
- 10.-LAS MODIFICACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO SERÁN ÚNICAMENTE CON LA AUTORIZACIÓN DE LA DIRCCIÓN DE PROYECTOS DE LA SECOPE.
- 11.-EN SU PROPUESTA DEBERÁ INCLUIR TRÁMITE Y PAGO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN ANTE LAS DEPENDENCIAS NECESARIAS, CON CARGO A SUS INDIRECTOS, YA QUE SERA NECESARIO LA PRESENTACIÓN DE ESTAS LICENCIAS PARA EL PAGO DE LA 1ERA ESTIMACION.
- 12.-NO SE PERMITE TENER EN LA OBRA MATERIAL REVUELTO, SÓLO POR SEPARADO ARENA Y GRAVA EN LUGAR DESTINADO PARA ESTO.
- 13.- EL CONTRATISTA DEBERÁ DE TOMAR EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES GENERALES ENTREGADAS CON LAS BASES DE LICITACIÓN, PARA SU ANÁLISIS DE PRECIOS.
- 14.-EL CONTRATISTA A TRAVES DE SU RESIDENCIA DE OBRA, DEBERÁ DE VIGILAR A SU PERSONAL, EVITANDO CONTAMINAR EL MEDIO AMBIENTE, CON MATERIALES PRODUCTOS DE LOS TRABAJOS, ESSES FECALES Y BASURA PRODUCTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS.
- 15.-QUE TODO EL PERSONAL DE OBRA Y ADMINISTRATIVO QUE PARTICIPE EN LA OBRA DEBERÁ DE PORTAR EQUIPO DE SEGURIDAD COMO CASCO Y CHALECO PARA IDENTIFICACION Y PROTECCION MIENTRAS PERMANEZCA EN LA OBRA.
- 16.-EL PERSONAL DEL CONTRATISTA DEBERA DE ABSTENERSE DE TOMAR BEBIDAS EMBRIAGANTES DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA.
- 17.- EN EL AREA DE TRABAJO CUANDO SEAN EXCAVACIONES, TRABAJOS DE SOLDADURA O ESTE EN OPERACIÓN MAQUINARIA PESADA DEBERA DE CONTAR CON DELIMITACION A BASE MALLA PLASTICA NARANJA PARA PROTECCION DEL PERSONAL.
- 18.-EL CONTRATISTA DEBERA DE CONTAR CON UN ESPACIO EN OBRA DONDE SE PUEDA TENER LOS PLANOS Y REALIZAR TRABAJOS DE GABINETE CORRESPONDIENTES AL PROYECTO Y SU BODEGA EN OBRA PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.



19.- EL CONTRATISTA DEBERA DE TENER UN RESIDENTE DE OBRA, EL CUAL PRESENTARA OFICIALMENTE EN UN ESCRITO DIRIGIDO A LA SECOPE, EL RESPONSABLE DE ESTE PUESTO DEBERA CONTAR CON CONOCIMIENTOS DE CONSTRUCCION DE LOS TRABAJOS A INTERVENIR ADEMÁS DE CONTAR CON LA FIRMA FIEL PARA EL LLENADO DE BITACORA ELECTRONICA.

20.- LA EMPRESA DEBERA DE CONTAR CON UN PERITO RESPONSABLE PARA SUS TRABAJOS LLAMESE ELECTRICOS, VOZ Y DATOS U OBRA CIVIL CON REGISTRO VIGENTE.

21.- LA EMPRESA EJECUTORA SERA RESPONSABLE DE RESPETAR LAS NORMAS Y REGLAMENTOS QUE EMANEN DE LAS LEYES ESTATALES Y FEDERALES QUE EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE DETRMINEN LAS DIFERENTES INSTANCIAS Y ORGANISMOS, DE TAL MANERA QUE EL PERSONAL TRABAJE DENTRO DE LOS LIMITES MAS AMPLIOS Y SEGUROS QUE LAS PREVENCIONES TOMADAS LES PUEDAN PROPORCIONAR, SIENDO SU RESPONSABILIDAD EL CONTAR CON EQUIPO Y PERSONAL CAPACITADO Y CALIFICADO.

22.- EL CONTRATISTA DEBERA DE PRESENTAR GARANTIAS DE PINTURA Y/O EQUIPOS INSTALADOS PARA PODER INGRESAR SU ESTIMACION.

23.- NO SE AUTORIZA EL PAGO DE DESAGÜE DE EXCAVACIONES NI LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO.

24.- SE DEBERA INCUIR DENTRO DEL SOBRE CERRADO DISCO COMPACTO (CD) O MEMORIA USB QUE CONTENGA LA PROPUESTA EN FORMATO PDF. (TECNICA Y ECONOMICA)

25.- ANEXAR EN EL APARTADO DE CATALAGO DE CONCEPTOS UN DISCO COMPACTO (CD) CON EL CATALAGO DE CONCEPTOS DE FORMATO EXCEL.

26.- PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS LOS LICITANTES DEBERÁN CONSIDERAR LA PRESENTACIÓN Y LLENADO CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y SUS ANEXOS.

27.- EL CÓDIGO QR DE LAS OPINIONES POSITIVAS DEL SAT, IMSS E INFONAVIT DEBERÁ ESTAR LEGIBLE LIBRE TACHADURAS, ENMENDADURAS Y FIRMAS SOBREPUESTAS.

28.- DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES FEDERALES EN MATERIA FISCAL, ESPECÍFICAMENTE EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION EN LO RELACIONADO CON LA OPINION DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS ANTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION CON LA ULTIMA REFORMA DEL 25 DE JULIO DEL 2018, SE DEBERA INCLUIR DENTRO DEL PAQUETE DE LA PROPUESTA, LA CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS.

29.- TODO EL PERSONAL QUE PARTICIPE EN LA OBRA DEBERA CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE DURANGO EN ATENCION A LA PANDEMIA POR EL COVID 19.



30.- SE DEBERA ANEXAR EL CONCEPTO CON CLAVE **ELEC-01** Y DESCRIPCION:

SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA MARCA SQUARE-D, 3F-4H, 220/127. CON CAPACIDAD EN BARRAS DE 125 AMP, 12 POLOS MOD: NQOD12, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X40A, MCA: SQUARE D, INCLUYE SOPORTADO EN MURO CONEXIONES, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS (DIRECTORIO), TAPAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. CON UNIDAD **PZA** Y CANTIDAD **3**.

31.- EN EL CONCEPTO **DDT-01** MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE TIPO DIVIDIDO; INCLUYE: VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DE SERPENTÍN EN EVAPORADORA Y CONDENSADORA, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DE GAS REFRIGERANTE, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE, VERIFICACIÓN DE AMPERAJE DEL COMPRESOR, VERIFICACIÓN DEL MOTOR CONDENSADOR, VERIFICACIÓN DEL MOTOR EVAPORADOR, ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCIÓN, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. CON UNIDAD **TON** Y CANTIDAD **1**.

DEBE DECIR:

MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE TIPO DIVIDIDO DE 40 TON DE REFRIGERACION; INCLUYE: VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, IDENTIFICACION Y REPARACION DE FUGA, RECARGA COMPLETA DE GAS, LIMPIEZA DE SERPENTÍN EN EVAPORADORA Y CONDENSADORA, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE, VERIFICACIÓN DE AMPERAJE DEL COMPRESOR, VERIFICACIÓN DEL MOTOR CONDENSADOR, VERIFICACIÓN DEL MOTOR EVAPORADOR, ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCIÓN, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. CON UNIDAD **PZA** Y CANTIDAD **1**.

32.- EN EL CONCEPTO **EQ-01** SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT FRIO/CALOR DE 1 TONELADAS 12000 BTU 220V, MARCA UNITED O SIMILAR, GARANTIA EN COMPRESOR DE 8 AÑOS Y EN PARTES DE 1 AÑO; INCLUYE: INCLUYE: SALIDA ELÉCTRICA 220V, SALIDA PARA DREN, RANURAS, POLIDUCTO ANARANJADO DE 1" CON UN DESARROLLO DE HASTA 30 METROS DE TABLERO GENERAL A CONTACTO, CABLES DE DIFERENTES CALIBRES, CAJAS GALVANIZADAS, CONEXIONES, ALAMBRE GUÍA, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 20 AMP DE 2 POLOS, TAPA, SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS, MATERIALES, ANDAMIOS, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL DE FIJACION, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. CON UNIDAD **PZA** Y CANTIDAD **6**.

DEBE DECIR:



SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT FRIO/CALOR DE 1 TONELADAS 12000 BTU 220V, MARCA UNITED O SIMILAR, GARANTIA EN COMPRESOR DE 8 AÑOS Y EN PARTES DE 1 AÑO; INCLUYE: SALIDA ELÉCTRICA 220V, SALIDA PARA DREN, RANURAS, TUBERIA P.G. GALVANIZA DE 1" CON UN DESARROLLO DE HASTA 50 METROS DE TABLERO GENERAL A CONTACTO, CABLES DE DIFERENTES CALIBRES, CAJAS GALVANIZADAS, CONEXIONES, ALAMBRE GUÍA, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 20 AMP DE 2 POLOS, TAPA, SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS, MATERIALES, ANDAMIOS, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL DE FIJACION, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. CON UNIDAD PZA Y CANTIDAD 6.

33.- EN EL CONCEPTO EQ-02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT FRIO/CALOR DE 2 TONELADAS, MARCA UNITED O SIMILAR, GARANTIA EN COMPRESOR DE 8 AÑOS Y EN PARTES DE 1 AÑO; INCLUYE: INCLUYE: SALIDA ELÉCTRICA 220V, SALIDA PARA DREN, RANURAS, POLIDUCTO ANARANJADO DE 1" CON UN DESARROLLO DE HASTA 30 METROS DE TABLERO GENERAL A CONTACTO, CABLES DE DIFERENTES CALIBRES, CAJAS GALVANIZADAS, CONEXIONES, ALAMBRE GUÍA, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 20 AMP DE 2 POLOS, TAPA, SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS, MATERIALES, ANDAMIOS, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL DE FIJACION, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. CON UNIDAD PZA Y CANTIDAD 2.

DEBE DECIR:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT FRIO DE 2 TONELADAS, MARCA UNITED O SIMILAR, GARANTIA EN COMPRESOR DE 8 AÑOS Y EN PARTES DE 1 AÑO; INCLUYE: INCLUYE: SALIDA ELÉCTRICA 220V, SALIDA PARA DREN, RANURAS, TUBERIA P.G. GALVANIZA DE 1" CON UN DESARROLLO DE HASTA 50 METROS DE TABLERO GENERAL A CONTACTO, CABLES DE DIFERENTES CALIBRES, CAJAS GALVANIZADAS, CONEXIONES, ALAMBRE GUÍA, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 20 AMP DE 2 POLOS, TAPA, SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS, MATERIALES, ANDAMIOS, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL DE FIJACION, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. CON UNIDAD PZA Y CANTIDAD 2.

34.- EN EL CONCEPTO EQ-03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT FRIO DE 3 TONELADAS, MARCA UNITED O SIMILAR, GARANTIA EN COMPRESOR DE 8 AÑOS Y EN PARTES DE 1 AÑO; INCLUYE: INCLUYE: SALIDA ELÉCTRICA 220V, SALIDA PARA DREN, RANURAS, POLIDUCTO ANARANJADO DE 1" CON UN DESARROLLO DE HASTA 30 METROS DE TABLERO GENERAL A CONTACTO, CABLES DE DIFERENTES CALIBRES, CAJAS GALVANIZADAS, CONEXIONES, ALAMBRE GUÍA, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 20 AMP DE 2 POLOS, TAPA, SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS, MATERIALES, ANDAMIOS, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL DE FIJACION, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. CON UNIDAD PZA Y CANTIDAD 5.

DEBE DECIR:



SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT FRIO DE 3 TONELADAS, MARCA UNITED O SIMILAR, GARANTIA EN COMPRESOR DE 8 AÑOS Y EN PARTES DE 1 AÑO; INCLUYE: INCLUYE: SALIDA ELÉCTRICA 220V, SALIDA PARA DREN, RANURAS, TUBERIA P.G. GALVANIZA DE 1" CON UN DESARROLLO DE HASTA 50 METROS DE TABLERO GENERAL A CONTACTO, CABLES DE DIFERENTES CALIBRES, CAJAS GALVANIZADAS, CONEXIONES, ALAMBRE GUÍA, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 20 AMP DE 2 POLOS, TAPA, SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS, MATERIALES, ANDAMIOS, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL DE FIJACION, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. CON UNIDAD PZA Y CANTIDAD 5.

**35.- SE DEBERA ANEXAR EL CONCEPTO CON CLAVE AA-02 :**

MODIFICACION DE DUCTO DE INYECCION A SECCION REQUERIDA INCLUYE: ADECUACION DE MURO PARA ALOJAR LA NUEVA SECCION, TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, ELEVACIONES, ACARREOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. CON UNIDAD PZA Y CANTIDAD 1.

**36. - EN EL CONCEPTO EQ-05 SUMINISTRO DE SPIRODUCTO 32" ...**

DEBE DECIR:

EQ-05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SPIRODUCTO 32" INCLUYE: CORRECCIÓN DE CONEXIÓN DE SPIRO FLEXIBLES A DUCTO DE INYECCIÓN DE 32" CODOS Y DESVIOS DESDE LA SALIDA DE LA UNIDAD A 1ER RAMAL DE DISTRIBUCION, AISLAMIENTO DE DUCTO, REVISION Y REPOSICION SI SE REQUIERE DE CUELLOS DE LONA, TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA OPERACIÓN. CONSIDERAR UNIDAD ML Y CANTIDAD 60

**37. - EL CONCEPTO CON CLAVE DDT-01, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE TIPO DIVIDIDO.... , INCLUIDO EN LA PARTIDA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA CASA DE CULTURA ERNESTINA GAMBOA AREA DE TALLERES Y AREA ADMINISTRATIVA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, LA CLAVE DEBERÁ DECIR DDT-01- AC**

**38. EL CONCEPTO CON CLAVE DDT-02, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PARQUET DE MADERA EN AREA DE MUSEO.... , INCLUIDO EN LA PARTIDA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA CASA DE CULTURA ERNESTINA GAMBOA AREA DE TALLERES Y AREA ADMINISTRATIVA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, LA CLAVE DEBERÁ DECIR PISM-02**



**CIERRE DEL ACTA.**

NO HABIENDO NADA MÁS QUE TRATAR, SE DECLARA TERMINADO EL ACTO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HUBIERE LUGAR.

**EMPRESAS LICITANTES**

**LISTA DE ASISTENCIA**

**COMPAÑÍA**

**REPRESENTANTE**


GUILLERMO LEAL REYES



EDIFICACION OBJETIVA SA DE CV




Carlos Ramos Uriarte



SAAX CORPORATIVO SA DE CV

Angel Gallegos L.

**POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO**



**ING. ROBERTO GUTIÉRREZ VARGAS**

**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN**

