



MANIFESTACION DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES

DURANGO, DGO, 08 DE JULIO DEL 2022 A LAS 15:00 HRS.

POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO (SI) O (NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES Y MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON DE MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA ELABORACIÓN DE MI PROPOSICIÓN CORRESPONDIENTE A:

PRIMERA INVITACIÓN

NO DE EXPEDIENTE IR/E/INIFEED/032/2022

NO. DE LICITACIÓN: INIFEED-043-IR-2022

CLAVE	OBRA(S)	LUGAR	LOCALIDAD	MUNICIPIO
228065	REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIO "A". EN LA ESC. PRIMARIA "LA CORREGIDORA" DE LA LOCALIDAD ARANAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO	ESC. PRIMARIA "LA CORREGIDORA" CCT: 10DRP1037Y	ARANAS	SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO

NOMBRE DE LA CONSTRUCTORA

- 1.- _____
- 2.- _____
- 3.- _____
- 4.- _____
- 5.- _____

REPRESENTANTE

- 1.- _____
- 2.- _____
- 3.- _____
- 4.- _____
- 5.- _____

REPRESENTANTE DEL INIFEED

ING. TOMÁS RODRÍGUEZ CASTILLO

N0. LICITACION: INIFEED-043-IR-2022 PRIMERA INVITACION
N0.- DE EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/032/2022
15:00 HRS.

JUNTA ACLARACIONES

CLAVE: 228065.- REHABILITACION GENERAL EN EDIFICIO "A" EN LA ESC. PRIMARIA LA CORREGIDORA EN LA LOCALIDAD DE ARANAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO. CCT: 10DPR1037Y

1.-La obra se exigirá se pegue a las normas de construcción e instalaciones marcadas en el volumen 6 tomos I al IX de las normas y especificaciones para estudios proyectos ,construcción e instalaciones emitidas por el inifed, así como a las especificaciones complementarias entregadas por el instituto para la infraestructura física educativa del estado de Durango (inifed).

2.-se informa a los participantes en esta licitación que los programas de tiempos y montos de ejecución deberán presentarse por periodos quincenales. Para las obras con monto considerable es conveniente presentar periodos mensuales únicamente para los fines de licitación.

3.-El plazo de ejecución de los trabajos será inamovible con las fechas indicadas en las bases del concurso: por lo que se deben hacer las consideraciones necesarias en suministros de material y fuerza de trabajo para cumplir con este requisito.

4.-Es requisito indispensable desglosar importes por capitulo, tanto en Edificio como en Obra Exterior y en esta ultima por partida (plaza cívica, andadores, cisterna, etc.). De no hacerlo será motivo de rechazo.

5.-No se permitirá el uso espacios educativos como bodega de materiales, por lo que se debe considerar en sus costos indirectos la habilitación de la bodega de materiales, así como una letrina sanitaria propia para sus trabajadores.

6.-En la obra se debe contar con velador durante todo el proceso de la obra y hasta la entrega satisfactoria al inifed.

7.-Se recomienda para la elaboración de tarjetas de precios unitarios se apeguen a lo indicado en planos, catalogo y especificaciones.

8.-En las obras donde exista suministro de equipo por parte de la contratista deberá entregar al Comité manual de operación y carta de garantía del mismo.

9.-Se debe considerar para el servicio de Energía Eléctrica, la contratación provisional de este servicio, con sus instalaciones necesarias, debiéndolo hacer con cargo a sus Costos Indirectos.

N0. LICITACION: INIFEED-043-IR-2022 PRIMERA INVITACION
N0.- DE EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/032/2022

10.-En caso de no existir agua en la comunidad, no se autorizara el pago de suministro y acarreo.

11.-La Contratista deberá hacer tramites y pagos necesarios donde corresponda para obtener las licencias de construcción de la obra.

12.-En la elaboración de todos los concretos de cualquier elemento, se deberá elaborar invariablemente con revolvedora y en su colocación usar vibrador.

13.-Usar equipo mecánico en la compactación de los materiales tanto producto de excavación como el inerte de banco, con la humedad necesaria, en capas de 15 cm.

14.-Para los conceptos de excavación a mano en material...considerar de ser necesario el bombeo de agua por nivel freático alto dentro de este concepto, no se pagara horas bomba por desalojo del agua de nivel freático.

15.-EN REHABILITACION GENERAL EDIFICIO "A"

16.- INCLUIR EN TRABAJOS PRELIMINARES EL SIGUIENTE CONCEPTO

17.- S/C-1- DESMONTAJE DE TABLERO DE CONTROL QO-4, INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO ÚTIL Y ALMACENAJE DE RECUPERABLE INDICADO.....CONCIDERAR LA CATIDAD1.00 PZA.

18.-INCLUIR EN LA PARTIDA DE CUBIERTA EL SIGUIENTE CONCEPTO.

19.-S/C-2 IMPERMEABILIZACIÓN APARENTE SOBRE ENLADRILLADO A BASE DE MORTER PLAST SBS 4.0 MM. DE ESPESOR, CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA SEGUN ESPECIFICACIÓN, INCLUYE APLICACION DE SELLO EMULTEX TAPAPORO Y UNA APLICACION DE ASFALTEX 500 APLICACION EN CALIENTE Y COMPLEMENTACION DE TABLETAS FALTANTES Y LIMPIEZA DE AREA A IMPERMEABILIZAR, GARANTIA POR 10 AÑOSCONCIDERAR LA CANTIDAD.....147.94 M2.

20.-DEBE DE CANCELAR EL CONCEPTO CON LA CLAVE 06026-10.- QUE ES SUMINSTRO Y COLOCACION DE IMPEMEABILIZANTE PREFABRICADO SBS DE 4.0 MM. ETC. ETC. Y LA CANTIDAD. DE M2.

A C

N0. LICITACION: INFEED-043-IR-2022 PRIMERA INVITACION
N0.- DE EXPEDIENTE: IR/E/INFEED/032/2022

21.-PARA TODOS LOS CONCEPTOS DEBE DE APEGARSE A CATALAGO Y/O PROYECTO Y SI HAY DUDA DEBE DE CONSULTARLO CON EL SUPERVISOR.

22.-NO HABIENDO NINGUNA DUDA, SE DA POR TERMINADA LA JUNTA ACLARATORIA CORRESPONDIENTE A ESTAS OBRAS, FIRMAN AL ALCANCE LOS SIGUIENTES.

NOMBRE DE LA CONSTRUCTORA

REPRESENTANTE

ARQ. ARMANDO DELGADO MONARREZ
JEFE DE CONSTRUCCION

ING. TOMAS RODRÍGUEZ CASTILLO
SUPERVISION

