

## PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

En la Ciudad de Durango, Dgo. siendo las **13:00** horas del día **22 de julio de 2022**, en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y su Reglamento, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección Municipal de Obras Públicas, sita en Calle Gabino Barreda 1337 Poniente, Zona Centro, C. P. 34000 de esta Ciudad, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al calce de la presente, con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones de la Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas Nº HAYTO-DGO-DMOP-032-22, correspondiente a los trabajos de la **Rehabilitación de Espacio Multideportivo "Jardines de Cancún"**, Col. Jardines de Cancún.

- Tomando como referencia el Capítulo XI, Cláusula Vigésima Séptima de las Bases de Licitación de la obra en referencia, donde se les solicitó a los participantes la formulación de un cuestionario sobre las dudas que hayan surgido una vez que revisaron las Bases de Licitación, a lo que la convocante establece que no se recibió cuestionario alguno, más sin embargo y con el fin de no delimitar la participación en este acto se les pregunta a los participantes presentes si tienen alguna duda acerca de las bases o sus anexos se sirvan exponerla.

No existiendo dudas por parte de los licitantes, la convocante hace las siguientes aclaraciones:

- I. Debido a modificaciones que sufrió el proyecto se convoca para una segunda junta de aclaraciones para el día **27 de julio de 2022 a las 13:00 horas** en Sala de Juntas de la Dirección Municipal de Obras Públicas, sita en Calle Gabino Barreda Nº 1337 Poniente, Zona Centro, C. P. 34000 de esta Ciudad.

Sin otro particular se cierra la presente siendo las **13:20 horas** del día **22 de julio de 2022**, firmando para constancia y efectos legales los que en ella intervinieron.

### POR EL MUNICIPIO DE DURANGO

  
C. Ing. Arq. Lorenzo Robledo Alvarado  
Supervisor de la D. M. O. P.

  
Abisa Medina

JESUS BORI



Coordinación de Licitaciones y Contratos  
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas  
Nº HAYTO-DGO-DMOP-032-22

Calle Gabino Barreda 1335 y 1337 • Zona Centro, 34000 • Durango, Dgo. • 618 137 8200

## PARTICIPANTES:

**1.- Logmine, S. A. de C. V.**

C. Sr. Abisai Medina Iglesias

Abisai Medina I.

**2.- Desarrollos Sahuatoba, S. A. de C. V.**

C. Ing. América Rivera Aguilar

[Signature]

**3.- Ing. Abel Morales Valenzuela**

C. Sr. Jesús Manuel Leyva Bori

[Signature]



## SEGUNDA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES

En la Ciudad de Durango, Dgo. siendo las **13:00** horas del día **27 de julio de 2022**, en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y su Reglamento, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección Municipal de Obras Públicas, sita en Calle Gabino Barreda 1337 Poniente, Zona Centro, C. P. 34000 de esta Ciudad, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al calce de la presente, con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones de la Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas Nº HAYTO-DGO-DMOP-032-22, correspondiente a los trabajos de **Rehabilitación de Espacio Multideportivo "Jardines de Cancún"**, Col. Jardines de Cancún.

No existiendo más dudas por parte de los licitantes, la convocante hace las siguientes aclaraciones:

- I. Se hace entrega de catálogo modificado, mismo que deberán de considerar en la elaboración de sus propuestas.
- II. Derivado del tiempo y considerando que entre la última junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones deberá existir un plazo de al menos seis días naturales, el calendario de eventos queda de la siguiente manera:

DIA	HORA	EVENTO
3 de agosto de 2022	13:00	Apertura Técnica
3 de agosto de 2022	13:45	Apertura Económica
9 de agosto de 2022	13:00	Fallo
15 de agosto de 2022		Fecha de inicio de la Obra
12 de noviembre de 2022		Fecha de Término de la Obra

- III. El acto de recepción de proposiciones y apertura se llevará a cabo el día **3 de agosto de 2022 a las 13:00 horas** en la Sala de Juntas de la Dirección Municipal de Obras Públicas, sita en Calle Gabino Barreda Número 1337 Poniente, Tercer Piso, Zona Centro, C. P. 34000 en la Ciudad de Durango, Dgo., para ello, los participantes deberán **presentarse con la anticipación necesaria con la finalidad de tener el tiempo suficiente para cumplir los protocolos de sanidad que correspondan y para su registro en la Coordinación de Licitaciones y Contratos**, ya que después de la hora programada para el inicio del acto de apertura no se dará acceso a ningún otro licitante.

- IV. El catálogo de conceptos puede ser el que genera el programa de cálculo de precios unitarios, anexando el catálogo de conceptos entregado por la convocante dentro de los anexos de las bases de licitación, ambos debidamente firmados por el representante legal.

- V. Los documentos que presenten los participantes, deberán de contener la totalidad de los datos solicitados y establecidos en las Bases de Licitación y sus Anexos, por lo que se recomienda a todos y cada uno de los participantes que en la elaboración de sus propuestas tanto Técnica como Económica se apeguen estrictamente



*duot*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

Coordinación de Licitaciones y Contratos  
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas  
Nº HAYTO-DGO-DMOP-032-22

a lo señalado en las propias Bases de Licitación y sus Anexos, esto con la única finalidad de evitar el rechazo de las mismas.

Sin otro particular se cierra la presente siendo las **13:25 horas** del día **27 de julio de 2022**, firmando para constancia y efectos legales los que en ella intervinieron.

**POR EL MUNICIPIO DE DURANGO**



C. Ing. Juan Manuel Chávez Cibrián  
Supervisor de la D. M. O. P.

**PARTICIPANTES:**

**1.- Logmine, S. A. de C. V.**

C. Ing. Eduardo Antonio Hernández Alvarado





Coordinación de Licitaciones y Contratos  
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas  
Nº HAYTO-DGO-DMOP-032-22

Calle Gabino Barreda 1335 y 1337 • Zona Centro, 34000 • Durango, Dgo. • 618 137 8200.

**2.- Desarrollos Sahuatoba, S. A. de C. V.**  
C. Ing. América Rivera Aguilar

**3.- Ing. Abel Morales Valenzuela**  
C. Sr. Jesús Manuel Leyva Bori



Coordinación de Licitaciones y Contratos  
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas  
Nº HAYTO-DGO-DMOP-032-22

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS ANEXO A LA 2ª JUNTA DE ACLARACIONES

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
<b>BARDA PERIMETRAL</b>					
PIN.19.01	PINTURA VINIL-ACRÍLICA INTERIOR-EXTERIOR EN MUROS DE 2 A 3 MANOS, MARCA BEREL MODELO BERELINTE Y/O SIMILAR, INCLUYE: SELLADOR, PREPARACIÓN, LIJADO, DESCASCARADO, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M <sup>2</sup>	897.14		
PIN.20.01	PINTURA ESMALTE MARCA BEREL Y/O SIMILAR, EN BARANDAL DE 6.00X2.00 MTS. EXISTENTES, APLICACION DE 2 A 3 MANOS, TRABAJO TERMINADO, CON MAQUINA DE ASPERSION, INCLUYE; PROTECCION CON HULE NEGRO, LIMPIEZAS, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIJADO, ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	ML	556.51		
<b>ANDADOR ESTAMPADO</b>					
PIN.20.02	PINTURA VINÍLICA BEREL SERIE 3800, EN ANDADOR ESTAMPADO, INCLUYE: PROTECCIONES, MANIOBRAS, DESPERDICIO, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	M <sup>2</sup>	1,350.00		
<b>CANCHA DE FUTBOL</b>					
PAS.16.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTETICO MONOFILAMENTADO DE 45 MM DE ALTURA DE 850 GR/M2 DE FIBRA, 9 AÑOS DE GARANTIA CONTRA DEGRADACIÓN DE RAYOS UV, TEJIDO TUFTING PELO CORTADO, HILADO POLIETILENO, AGREGADOS DE ARENA SILICA, MALLA 20-30 LIMPIA CLASIFICADA Y HORNEADA DE CANTOS REDONDOS Y AGREGADOS DE HULE GRANULADO MALLA 2 A 3 LIBRE DE POLVO Y 100 % LIBRE DE ACERO, DELINEADO OFICIAL CON PASTO BLANCO, COSIDO A MANO, INCLUYE MATERIAL A DOS TONOS O EUROPEO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA AL TERMINAR LOS TRABAJOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (15 KG DE ARENA Y 8 KG DE CAUCHO POR M2 DE PASTO).	M <sup>2</sup>	1,750.00		
PIN.19.01	PINTURA VINIL-ACRÍLICA INTERIOR-EXTERIOR EN MUROS DE 2 A 3 MANOS, MARCA BEREL MODELO BERELINTE Y/O SIMILAR, INCLUYE: SELLADOR, PREPARACIÓN, LIJADO, DESCASCARADO, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M <sup>2</sup>	138		



*duch*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

Calle Gabino Barrera 1335 y 1337 Zona Centro, 34000 Durango, Dgo. 615 137 8200



Coordinación de Licitaciones y Contratos  
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas  
Nº HAYTO-DGO-DMOP-032-22

MAL-09-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TELA CICLÓNICA GALVANIZADA CAL 10.5 CON APERTURA 33X33, FIJADA A PTR, INCLUYE. GASTOS DE TALLER Y MALLA (LA SOLERA VA EN TODO EL PTR Y/O TUBO QUE LA MALLA CICLÓNICA TENGA CONTACTO) INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES METALICOS PTR DE 2X2 CALIBRE 14 CON PLACA BASE DE 10 X10 CMS DE ¼, ANCLADA A MURO DE CONCRETO CON 4 TAQUETES TIPO HILTI DE ½"	M2	266
PIN.20.03	PINTURA ESMALTE EN PORTERÍAS METÁLICAS (TUBO NEGRO DE 4") COLOR BLANCO INCLUYE LIJADO, FONDO Y PINTURA	ML	21
PIN.20.04	PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA METÁLICAS (COLOR BLANCO) PTR 2"X2" DE TELA CICLONICA DE CANCHA DE FUT BOL CON UNA ALTURA DE 2.00 MTS EN LATERALES Y 4.00 MTS. EN CABECEROS, INCLUYE LIJADO, FONDO Y PINTURA <b>CANCHA DE USOS MULTIPLES</b>	ML	173
MAL-09-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TELA CICLÓNICA GALVANIZADA CAL 10.5 CON APERTURA 33X33, FIJADA A PTR, INCLUYE. GASTOS DE TALLER Y MALLA (LA SOLERA VA EN TODO EL PTR Y/O TUBO QUE LA MALLA CICLÓNICA TENGA CONTACTO) INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES METALICOS PTR DE 2X2 CALIBRE 14 CON PLACA BASE DE 10 X10 CMS DE ¼, ANCLADA A MURO DE CONCRETO CON 4 TAQUETES TIPO HILTI DE ½"	M2	205
PIN.20.04	PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA METÁLICAS (COLOR BLANCO) PTR 2"X2" DE TELA CICLONICA DE CANCHA DE FUT BOL CON UNA ALTURA DE 2.00 MTS EN LATERALES Y 4.00 MTS. EN CABECEROS, INCLUYE LIJADO, FONDO Y PINTURA	ML	103
PIN.19.09	PINTURA ESMALTE MARCA BEREL Y/O SIMILAR ALQUIDALICO, EN ESTRUCTURA EN ESTRUCTURA TIPO CONADE APLICACION DE 2 A 3 MANOS, TRABAJO TERMINADO, CON MAQUINA DE ASPERSION, INCLUYE; PROTECCION CON HULE NEGRO, LIMPIEZAS, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIJADO, ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.INCLUYE REHABILITACION DE TABLEROS	PZA	1
PINT-03-03	PINTURA TOP DEPORTIVO EN LINEAS DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN DIFERENTES COLORES, DE 5 CM DE ANCHO TRABAJO TERMINADO INCLUYE TRAZO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. <b>DOMO</b>	ML	350



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

Coordinación de Licitaciones y Contratos  
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas  
Nº HAYTO-DGO-DMOP-032-22

PIN.20.06	PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA METÁLICAS (COLOR BLANCO) DE TELA CICLONICA DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON UNA ALTURA DE 2.00 MTS EN LATERALES Y 4.00 MTS. EN CABECEROS, INCLUYE LIJADO, FONDO Y PINTURA <b>SANITARIOS</b>	ML	105
PIN.19.01	PINTURA VINIL-ACRÍLICA INTERIOR-EXTERIOR EN MUROS DE 2 A 3 MANOS, MARCA BEREL MODELO BERELINTE Y/O SIMILAR, INCLUYE: SELLADOR, PREPARACIÓN, LIJADO, DESCASCARADO, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M <sup>2</sup>	150
BOM.20.01	SUM. Y COLOC. DE BOMBA SUMERGIBLE PARA CISTERNA MARCA MUNICH, TIPO BOLA 1 HP, 120 VOLT L/MIN 1 1/4 PULGADA	PZA	1
REH-02-08	RETIRO DE MUEBLES SANITARIOS, LAVABO Y WC, INCLUYE: MATERIAL CON RECUPERACIÓN.	PZA	15
WC.20.01	SUM. Y COLOCACION DE WC CON FLUXOMETRO MCA. HELVEX PAQUETE TAZA NAO 1 3.5 L.	PZA	6
LAV.20.01	SUM. Y COLOC. DE LAVAMANOS ROMA BLANCO MCA. INTERCERAMIC	PZA	6
MIG.20.01	SUM. Y COLOC. DE MINGITORIO CON FLUXOMETRO RIENZY (GLACIER BAY) INCLUYE: FLUXOMETRO MANUAL 3L PARA MINGITORIO CROMO. <b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b> <b>ALUMBRADO PERIMETRAL</b>	PZA	3
AP.00038	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA SOLA LED CITY PLUS DE 50 WATTS MCA. SOLA BASIC, Y/O SIMILAR INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZ	23
AP.00039	RETIRO, TRASLADO Y ALMACENAMIENTO A BODEGAS MUNICIPALES (PLANTA EN CARRETERA MEXICO KM 2.5) DE LUMINARIA OV-15 DE 100 WATTS, INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZ.	23
AP.00040	PINTURA DE ARBOTANTE CONICO CIRCULAR DE 7 MTS INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE A DOS APLICACIONES CON UN TONO BLANCO HASTA LA PARTE SUPERIOR (O CON TONOS INDICADOS POR SUPERVISIÓN), PINTURA PARA 7 AÑOS.	PZ	14
AP.00041	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CON TORNILLO Y TUERCA PARA REGISTRO ELÉCTRICO DE 6 1/2" X 3" DE LA PARTE INFERIOR DEL ARBOTANTE PARA CONEXIONES, CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE CON UN TONO INDICADOS POR SUPERVISOR.	PZ.	14



Coordinación de Licitaciones y Contratos  
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas  
Nº HAYTO-DGO-DMOP-032-22

AP.00042	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR CILINDRICO PARA ACOMETIDA FORRADO	PZ.	69
AP.00043	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR AC-508 INCLUYE: CONECTOR DE COMPRESION, CINTA DE AISLAR SUPER 23, CINTA DE AISLAR SUPER 33, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZ.	9
AP.00044	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE TRIPLEX 2+1 URD CAL 6 INCLUYE: CABLES, CONEXIONES, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	MTS.	27
AP.00045	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CAL 10 INCLUYE: CABLES, CONEXIONES, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	MTS.	36
AP.00046	RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE CONTACTOR MAGNÉTICO PARA 30 AMP. DE 220V INCLUYE: FIJACION, TAQUETES, TORNILLOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZ.	1
AP.00047	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PARA FOTOCELDA, INCLUYE: ALIMENTACION CON CABLE 14, FIJACION, TAQUETES, TORNILLOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZ.	1
AP.00048	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOTOCELDA 220 VOLTS INCLUYE: FOTOCELDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZ.	1
	<b>ALUMBRADO CANCHA DE FUTBOL 7</b>		
AP.00049	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR DE ALUMINIO AL AIRE LIBRE IMPERMEABLE, REFLECTOR SMD DE ALTA POTENCIA DE 600 WATTS MARCA TECNOLED ML-RPS-600WSMD, 30000 LUM 6500°K VOLTAJE DE 85 A 305 VCA Y/O SIMILAR, INCLUYE CABLE USO RUDO 3X14 CONEXIONES Y PRUEBAS A CUALQUIER ALTURA	PZ	8
AP.00050	RETIRO, TRASLADO Y ALMACENAMIENTO A BODEGAS MUNICIPALES (CARRETERA MEXICO KM 2.5) DE REFLECTORES TIPO CAMPANA DE 1000 WATTS, INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZ.	12
AP.00051	PINTURA DE ARBOTANTE CONICO CIRCULAR DE 12 MTS INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE A DOS APLICACIONES CON UN TONO BLANCO HASTA LA PARTE SUPERIOR (O CON TONOS INDICADOS POR SUPERVISIÓN), PINTURA PARA 7 AÑOS.	PZ	4
AP.00052	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR CILINDRICO PARA ACOMETIDA FORRADO	PZ.	12



*ducat*

*[Signature]*

*[Signature]*



*[Signature]*

Coordinación de Licitaciones y Contratos  
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas  
Nº HAYTO-DGO-DMOP-032-22

Calle Cabino Barreda 1335 y 1337 • Zona Centro, 34000 • Durango, Dgo. • 618 137 8200

AP.00053	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CON TORNILLO Y TUERCA PARA REGISTRO ELÉCTRICO DE 6 1/2" X 3" DE LA PARTE INFERIOR DEL ARBOTANTE PARA CONEXIONES, CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE CON UN TONO INDICADOS POR SUPERVISOR.	PZ	4
AP.00054	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOR MAGNÉTICO PARA 30 AMP. DE 220V INCLUYE: FIJACION, TAQUETES, TORNILLOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZ.	1
AP.00055	<b>ALUMBRADO CANCHA DE USOS MULTIPLES (DOMO)</b> SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR LED DE 100 WATTS, MCA. TECNOLED. 6500°K, DE 10,000 LUMENS MODELO RZH-100W-BB Y/O SIMILAR INCLUYE: PROTECCION CON MALLA PLEGABLE 1/4", CABLE USO RUDO CAL 3X12, FIJACION CON BARILLA ROSCADA DE 3/8", TUERCAS, RONDANA PLANA, RONDANA DE PRESION, PRUEBAS, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZ	9
AP.00056	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOR MAGNÉTICO PARA 30 AMP. DE 220V INCLUYE: FIJACION, TAQUETES, TORNILLOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZ.	1
AP.00057	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO P.D. DE 1/2" INCLUYE: FIJACION, ABRAZADERA OMEGA DE 1/2", TORNILLO PIJA BROCA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	24
AP.00058	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO P.D. DE 1/2" INCLUYE: FIJACION, TORNILLOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZ.	2
AP.00059	<b>BAÑOS</b> SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE T8 MODELO ML-G120T8FG MCA. TECNOLED DE 36 WATTS A 85-265 VCA, INCLUYE: FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZ	6
AP.00060	RETIRO, TRASLADO Y ALMACENAMIENTO A BODEGAS MUNICIPALES (CARRETERA MEXICO KM 2.5) DE GABINETES EXISTENTES EN BAÑOS, INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZ	6
AP.00061	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO LED DE 9 WATTS, INCLUYE: INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZ	6



Coordinación de Licitaciones y Contratos  
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas  
Nº HAYTO-DGO-DMOP-032-22

Calle Gabino Barrera 1335 y 1337 Zona Centro, 34000 Durango, Dgo. 618 137 8200

AP.00062	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UN APAGADOR MODUS MCA. BTCINO INCLUYE PLACA DE UNA VENTANA, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZ	2
<b>OFICINAS</b>			
AP.00063	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE T8 MODELO ML-G120T8FG MCA. TECNOLED DE 36 WATTS A 85-265 VCA, INCLUYE: FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZ	4
AP.00064	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UN APAGADOR MODUS MCA. BTCINO INCLUYE PLACA DE UNA VENTANA, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZ	4
AP.00065	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO LINEA MODUS INCLUYE PLACA, FIJACION, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZ	4
<b>IMAGEN INSTITUCIONAL</b>			
IMA-09-01	LONA INSTITUCIONAL DE 2.00 X 1.00 MTS CON ROTULACIÓN DEFINIDA POR LA SUPERVISIÓN	PZA	1
IMA-09-02	ROTULACION DE LOGOTIPO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DE RECURSOS	PZA	1

SUBTOTAL  
IVA  
TOTAL

