

CATALOGO DE CONCEPTOS



Fecha: lunes, 16 de enero de 2023
 Obra: **REHABILITACIÓN DE 5,141 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA DE TEPEHUANES**
 Ubicación: Santa catarina de Tepihuanes, Durango

Clave	CONCEPTO	U.M.	Cantidad	Precio Unitario	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
OBRA EXTERIOR						
PRE	PRELIMINARES					
PRE-001	DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO POR MEDIOS MECANICOS EXISTENTE QUE ESTE EN CONDICIONES PRECARIAS, INCLUYE:CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA.	M2	5141.97			\$ -
PRE-002	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B EN CORTES DE CAJE PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA DE TERRACERIA EN UN ESPESOR DE 15 CM INCLUYE; CORTE, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL HACIA EL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA.	M2	5141.97			\$ -
						\$ -
PAV	PAVIMENTOS					
PAV-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 15 CM DE ESPESOR PARA RESISTENCIA DE PROYECTO A 28 DÍAS, T.M.A. 3/4", DE BAJA CONTRACCIÓN, DE RESISTENCIA F'C= 250KM/CM2 MEDIDOS A LOS 28 DÍAS SEGÚN ASTM C-157 CON UN REVENIMIENTO MÁXIMO DE 10 + 2.5 CM. MODULADO DE LOSA PROMEDIO DE 2.50X3.0M, INCLUYE: VACIADO, ACARREOS DEL CONCRETO, VIBRADO, ACELERANTE, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO, ACERO DE REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 6-10, RAYADO CON RASTRILLO METÁLICO PROF. MEDIA 3CM SIN EMPALMES VISIBLES, CORTES CON DISCO A PROF. MEDIA 8CM TIEMPO OPTIMO DETERMINADO POR LABORATORIO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	5141.97			\$ -
PAV-002	BASE HIDRÁULICA, CON MATERIALES PÉTREOS PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS, COMPACTADA AL 100 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	771.29			\$ -
						\$ -
ALB	ALBAÑILERIA					
ALB-001	GUARNICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. SECCIÓN TRAPEZOIDAL SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML	991.00			\$ -
ALB-002	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE PREMEZCLADO, AGREGADO MÁXIMO 20 MM TIRO DIRECTO, REVENIMIENTO 10+2.50, CIMBRADO, TENDIDO DEL CONCRETO, ACABADO DE LA SUPERFICIE, CORTES CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, ABRASIVOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. DE F'C=150 KG/CM2 SIMPLE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	1089.00			\$ -
						\$ -
SE	SEÑALAMIENTO					
SE-001	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA HULE CLORADO ALKIDALICA COLOR AMARILLO O BLANCA TRÁFICO EN GUARNICIONES, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE , MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS , POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML	1050.00			\$ -
						\$ -
AL	ALCANTARILLADO					
AL-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y BROCAL DE CONCRETO INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	PZA	6.00			\$ -
						\$ -

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE DE LA EMPRESA

SUBTOTAL	\$0.00
IVA	\$0.00
TOTAL	\$0.00
