

MANIFESTACION DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES

DURANGO, DGO, 5 DE JULIO DEL 2023 A LAS 13:00 HRS.

POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO (SI) O (NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES Y MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON DE MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA ELABORACIÓN DE MI PROPOSICIÓN CORRESPONDIENTE A:

SEGUNDA INVITACIÓN

NO DE EXPEDIENTE **IR/E/INIFEED/019/2023**

NO. DE LICITACIÓN: **INIFEED-020-IR-2023**

CLAVE	OBRA(S)	LUGAR	LOCALIDAD	MUNICIPIO
238033	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESTRUCTURA U-2C EN PLANTA ALTA, ESCALERA U-2C Y OBRA EXTERIOR RED ELECTRICA.	SECUNDARIA "QUETZALCOATL"	EJ. BENITO JUAREZ	DURANGO, DGO.

NOMBRE DE LA CONSTRUCTORA

- 1.- Yazmina Rafaela Soto Valles
AB GREEN constructora integradora
- 2.- de ecotecnologías
- 3.- Edificación Objetiva
- 4.- Jose Carlos Rodriguez Haro
- 5.- _____

REPRESENTANTE

- 1.- Ing. Lucas Cueto Miranda
- 2.- Angelica Franco Simental
- 3.- Ing. Pauli Mareky Huizar Alba
- 4.- Zegay Dinora Miranda Salazar
- 5.- _____

REPRESENTANTE DEL INIFEED



ING. JOSE JESUS MARTINEZ ESCANDON



INIFEED

INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO

LICITACION No. INIFEED-020-IR-2023
EXPEDIENTE No. IR/E/INIFEED/019/2023
PAQUETE No. 20 SEGUNDA INVITACION
DURANGO, DGO, A 5 DE JULIO DE 2023

JUNTA ACLARATORIA

**OBRA: 238033 ESC. SECUNDARIA QUETZALCOATL
CCT: 10EES0058 W
EJIDO BENITO JUAREZ
DURANGO, DGO.**

**CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESTRUCTURA U2-C EN PLANTA ALTA,
ESCALERA U2-C Y OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA**

PUNTOS GENERALES:

- 1. SE EXIGIRA SE APEGUE A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES MARCADAS EN EL VOLUMEN 6 TOMOS I AL IX DEL INIFED, ASI COMO A LAS ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS 2023 ENTREGADAS POR EL INSTITUTO.**
- 2. ES REQUISITO INDISPENSABLE DESGLOSAR IMPORTES POR CAPITULO, TANTO EN EDIFICIO COMO EN OBRAS EXTERIORES Y EN ESTA ULTIMA, ADEMÁS POR PARTIDA (PLAZA CÍVICA, ANDADORES, ETC.) DE NO HACERLO SERA MOTIVO DE RECHAZO.**
- 3. PARA ELABORACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS SE RECOMIENDA SE APEGUEN A LO INDICADO EN PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CATALOGO DE CONCEPTOS.**
- 4. SE INDICA A LOS PARTICIPANTES EN LICITACIÓN QUE LOS PROGRAMAS DE TIEMPOS Y MONTOS DE EJECUCIÓN DEBERAN PRESENTARSE EN PERIODO QUINCENAL.**
- 5. SE ACLARA QUE LA FECHA DE TERMINACIÓN SERA INAMOVIBLE Y NO SE CONCEDERA PRORROGA ALGUNA, PARA QUE DENTRO DE SUS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS SE CONSIDERE TRABAJAR LOS TURNOS NECESARIOS, LO CUAL SE VERIFICARA SE CUMPLA ESTRICTAMENTE DE ACUERDO AL CALENDARIO**

LICITACION No. INIFEED-020-IR-2023
EXPEDIENTE No. IR/E/INIFEED/019/2023
PAQUETE No. 20 SEGUNDA INVITACION

DE OBRA, ASI COMO SU PROGRAMACIÓN DE SUMINISTROS DE MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA CONCLUIR EN TIEMPO PROGRAMADO.

6. SE DEBERA CONTAR DURANTE TODO EL TRANCURSO DE LA OBRA CON UN **PROFESIONISTA** DEL RAMO DE LA CONSTRUCCION COMO **SUPERINTENDENTE** EN DICHA OBRA. **NOTIFICANDOSE SU DESIGNACION VIA OFICIO AL INIFEED.**
7. SE DEBERA **CONTAR CON VIGILANCIA NECESARIA** DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA Y HASTA LA ENTREGA DE ESTA A SATISFACCIÓN DEL **INIFEED.**
8. **LOS VOLÚMENES DE OBRA** DE PRESUPUESTO ESTAN **SUJETOS A CAMBIOS** SEGÚN NECESIDADES, **AUTORIZADOS POR EL RESIDENTE (SUPERVISOR)** Y GENERADOS EN OBRA.
9. **SE EXIGIRA AL CONTRATISTA CONSTRUCCION DE BODEGA PROVISIONAL** PARA MATERIALES, Y **SANITARIO PORTATIL** PARA SU PERSONAL, DEBIENDOSE CONSIDER DENTRO DE SUS COSTOS INDIRECTOS.
10. EL **CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE REALIZAR Y PAGAR LOS TRÁMITES PARA PERMISOS DE CONSTRUCCION** ANTE EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE.
11. **NO SE AUTORIZARÁ EL PAGO DE DESAGÜE DE EXCAVACIONES** Y LIMPIEZAS DE ACEROS DE REFUERZO.
12. EN CASO DE **NO EXISTIR AGUA EN COMUNIDAD, NO SE AUTORIZARÁ PAGOS DE SUMINISTRO Y ACARREO**, ACLARANDO QUE EL CONTRATISTA DEBE PREVER EL SUMINISTRO NECESARIO, ASI COMO CONTRATOS PROVISIONALES DE ENERGIA ELECTRICA Y/O AGUA.
13. SE ESTABLECE QUE **EL TERRENO MOSTRADO EN VISITA DE OBRA ES DONDE SE CONSTRUIRA DICHA OBRA**, ESTO PARA PREVER ACCESOS, DISTANCIAS Y CONDICIONES LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EN SU ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
14. PARA EL CONCEPTO **01101 DE TRAZO Y NIVELACION** SE ESTABLECE QUE SE CONSIDERARA COMO BASE DE PAGO SUPERFICIE **HASTA EJES ESTRUCTURALES**, EL TRAZO SE SOLICITARA SEA CON **PUNTES DE MADERA**. SE ACLARA QUE UNICAMENTE SE PAGARA ESTE TRAZO, NO LIMITADO ESTO QUE EN EL PROCESO DE LOS TRABAJOS SEAN NECESARIOS TRAZOS SUBSECUENTES.

15. PARA EL CONCEPTO **01120** DE **MATERIAL INERTE**, SE PEDIRA **REVESTIMIENTO NO CONTAMINADO** CON MATERIAL ORGANICO O ARCILLAS Y QUE GARANTICE COMPACTACION DE ACUERDO ESPECIFICACION.
16. SE DEBERA USAR **EQUIPO MECANICO EN COMPACTACIÓN** DE LOS MATERIALES, TANTO EN **RELLENO DE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN**, COMO EL **INERTE DE BANCO**, CON **HUMEDAD NECESARIA** Y EN **CAPAS DE 15 CMS.** DE ESPESOR COMO MÁXIMO.
17. DE ACUERDO A LA **NORMA NMX-C-441-ONNCCE-2005**, SE DEBERA REALIZAR PRUEBA DE RESISTENCIA MINIMA A LA COMPRESION Y PORCENTAJE DE ABSORCION EN BLOCK A UTILIZAR, POR UN LABORATORIO CERTIFICADO, **PARA AUTORIZAR** SU USO EN LA ELABORACION DEL **CONCEPTO 02033**
18. EN **ELABORACIÓN DE LOS CONCRETOS** PARA CADENAS, CASTILLOS **SE DEBERA REALIZAR INVARIABLEMENTE CON REVOLVEDORA**, DEPOSITAR LAS BATIDAS EN ARTESAS DE MADERA Y **EN SU COLOCACIÓN USAR VIBRADOR**.
19. SE ACLARA QUE PARA LOS **CONCEPTOS 02047, 04006-A, 04007** EN SUS ANALISIS SE DEBERA **CONSIDERAR CONCRETO F'C= 150 KG/CM2.** CON T.M.A DE $\frac{3}{4}$ " TRITURADO.
20. PARA **LOS PROPORCIONAMIENTOS DE LOS CONCRETOS**, EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR **ANÁLISIS DEL LABORATORIO DE LOS AGREGADOS**, DICHO LABORATORIO RECOMENDARA LOS PROPORCIONAMIENTOS ADECUADOS PARA DAR RESISTENCIA DEL PROYECTO.
21. **NO SE ACEPTARÁN EMPALMES DE CABLES EN TUBERIA** (LAS CONEXIONES SE HARAN EN CAJAS O REGISTROS)
22. PARA TODAS LAS SALIDAS ELECTRICAS, **SE DEBE RESPETAR EL DIAMETRO DE CABLES INDICADO EN PLANOS, CODIGO DE COLORES, EL HILO DE TIERRA FISICA DEBE SER DESNUDO** Y EN @ CAJA DE REGISTRO Y/O TABLERO COLOCAR MARBETES PARA IDENTIFICACION DE CIRCUITOS, FASES Y NEUTROS, ESTO ES APLICABLE TAMBIEN EN REGISTROS DE OBRA EXTERIOR.
23. PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA **PARTIDA DE VOZ Y DATOS**, LA CONTRATISTA DEBERA EMPLEAR **MANO DE OBRA ESPECIALIZADA** EN LA MATERIA, CON APEGO TOTAL A LAS ESPECIFICACIONES.



INIFEED

INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO

LICITACION No. INIFEED-020-IR-2023
EXPEDIENTE No. IR/E/INIFEED/019/2023
PAQUETE No. 20 SEGUNDA INVITACION


24. EN EL CONCEPTO **13002 Y 13003**, SE ACLARA QUE PARA ESTE CONCEPTO SE DEBERA UTILIZAR **EL SELLADOR PIGMENTADO ADECUADO A PINTURA UTILIZADA**. SE EXIGIRA UTILIZAR UNICAMENTE PINTURA VINIMEX DE COMEX, DE OSEL LINEA PLATA U ORO, ROYAL DE DOAL Y DE BEREL LINEA BERELINTE, OTORGANDO **GARANTIA POR CINCO (5) AÑOS, AL INIFEED POR ESCRITO. DE CONSIDERAR NECESARIO SUPERVISIÓN EXIGIRA SE DEMUESTRE BAJO ANÁLISIS DE LABORATORIO DE MATERIALES, SE CONSTATE CALIDAD DE PINTURA APLICADA CON CARGO A LA CONTRATISTA.**
25. PARA LOS CASOS EN DONDE **EL CONTRATISTA SUGIERA CAMBIAR MATERIALES Y/O EQUIPOS** DE LOS ESPECIFICADOS POR EL INSTITUTO, SE DEBERAN AVALAR **CON SUS FICHAS TÉCNICAS** DE SIMILITUD DE PROPIEDADES, INCLUYENDO CALIDAD.
26. AL NO HABER MAS ACLARACIONES RESPECTO AL CATALOGO DE CONCEPTOS POR EJECUTAR, **SE DA POR CONCLUIDA ESTA JUNTA SIENDO LAS 13+30 HRS.**


COMPañÍA

Yazmira Rafaela Soto Vallas
AB GREEN constructora
Integral de ecotecnologías
Edificación Objetiva
José Carlos Rodríguez Hava

REPRESENTANTE

Ing. Lucas Cueto Miranda
Angélica Franco Simental
Ing. Paula Morely Huizar Avila
Zogey Dinora Miranda Salazar


ING. JESUS MARTINEZ ESCANDON
RESIDENTE DE OBRAS


P.A.
ING. JORGE LUIS GUZMAN RDGZ.
JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION