

DURANGO, DGO. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. C-SECOPE-RFI-ED-049-23

OBRA: REHABILITACION DE ESCALINATAS AL TEMPLO DE LOS REMEDIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO. Y MEJORAMIENTO DE ESCALINATAS EN EL TEMPLO DE LOS REMEDIOS 2DA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.

UBICACIÓN: SAN JUAN DEL RIO, DGO.

JUNTA DE ACLARACIONES

SIENDO LAS 09:00 HORAS. DE EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SE REÚNEN EN LAS OFICINAS DE SUPERVISION DE LA DIRECCION DE EDIFICACION DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, UBICADAS EN CALLE CAMINO DEL ATARDECER No. 563 FRACC. LOS REMEDIOS. DE DURANGO, DGO., POR PARTE DE LA SECOPE ING. ROBERTO GUTIÉRREZ VARGAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN, EL ARQ. ABELARDO RIVAS ESTRADA, RESIDENTE DE OBRA; Y LOS LICITANTES CUYOS NOMBRES CONSTAN EN LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE ESCALINATAS AL TEMPLO DE LOS REMEDIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO. Y MEJORAMIENTO DE ESCALINATAS EN EL TEMPLO DE LOS REMEDIOS 2DA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. - SE DA LA BIENVENIDA POR PARTE DEL ING. ROBERTO GUTIÉRREZ VARGAS JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISIÓN DE EDIFICACIÓN.

CONCEPTOS GENERALES:

CONCEPTOS GENERALES:

- 1.- CON RELACIÓN A LOS REQUISITOS GENERALES QUE DEBERÁN SER CUBIERTOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN EN LA QUE SE PARTICIPA, SEGÚN CONVOCATORIA, SE



ACLARA QUE DEBERÁN SER CUBIERTOS PREVIO A LA APERTURA TÉCNICA EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE.

- 2.- SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL TRAMITAR EN TIEMPO Y FORMA LAS LICENCIAS Y PERMISOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA OBRA, MISMOS QUE DEBERÁN DE MANTENER EN OBRA PARA SU USO EN EL MOMENTO REQUERIDO, DEBIENDO DE REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES CON CARGO A SUS INDIRECTOS.
- 3.- SE DEBERÁ DE CONTAR CON VIGILANCIA NECESARIA DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA Y HASTA LA ENTREGA DE LA MISMA A SATISFACCIÓN DE LA SECOPE.
- 4.- SE DEBERÁ MANTENER LA OBRA DURANTE EL PROCESO CON LIMPIEZA DIARIA Y RETIRO DE ESCOMBRO, PROCESO QUE SE EJECUTARÁ EN HORAS DE MENOR AFLUENCIA VEHICULAR Y PEATONAL, AFECTANDO LO MENOS POSIBLE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL INMUEBLE, NO SE DEJARÁ MAS DE 24 HORAS ESCOMBRO Y/O BASURA EN LA OBRA.
- 5.- SE ESTABLECE QUE EL ÁREA MOSTRADA EN VISITA DE OBRA, ES DONDE SE REALIZARA LOS TRABAJOS DE LA OBRA ARRIBA CITADA, ESTO PARA PREVER ACCESOS, DISTANCIAS, ELEVACIONES Y CONDICIONES LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN SU ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
- 6.- EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA SE DEBERÁ DE ENTREGAR A LA HORA INDICADA EN BASES, INDEPENDIEMENTE SI COMIENZA O NO EL ACTO DE LA LICITACIÓN, YA QUE PUDIESE HABER ALGÚN RETRASO POR CUESTIONES DE DISPONIBILIDAD DE LA SALA POR ALGÚN OTRO CONCURSO.
- 7.- ES EN EL ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DONDE SE DEBERÁ INCLUIR LAS APORTACIONES AL SAT E INFONAVIT.
- 8.- DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES FEDERALES EN MATERIAL FISCAL, ESPECÍFICAMENTE EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN EN LO RELACIONADO CON LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS ANTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA ÚLTIMA REFORMA DEL 25 DE JULIO DE 2018, SE DEBERÁ DE INCLUIR DENTRO DE LA PROPUESTA, LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS.
- 9.- EL CONTRATISTA DEBERÁ DE TOMAR EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES GENERALES ENTREGADAS CON LAS BASES DE LICITACIÓN, PARA SU ANÁLISIS DE PRECIOS.
- 10.- EL CONTRATISTA DEBERÁ DE TENER UN SUPERINTENDENTE DE OBRA, EL CUAL PRESENTARÁ OFICIALMENTE EN UN ESCRITO DIRIGIDO A LA SECOPE, EL RESPONSABLE DE ESTE PUESTO DEBERÁ CONTAR CON CONOCIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS TRABAJOS A INTERVENIR, ASÍ COMO FACULTADO DE FIRMAR Y RECIBIR DOCUMENTACIÓN OFICIAL Y LA BITÁCORA DE OBRA.
- 11.- EL CONTRATISTA A TRAVÉS DE SU SUPERINTENDENCIA DE OBRA, DEBERÁ DE VIGILAR A SU PERSONAL, EVITANDO CONTAMINAR EL MEDIO AMBIENTE, CON MATERIALES PRODUCTOS DE LOS TRABAJOS, HESSES FECALES Y BASURA PRODUCTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS.
- 12.- QUE TODO EL PERSONAL DE OBRA Y ADMINISTRATIVO QUE PARTICIPE EN LA OBRA DEBERÁ DE PORTAR EQUIPO DE SEGURIDAD COMO CASCO Y CHALECO PARA IDENTIFICACIÓN Y PROTECCIÓN MIENTRAS PERMANEZCA EN LA OBRA.



- 13.- LAS MODIFICACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO SERÁN ÚNICAMENTE CON LA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LA SECOPE. DEBIENDO DE ESTAR BIEN SUSTENTADO EN LA BITÁCORA Y FIRMADA POR LAS PARTES INTERVENTORAS.
- 14.- LA EMPRESA EJECUTORA SERA RESPONSABLE DE RESPETAR LAS NORMAS Y REGLAMENTOS QUE EMANEN DE LAS LEYES ESTATALES Y FEDERALES QUE EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE DETERMINEN LAS DIFERENTES INSTANCIAS Y ORGANISMOS, DE TAL MANERA QUE EL PERSONAL TRABAJE DENTRO DE LOS LIMITES MAS AMPLIOS Y SEGUROS QUE LAS PREVENCIONES TOMADAS LES PUEDAN PROPORCIONAR, SIENDO SU RESPONSABILIDAD EL CONTAR CON EQUIPO Y PERSONAL CAPACITADO Y CALIFICADO.
- 15.- PARA LOS PROPORCIONAMIENTOS DE CONCRETOS Y MEZCLAS EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, EL CONTRATISTA DEBERÁ DE PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN MÍNIMA NECESARIA CON LA CUAL GARANTIZA LA CALIDAD Y DURABILIDAD DEL O LOS CONCRETOS, TENIENDO SIEMPRE UN LABORATORIO CERTIFICADO EL CUAL VERIFICARA LA CALIDAD DE O DE LOS CONCRETOS MEDIANTE LAS PRUEBAS CONVENIENTES, SIENDO OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA PRESENTAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS, LA DEPENDENCIA NO RECIBIRÁ ESTIMACIONES EN LA CUALES NO SE PRESENTEN DICHS RESULTADOS. LAS PRUEBAS SERÁN TOMADAS AL MENOS POR CADA COLADO DE CONCRETO, O BIEN EN CASO DADO SE TOMARÁN PRUEBAS POR CADA 7 M3 DE CONCRETO.
- 16.- EN LA ELABORACIÓN DE CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA SE DEBERÁ UTILIZAR MÁQUINA REVOLVEDORA Y DEPOSITAR LAS BATIDAS EN ARTESAS DE MADERA O DETERMINAR UN LUGAR EN ESPECIFICO EN LA OBRA PARA NO OBSTRUIR EL PASO PEATONAL NI VEHICULAR EN DONDE SE ELABORE CONCRETO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES TENDRÁ QUE TENER VIBRADOR PARA SU COLADO.
- 17.- EL CONTRATISTA PRESENTARÁ LAS PRUEBAS DE COMPACTACIÓN DE LOS RELLENOS, MISMAS QUE DEBEN DE INDICAR EL TIPO Y CALIDAD DEL MATERIAL DE RELLENO, SIENDO EN TRES CALAS POR CAPA, ESTAS NO DEBERÁN DE SER MAYOR A 20 CM Y EL GRADO DE COMPACTACIÓN DEBERÁ DE SER, AL MENOS EL INDICADO EN PROYECTO Y/O CATALOGO DE CONCEPTOS.
- 18.- EN EL CASO DE LA ESTRUCTURA DE ACERO, EL CONTRATISTA DEBERÁ DE GARANTIZAR LA LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS A COLOCARSE, ASÍ COMO LA NIVELACIÓN Y EL PLOMEO DE LOS MISMOS Y SE EJECUTARAN LAS SOLDADURAS CONFORME NORMATIVA VIGENTE, CUIDANDO TODOS LOS ASPECTOS PARA GARANTIZAR AL CORRECTA UNIÓN ENTRE ELEMENTOS. LA CALIDAD DE LA SOLDADURA DEBERÁ DE SER SOPORTADA MEDIANTE PRUEBAS A LAS MISMAS, REALIZADAS POR UN LABORATORIO CERTIFICADO Y CON EQUIPOS CALIBRADOS, EL TIPO DE PRUEBA QUEDA A AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, PREVIA RECOMENDACIÓN DEL ENTE CERTIFICADO.
- 19.- SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ESTRUCTURA CORRECTAMENTE PREVIO A LA COLOCACIÓN DE PINTURA ESMALTE O ANTICORROSIVA, CON LO CUAL SE GARANTIZARÁ LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
- 20.- EL CONTRATISTA POR MEDIO DE SU SUPERINTENDENTE DE OBRA DEBERÁ DE TENER EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN SUS TRES FASES, PREVIO, DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS.
- 21.- EL CONTRATISTA DEBERÁ DE CONSIDERAR REALIZAR MANIOBRAS, EN LAS CUALES SE UTILICE BOMBA PLUMA PARA EL COLADO DE CONCRETOS O GRÚAS PARA LA COLOCACIÓN DE VIGAS, EN HORARIO NO LABORAL, Y ASÍ EVITAR LO MÁS POSIBLE LA AFECTACIÓN DE LOS USUARIOS DEL INMUEBLE Y DE LAS CALLES ALEDAÑAS.



- 22.- EN EL ACERO DE REFUERZO, ASÍ COMO LA MALLA, EL CONTRATISTA DEBERÁ DE COLOCAR EL MATERIAL LIMPIO Y LIBRE DE OXIDO E IMPUREZAS, EN CASO DE QUE SEA NECESARIO, EL RESIDENTE DE OBRA REVISARÁ Y AUTORIZARÁ EL USO DE ESTE MATERIAL Y SERÁ TOTAL RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA MANTENERLO EN LAS CONDICIONES OPTIMAS DE USO.
- 23.- EL CONTRATISTA DEBERÁ DE PRESENTAR GARANTÍAS DE PINTURA Y DE IMPERMEABILIZACIÓN, ASÍ COMO FICHAS TÉCNICAS DE O DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS, PARA PODER INGRESAR SU ESTIMACIÓN EN LA CUAL ESTÉN HACIENDO EL COBRO DE DICHS CONCEPTOS.
- 24.- INCLUIR DENTRO DEL SOBRE CERRADO DISCO COMPACTO (CD) O MEMORIA USB, QUE CONTENGA LA PROPUESTA EN FORMATO PDF.
- 25.- ANEXAR EN EL APARTADO DE CATALOGO DE CONCEPTOS, UN DISCO COMPACTO (CD) CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS EN FORMATO DE EXCEL.
- 26.- SE HACE ENTREGA VIA ELECTRONICA DE NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS EL CUAL SUSTITUYE AL PRESENTADO EN LAS BASES DE LICITACION, EN BASE AL CUAL SE DEBERA PRESENTAR SU PROPUESTA.
- 27.- PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS, LOS LICITANTES DEBERÁN CONSIDERAR LA PRESENTACIÓN Y LLENADO CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y SUS ANEXOS.
- 28.- EL CODIGO QR DE LAS OPINIONES POSITIVAS DEL SAT, IMSS E INFONAVIT DEBERÁN ESTAR LEGIBLES LIBRES DE TACHADURAS, ENMENDADURAS Y FIRMAS SOBREPUESTAS.
- 29.- SE HACE ENTREGA DE PLANOS VÍA ELECTRÓNICA.
- 30.- SE ESTABLECE LA NUEVA PROGRAMACIÓN DE EVENTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN:
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HORAS.
FALLO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LAS 12:15 HORAS.
FIRMA DE CONTRATO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LAS 13:15 HORAS.
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS: 06 DE ENERO DE 2024

CIERRE DEL ACTA.

~~NO HABIENDO NADA MÁS QUE TRATAR, SE DECLARA TERMINADO EL ACTO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HUBIERE LUGAR.~~



SECOPE

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

Luis Martín Contreras Grizalbu

Luis Martín Contreras Grizalbu

Efraim Álvarez Andrade

Efraim Álvarez Andrade

Constructora Blaker S.a de C.V.

Ing. José Jerardo Gutiérrez Gullerros

POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

ING. ROBERTO GUTIÉRREZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISIÓN EDIFICACIÓN

ARQ ABELARDO RIVAS ESTRADA
RESIDENTE DE OBRA





SECOPE

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

DURANGO, DGO. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA

ARQ. ANA ROSA HERNANDEZ RENTERIA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO


POR MEDIO DE LA PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE LOS ABAJO FIRMANTES, REPRESENTANTES ACREDITADOS DE LAS COMPAÑÍAS PARTICIPANTES, VISITARON EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DE LA LICITACIÓN NO. C-SECOPE-RFI-ED-049-23

OBRA: REHABILITACION DE ESCALINATAS AL TEMPLO DE LOS REMEDIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO. Y MEJORAMIENTO DE ESCALINATAS EN EL TEMPLO DE LOS REMEDIOS 2DA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.


EMPRESA

REPRESENTANTE


Los Martin Contreras Grijalba



Los Martin Contreras Grijalba

Constructora Blaker S.a de C.v


Ing. Jose Gerardo Gutierrez Gallegos

Efran Alvarez Davida


Efran Alvarez Andrade



ARQ. ABELARDO RIVAS ESTRADA
REPRESENTANTE DE LA SECOPE

