



**SECOPE**  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES  
Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO



DURANGO, DGO. A 08 DE AGOSTO DEL 2024

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**

**LICITACIÓN No. CP-SECOPE-EST-ED-007-24**

**OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PLANTA ALTA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SEDE GOMEZ PALACIO, DURANGO.  
UBICACIÓN: GOMEZ PALACIO, DURANGO**

**MUNICIPIO: GOMEZ PALACIO**

**JUNTA DE ACLARACIONES**

SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 08 DE AGOSTO DE 2024, SE REÚNEN EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO REGION LAGUNA, UBICADA EN CALLE SINALOA 2019, COL. LAS ROSAS GÓMEZ PALACIO, DGO. POR PARTE DE LA SECOPE ING. JORGE ALBERTO MORENO NUÑEZ DIRECTOR DE EDIFICACION REGION LAGUNA, EL ING. ROBERTO RAMIREZ LÓPEZ, RESIDENTE DE OBRA; Y LOS LICITANTES CUYOS NOMBRES CONSTAN EN LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PLANTA ALTA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SEDE GOMEZ PALACIO, DURANGO.

**ORDEN DEL DÍA**

**PRIMERO. - SE DA LA BIENVENIDA POR PARTE DEL ING. JORGE ALBERTO MORENO NUÑEZ DIRECTOR DE EDIFICACION REGION LAGUNA.**

**CONCEPTOS GENERALES:**

- 1.- CON RELACIÓN A LOS REQUISITOS GENERALES QUE DEBERÁN SER CUBIERTOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN EN LA QUE SE PARTICIPA, SEGÚN CONVOCATORIA, SE ACLARA QUE DEBERÁN SER CUBIERTOS PREVIO A LA APERTURA TÉCNICA EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE.
- 2.- SE DEBERÁ DE CONTAR CON VIGILANCIA NECESARIA DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA Y HASTA LA ENTREGA DE LA MISMA A SATISFACCIÓN DE LA SECOPE.
- 3.- EN CASO DE NO EXISTIR AGUA EN EL LUGAR, NO SE PAGARÁ SUMINISTRO Y ACARREO, ACLARANDO QUE EL CONTRATISTA DEBE PREVEER EL SUMINISTRO NECESARIO, ASÍ COMO CONTRATOS PROVISIONALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA, DEBIENDO DE INCLUIR EN EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN EL FINIQUITO DE ESTOS CONTRATOS.
- 4.- SE DEBERÁ MANTENER LA OBRA DURANTE EL PROCESO CON LIMPIEZA DIARIA Y RETIRO DE ESCOMBRO, PROCESO QUE SE EJECUTARÁ EN HORAS DE MENOR AFLUENCIA VEHICULAR Y PEATONAL.

**2024**  
EL AÑO DE  
**DURANGO**

SECOPEdgo

SECOPEDurango

secope.durango.gob.mx

Del Parque y Loza s/n Col. Los Ángeles

Durango, Dgo. C.P. 34000

Tel. 618 137 75 00

secope@durango.gob.mx

- 5.- EN EL ANÁLISIS DE INDIRECTOS EN EL APARTADO DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEBERÁ CONSIDERARSE EL SERVICIO DE LETRINAS ECOLÓGICAS NECESARIAS PARA USO DE SU PERSONAL TÉCNICO Y DE CAMPO, CON CARGO A SUS COSTOS DIRECTOS (TOMANDO EN CUENTA LA BASE DE UNA LETRINA POR CADA 20 PERSONAS).
- 6.- SE ESTABLECE QUE EL AREA MOSTRADA EN VISITA DE OBRA, ES DONDE SE REALIZARA LOS TRABAJOS DE LA OBRA ARRIBA CITADA, ESTO PARA PREVEER ACCESOS, DISTANCIAS Y CONDICIONES LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN SU ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
- 7.- PARA LA ELABORACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS, EN DONDE SEA NECESARIO EL SUMINISTRO DE ANDAMIAJE PARA LA EJECUCION DEL MISMO SE INCLUIRA DENTRO DEL CONCEPTO A REALIZAR Y DENTRO DEL MONTO DE ASÍ COMO A LAS ACLARACIONES EFECTUADAS EN ESTA JUNTA.
- 8.- EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA SE DEBERÁ DE ENTREGAR A LA HORA INDICADA EN BASES, INDEPENDIEMENTE SI COMIENZA O NO EL ACTO DE LA LICITACIÓN, YA QUE PUDIESE HABER ALGUN RETRASO POR CUESTIONES DE DISPONIBILIDAD DE LA SALA POR ALGÚN OTRO CONCURSO.
- 9.- ES EN EL ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DONDE SE DEBERÁ INCLUIR LAS APORTACIONES AL SAT E INFONAVIT.
- 10.- LAS MODIFICACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO SERÁN ÚNICAMENTE CON LA AUTORIZACIÓN DE LA DIRCCIÓN DE PROYECTOS DE LA SECOPE.
- 11.- EN SU PROPUESTA CON CARGO A INDIRECTOS SE DEBERÁ INCLUIR TRÁMITE Y PAGO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN ANTE LAS DEPENDENCIAS NECESARIAS, YA QUE SERA NECESARIO PARA EL PAGO DE LA 1ERA ESTIMACION.
- 12.- NO SE PERMITE TENER EN LA OBRA MATERIAL REVUELTO, SÓLO POR SEPARADO ARENA Y GRAVA EN LUGAR DESTINADO PARA ESTO.
- 13.- EL CONTRATISTA DEBERÁ DE TOMAR EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES GENERALES ENTREGADAS CON LAS BASES DE LICITACIÓN, PARA SU ANÁLISIS DE PRECIOS.
- 14.- EL CONTRATISTA A TRAVES DE SU RESIDENCIA DE OBRA, DEBERÁ DE VIGILAR A SU PERSONAL, EVITANDO CONTAMINAR EL MEDIO AMBIENTE, CON MATERIALES PRODUCTOS DE LOS TRABAJOS, ESES FECALES Y BASURA PRODUCTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS.
- 15.- QUE TODO EL PERSONAL DE OBRA Y ADMINISTRATIVO QUE PARTICIPE EN LA OBRA DEBERÁ DE PORTAR EQUIPO DE SEGURIDAD COMO CASCO Y CHALECO PARA IDENTIFICACION Y PROTECCION MIENTRAS PERMANEZCA EN LA OBRA.
- 16.- EL PERSONAL DEL CONTRATISTA DEBERA DE ABSTENERSE DE TOMAR BEBIDAS EMBRIAGANTES DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA.

17.- EN EL AREA DE TRABAJO CUANDO SEAN EXCAVACIONES, TRABAJOS DE SOLDADURA O ESTE EN OPERACIÓN MAQUINARIA PESADA DEBERA DE CONTAR CON DELIMITACION A BASE MALLA PLASTICA NARANJA PARA PROTECCION DEL PERSONAL.

18.-EL CONTRATISTA DEBERA DE CONTAR CON UN ESPACIO EN OBRA DONDE SE PUEDA TENER LOS PLANOS Y REALIZAR TRABAJOS DE GABINETE CORRESPONDIENTES AL PROYECTO Y SU BODEGA EN OBRA PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.

19- EL CONTRATISTA DEBERA DE TENER UN RESIDENTE DE OBRA, EL CUAL PRESENTARA OFICIALMENTE EN UN ESCRITO DIRIGIDO A LA SECOPE, EL RESPONSABLE DE ESTE PUESTO DEBERA CONTAR CON CONOCIMIENTOS DE CONSTRUCCION DE LOS TRABAJOS A INTERVENIR ADEMAS DE CONTAR CON LA FIRMA FIEL PARA EL LLENADO DE BITACORA ELECTRONICA.

20.- LA EMPRESA DEBERA DE CONTAR CON UN PERITO RESPONSABLE PARA SUS TRABAJOS LLAMESE ELECTRICOS, VOZ Y DATOS U OBRA CIVIL CON REGISTRO VIGENTE.

21.-LA EMPRESA EJECUTORA SERA RESPONSABLE DE RESPETAR LAS NORMAS Y REGLAMENTOS QUE EMANEN DE LAS LEYES ESTATALES Y FEDERALES QUE EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE DETRMINEN LAS DIFERENTES INSTANCIAS Y ORGANISMOS, DE TAL MANERA QUE EL PERSONAL TRABAJE DENTRO DE LOS LIMITES MAS AMPLIOS Y SEGUROS QUE LAS PREVENCIONES TOMADAS LES PUEDAN PROPORCIONAR, SIENDO SU RESPONSABILIDAD EL CONTAR CON EQUIPO Y PERSONAL CAPACITADO Y CALIFICADO.

22.- EL CONTRATISTA DEBERA DE PRESENTAR GARANTIAS DE PINTURA Y/O EQUIPOS INSTALADOS PARA PODER INGRESAR SU ESTIMACION.

23.- NO SE AUTORIZA EL PAGO DE DESAGÜE DE EXCAVACIONES NI LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO.

24.- SE DEBERA INCUIR DENTRO DEL SOBRE CERRADO DISCO COMPACTO (CD) O MEMORIA USB QUE CONTENGA LA PROPUESTA EN FORMATO PDF. (TECNICA Y ECONOMICA)

25.- ANEXAR EN EL APARTADO DE CATALOGO DE CONCEPTOS UN DISCO COMPACTO (CD) CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE FORMATO EXCEL.

26.- LA CONTRATISTAS DEBARA DE UTILIZAR LOS MATERIALES DESCRITOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN LOS MISMOS, DE EXCELENTE CALIDAD, NUEVO Y SIN DEFECTO ALGUNO, ASI COMO DEBERA DE UTILIZAR LA MAQUINARIA Y EQUIPO EN BUEN ESTADO ESTRICTAMENTE REFERIDO EN SU PROPOSICION,

COMPROBANDO EN CUALQUIER MOMENTO A LA SECOPE SU AUTENTICIDAD MEDIANTE FACTURAS, MANUALES Y GARANTIAS.

27.- EL CONCEPTO.- OEBP06.- RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO REBAJADO FM-1 O EQUIVALENTE DOSIFICACION DE 1.00 A 1.23 L/M2, CON UNIDAD M2 Y CANTIDAD 750, CAMBIA SU CANTIDAD A 566.



**SECOPE**

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

**DGO.**

28.- EL CONCEPTO OE.BP07.- CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE 15 CM. DE ESPESOR RECTANGULOS DE 3.00X3.00 MTS MAXIMO CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2 AGREGADO DE ¾" Y REVENIMIENTO = 10, CON PASAJUNTAS DE ACERO REDONDO DE 5/8"X75 CM A CADA 60 CMS, AMBAS PASAJUNTAS ENGRASADAS Y COLOCADAS SOBRE CANASTA DE ACERO, INCLUYE: CIMBRA METALICA, ENRASADO, Y VIBRADO, ACABADO RALLADO, CANASTAS, PASAJUNTAS, MEMBRANAS DE CURADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA, CON UNIDAD M2, Y CANTIDAD **750** CAMBIA SU CANTIDAD A **566**

29.- EL CONCEPTO ELEVA-L01, DICE.- FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE UN ELEVADOR MODELO MP810V, DE 630 KG DE CARGA ÚTIL, PARA 8 PERSONAS, ACCIONAMIENTO: VARIACIÓN VOLTAJE, VARIACIÓN DE FRECUENCIA, 2 PARADAS, VELOCIDAD NOMINAL 1 M/S, SUSPENSIÓN 1:1, SIN DOBLE EMBARQUE, 180 ARRANQUES POR HORA, GUIAS SUSPENDIDAS, TIPO DE ACCESO LIBRE, PUERTA DE CABINA AUTOMÁTICA DE 2 HOJAS CON OPERADOR REVECO. ACABADO DE LAS HOJAS EN ACERO INOXIDABLE; PUERTA DE ACCESO A PISO AUTOMÁTICA TELESCÓPICA DE 2 HOJAS, PASO LIBRE DE LA PUERTA (900X2000 MM), BOTONERA DE PISO EN MARCO DE PUERTA, CON CAJA DE PROTECCIÓN PARALLAMAS, PLACA INOXIDABLE AISI 304 ESMERILADA, PULSADOR COMPAC PILOTO BRAILLE, INDICADOR LUMINOSO DE DIRECCIÓN (FLECHAS), DISPLAY 639 EN TODOS LOS PISOS; CABINA SERIE PREMIERE MOD. C700; BOTONERA DE COLUMNA; MAQUINA; CHASIS DE CABINA, CHASIS DE CONTRAPESO, CABLES SEALE ESPECIAL PARA ASCENSOR; GUIAS Y SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T., CON UNIDAD **PZA** Y CANTIDAD **1**,

DEBE DECIR.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ELEVADOR, DE 1000 KG DE CARGA ÚTIL, ACCIONAMIENTO: VARIACIÓN VOLTAJE, VARIACIÓN DE FRECUENCIA, 2 PARADAS, VELOCIDAD NOMINAL 1 M/S, SUSPENSIÓN 1:1, SIN DOBLE EMBARQUE, 180 ARRANQUES POR HORA, GUIAS SUSPENDIDAS, TIPO DE ACCESO LIBRE, PUERTA DE CABINA AUTOMÁTICA DE 2 HOJAS, ACABADO DE LAS HOJAS EN ACERO INOXIDABLE; PUERTA DE ACCESO A PISO AUTOMÁTICA TELESCÓPICA DE 2 HOJAS, PASO LIBRE DE LA PUERTA (900X2100 MM), CABINA DE 2300 X 1750 MM; GUIAS Y SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. UNIDAD **PZA** CANTIDAD **1**.

**2024**  
EL AÑO DE  
**DURANGO**

SECOPEdgo f  
SECOPEDurango X  
secope.durango.gob.mx  
Del Parque y Loza s/n Col. Los Ángeles  
Durango, Dgo. C.P. 34000  
Tel. 618 137 75 00  
secope@durango.gob.mx

**CIERRE DEL ACTA.**

NO HABIENDO NADA MÁS QUE TRATAR, SE DECLARA TERMINADO EL ACTO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HUBIERE LUGAR.

**EMPRESAS LICITANTES**

**LISTA DE ASISTENCIA**

COMPAÑÍA	REPRESENTANTE
Seco procesos integrados	Abel Gonzalez Cortez
-----	Abel Gonzalez Co
-----	-----

POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO



ING. JORGE ALBERTO MORENO NUÑEZ  
DIRECTOR DE EDIFICACIÓN REGION LAGUNA



ING. ROBERTO RAMIREZ LÓPEZ  
RESIDENTE DE OBRA