



**MANIFESTACION DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE  
ACLARACIONES**

06 de Mayo del 2019 a las 09:00 hrs.

Por medio del presente manifiesto (si) o (no) haber asistido a la Junta de Aclaraciones y manifiesto estar de acuerdo con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron de manera que los he considerado en la elaboración de mi proposición correspondiente a:

**No. de licitación: INIFEED-014-IR-19 PRIMERA INVITACIÓN No. Paq.**  
**No. DE EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/008/2019**

Clave	Obra(s)	Lugar	Localidad	Municipio
198104	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA (AISLADA) DE 8.00 X 12.00 MTS. DE DOS ENTRE EJES ESTRUCTURA R.D.C. Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA, RED HIDRÁULICA Y RED SANITARIA	ESCUELA SECUNDARIA JUAN LUIS MORA	LA NORIA	SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO.

**NOMBRE DE LA CONSTRUCTORA**

**REPRESENTANTE**

1.- ALVARO VARGAS VAZQUEZ  
2.- \_\_\_\_\_  
3.- \_\_\_\_\_  
4.- \_\_\_\_\_  
5.- \_\_\_\_\_  
6.- \_\_\_\_\_

ARQ- ALVARO VARGAS VAZQUEZ  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**REPRESENTANTE DEL INIFEED**

ING. TOMÁS RODRÍGUEZ CASTILLO



PARA TODOS  
**Dgo**

**N0. LICITACION: INIFEED-014-IR-19 PRIMERA INVITACION**  
09:00 HRS.

**JUNTA ACLARACIONES**

**CLAVE: 198104.- OBRA.-CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA (AISLADA) DE 8.00X12.00 MTS. DE DOS ENTREJES ESTRUCTURA R.D.C. Y OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA Y RED SANITARIA. EN LA SEC. J. LUIS MORA DE LA LOCALIDAD LA NORIA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPSQUIARO. DGO.**

La obra se exigirá se apegue a las Normas y Especificaciones para Estudios y Proyectos Constructivos e Instalaciones del INIFEED así como a las Especificaciones Complementarias entregadas al Contratista por inifeed.(estatal)

1. El plazo de ejecución de los trabajos será inamovible con las fechas indicadas en las bases del concurso: por lo que se deben hacer las consideraciones necesarias en suministros de material y fuerza de trabajo para cumplir con este requisito.
2. Es requisito indispensable desglosar importes por capitulo, tanto en Edificio como en Obra Exterior y en esta ultima por partida (plaza cívica, andadores, cisterna, etc.). De no hacerlo será motivo de rechazo.
3. No se permitirá el uso espacios educativos como bodega de materiales, por lo que se debe considerar en sus costos indirectos la habilitación de la bodega de materiales, así como una letrina sanitaria propia para sus trabajadores.
4. En la obra se debe contar con velador durante todo el proceso de la obra y hasta la entrega satisfactoria al inifeed.
5. Se recomienda para la elaboración de tarjetas de precios unitarios se apeguen a lo indicado en planos, catalogo y especificaciones.
6. En las obras donde exista suministro de equipo por parte de la contratista deberá entregar al Comité manual de operación y carta de garantía del mismo.
7. Se debe considerar para el servicio de Energía Eléctrica, la contratación provisional de este servicio, con sus instalaciones necesarias, debiéndolo hacer con cargo a sus Costos Indirectos.
8. En caso de no existir agua en la comunidad, no se autorizara el pago de suministro y acarreo.
9. La Contratista deberá hacer tramites y pagos necesarios donde corresponda para obtener las licencias de construcción de la obra.
10. En la elaboración de todos los concretos de cualquier elemento, se deberá elaborar invariablemente con revolvedora y en su colocación usar vibrador.
11. Usar equipo mecánico en la compactación de los materiales tanto producto de excavación como el inerte de banco, con la humedad necesaria, en capas de 15 cm.
12. Para los conceptos de excavación a mano en material...considerar de ser necesario el bombeo de agua por nivel freático alto dentro de este concepto, no se pagara horas bomba por desalojo del agua de nivel freático.
- 13. PARA LA PARTIDA DE CIMENTACION TOMAR EN CUENTA LO SIG. INCLUIR:**

14. ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACION DE 15 X 20 CMS. F'C=150 KG/CM2., ARMADA C/4 VAR. #3 R.N. Y ESTRIBOS #2ª CADA 20 CMS. CONSIDERAR LA CANTIDAD DE .....2.70 ML.

**15. EN LA PARTIDA DE ENTREPISO TOMAR EN CUENTA LO SIG.**

16. PARA LA CLAVE 5004 SE CANCELA LA CANTIDAD DE 780.69 KG Y SE TOMARA LA CANTIDAD DE ..... 812.00 KGS.

17. PARA LA CLAVE 5005 SE CANCELA LA CANTIDAD DE 196.82 KG Y SE TOMARA LA CANTIDAD DE 281.00 KG.

**18. EN LA PARTIDA DE HERRERIA Y ALUMINIO INCLUIR LO SIG.INCLUIR.**

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE INTERCOMUNICACION CON LLAVES Y PESTIN DE SEGURIDAD MARCA SCHLAGE.

19. INCLUIR LA CLAVE 14001.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DOBLE TAMBOR DE 0.90X2.50 MTS. CON BASTIDOR DE PINO DE 6 MM. DE ESPESOR. INCLUYE BASTIDOR . CONSIDERAR LA CANTIDAD DE 4.00 PZA.

20. INCLUIR LA CALAVE 14002.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA CON LLAVE PESTIN DE SEGURIDAD MARCA SCHLAGE. CONSIDERAR ..... 4.00 PZA.

21. PARA LA CLAVE 07013-A SE CANCELA LA CANTIDAD DE 8.00 PZA. Y SE TOMARA LA CANTIDAD DE 5.00 PZA.

22. PARA LA CLAVE 7021 SE CANCELA LA CANTIDAD DE 8.00 PZA. Y SE TOMARA LA CANTIDAD DE 5.00 PZA.

23. **PARA LA OBRA EXTERIOR EN RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA Y RED SANITARIA CONSIDERAR LO SIG:**

24. PARA LA CLAVE 8064 SE CANCELA LA CANTIDAD DE 26.00 M.L. Y SE TOMAR LA CANTIDAD DE 70.00 M.L

25. PARA LA CLAVE 8080 SE CANCELA LA CANTIDAD DE 78.00 M.L. Y SE TOMARA LA CANTIDAD DE 210.00 M.L.

26. PARA LA CLAVE 8084 SE CANCELA LA CANTIDAD DE 26.00 M.L. Y SE TOMARA LA CANTIDAD DE 70.00 M.L.

27. PARA LA CLAVE 8087 SE CANCELA LA CANTIDAD DE 1.00 PZA. Y SE TOMARA LA CANTIDAD DE 5.00 PZA.

28. PARA LA CLAVE 7023 SE CANCELA LA CANTIDAD DE 1.00 PZA. Y SE TOMARA LA CANTIDAD DE 5.00 PZA.


- 29. PARA LA CLAVE 9114 SE CANCELA LA CANTIDAD DE 35.00 M.L. Y SE TOMARA LA CANTIDAD DE 65.00 M.L.
- 30. PARA LA CLAVE 9121 SE CANCELA LA CANTIDAD DE 17.00 M.L. Y SE TOMARA LA CANTIDAD DE 55.00 M.L.
- 31. PARA LA CLAVE 9096 SE CANCELA LA CANTIDAD DE 2.00 M.L. Y SE TOMARA LA CANTIDAD DE 4.00 M.L.
- 32. CONSIDERAR LOS CONCEPTOS PARA CISTERNA DE 5 M3.
  
- 33. PARA TODOS LOS CONCEPTOS DEBE DE APEGARSE A CATALOGO Y/O PROYECTO Y SI HAY DUDA DEBE DE CONSULTARLO CON EL SUPERVISOR.
- 34. NO HABIENDO NINGUNA DUDA, SE DA POR TERMINADA LA JUNTA ACLARATORIA CORRESPONDIENTE A ESTAS OBRAS, FIRMAN AL ALCANCE LOS SIGUIENTES.

NOMBRE DE LA CONSTRUCTORA

REPRESENTANTE

ALVARO VARGAS VAZQUEZ

ARQ. ALVARO VARGAS VAZQUEZ



**ARQ. ARMANDO DELGADO MONARREZ**  
JEFE DE CONSTRUCCION

**ING. TOMAS RODRIGUEZ CASTILLO**  
SUPERVISION