Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
DOMO LA CUMBRE SIN CIMENTACIÓN			
PLACAS DE ASENTAMIENTO			
10502-017	Placa de acero A-36 de 3/4" (19 mm) de 60x45 cm. Incluye: trazo, materiales, cortes, soldadura, fijación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	12.00
10502-001	Asentamiento de placas metálicas de estructura a base de festergROUT N.M. no metálico, Incluye: suministro de materiales, nivelación, cimbra de fronteras, descimbra, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. PUOT.	M3	0.13
Total de PLACAS DE ASENTAMIENTO			
ESTRUCTURA			
10502-078	Cartabón para estructura a base de placa de acero A-36 de 3/8", soldada a columnas y/o postes con soldadura de electrodo 7018, Incluye: materiales, cortes, soldadura, mano de obra, equipo y herramienta.	KG	72.61
10502-059	Estructura metálica, perfiles IPR columnas y vigas 12" x 6 1/2", Incluye: suministro de materiales, acarreo, cortes, trazo, habilitado, soldadura, anclajes en elementos de concreto como trabes, losas, y columnas, aplicación de primer anticorrosivo M-10 de Comex o similar, montaje, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG	2,786.40
10503	Ménsula para estructura a base de placa de acero A-36 de 3/8", soldada a columnas y/o postes con soldadura de electrodo 7018, Incluye: materiales, cortes, soldadura, elevaciones, mano de obra, equipo y herramienta.	KG	86.40
10502-055	Tapa de columna a base de placa de 1/2", Incluye: suministro de materiales, acarreo, cortes, trazo, habilitado, soldadura, anclajes en elementos de concreto como trabes, losas, y columnas, aplicación de primer anticorrosivo M-10 de Comex o similar, montaje, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG	59.16
10502-051	Estructura metálica (armaduras ligeras Cuerda Superior PTR 2 1/2"X 2 1/2" CAL 14) Incluye: materiales, acarreo, cortes, trazo, habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta.	KG	817.41
*TEMP2	Estructura metálica (armaduras ligeras Cuerda Inferior ptr 2 1/2"x 2 1/2" cal 10) Incluye: materiales, acarreo, cortes, trazo, habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta.	KG	1,437.00
*TEMP1	Estructura metálica (armaduras ligeras Montantes y Diagonales PTR 2"X2" Cal 14) Incluye: materiales, acarreo, cortes, trazo, habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta.	KG	769.24
*TEMP3	Estructura metálica (armaduras ligeras Armadura Secundaria PTR 1 1/2"X 1 1/2" Cal 14) Incluye: materiales, acarreo, cortes, trazo, habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta.	KG	429.46
10502-053	Estructura metálica (canal monten 6"x2 1/2" cal 14) Incluye: materiales, acarreo, cortes, trazo, habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta.	KG	2,801.35
10502-054	Estructura metálica (clips angulo 3"x3"x3/16", 18 cm de desarrollo) Incluye: materiales, acarreo, cortes, elevaciones, trazo, habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta.	KG	119.23
10502-056	Contraflambeos (perfiles PTR 1"x1" cal 14) Incluye: materiales, acarreo, cortes, trazo, habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta.	KG	132.91
10502-075	Contraventeo para estructura a base de redondo de acero A-36 de 5/8" de diámetro con extremos roscados, tuerca de alta resistencia y ángulo de 3/8"x3"x3" en cada extremo, soldado a la estructura, Incluye: aplicación de pintura primer, mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	KG	325.50
10503-061	Lamina pinto R-101, cal. 26, en cubierta metálica, Incluye: materiales, acarreo, elevación, fijación, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	562.29
10503-035	Cabalete de lámina pinto cal. 22 Incluye: materiales, acarreo, cortes, fijación, sellado, mano de obra, equipo y herramienta.	M	30.46
10503-031	Canalón de lámina galvanizada cal. 22 con un desarrollo de 0.70 m, Incluye: materiales, acarreo, cortes, soldadura, mano de obra, equipo y herramienta.	M	60.92
10503-126	Bajada de agua pluvial, en lámina galvanizada y pintada color blanco exterior/gris fondo interior cal 18 de 20x20 cm, Incluye: suministro de materiales, herrajes de fijación, mano de obra, equipo y herramienta.	M	24.00