

DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
OBRA:	COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO
LICITACION O CONTRATO	
LUGAR	EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
PRE	TRABAJOS PRELIMINARES			
PRE-01	Demolición de pavimento de 15 cm, con martillo neumático, incluye: equipo de corte, compresor, rompedora, mano de obra, andamios, equipo y herramienta	M2	6.00	
PRE-02	Reposición de pavimento hidráulico de 15 cm de espesor, incluye: acarreo, cimbrado, tendido del concreto, traspaleos, vibrado, juntas, acabado escobillado, descimbrado, curado, materiales y herramienta.	M2	6.00	
PRE-03	Tala de árbol de 41 a 60 cm de diámetro, incluye: troceo, acarreo de desperdicio, mano de obra y herramienta.	PZA	2.00	
PRE-04	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta.	M2	215.00	
PRE-05	Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos de 0 a -2.00 m, en material tipo I-A, incluye: mano de obra, equipo y herramienta	M3	33.25	
PRE-06	Relleno con material de banco, compactado con bailarina al 95% proctor, adicionando agua, incluye: suministro de materiales, acarreo, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	200.00	
CIM	CIMENTACIONES			
CIM-01	Zapata aislada cuadrada de 1.5 m, 0.3 de espesor, parilla inferior de varilla de 3/4 @ 10 cm en ambas direcciones y parrilla superior de varilla de 5/8 @ 10 cm en ambas direcciones, concreto de 250 kg/cm2, incluye: amado, cimbrado, colado, material, mano de obra y equipo	PZA	3.00	
CIM-02	Cimiento de piedra brasa de 0.60 m. de base por 0.60 m. de altura y 0.30 m. de corona, asentada con mortero cemento arena 1:4, acabado común, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	M	85.00	
CIM-03	Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto premezclado de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, nivelación, maestreado, colado, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	43.19	
CIM-04	Anclaje de castillo concreto de F'c=200 kg/cm2, acabado común, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	35.00	
CIM-05	Relleno con material producto de la excavación, compactado con bailarina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	7.03	
CIM-06	Afine, nivelación y compactación del fondo de la excavación con pisón de mano, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	43.19	
ALB	ALBAÑILERIA			
ALB-01	Cadena de 15x20 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armada con 4 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	M	170.00	
ALB-02	Castillo de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armada con 4 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	M	35.00	
ALB-03	Muro de 12 cm. de block de concreto de 12x20x40 cm. asentado con mezcla cemento arena 1:5, acabado común, con refuerzos horizontales a base de escalerilla a cada 2 hiladas, incluye: materiales, acarreo, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	180.00	
ALB-04	Aplanado acabado repellido sobre muros, con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, incluye: suministro de materiales, acarreo, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	400.00	
ALB-05	Trabe curva 40x60 cm. e concreto de 250 kg/cm2, acabado común, armada con 2 varillas de 5/8 y 6 varillas de 1/2 y estribos del No. 3 a cada 15 cm. Incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta	M	19.50	
ALB-06	Columna de 30x30 cm. de concreto de F'c=250 kg/cm2, acabado aparente, armado con 8 varillas del No. 4 (1/2") y estribos del No. 3 (3/8") @ 20 cm. al centro y @ 10 cm. en los extremos, incluye: suministro de materiales, acarreo, elevaciones, armado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	M	9.00	
ALB-07	Firme de 10 cm acabado común, de concreto F'c= 150 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	200.00	
ALB-08	Malla electrosoldada 6x6/10-10, en firme, incluye: acarreo, elevaciones, cortes, traslapes, desperdicios, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	200.00	
ALB-09	Banqueta de 8 cm acabado común, de concreto F'c= 150 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	10.00	