

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Que se elabora conforme a lo estipulado en los artículos 39 y 41 de la Ley De Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las **10:00** horas del día **20 de junio de 2025**, en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 39 de la Ley De Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección Municipal de Obras Públicas, ubicada en Calle Gabino Barreda Número 1337 Poniente, Tercer Piso, Zona Centro, C. P. 34000 de esta Ciudad, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al calce de la presente, con el objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de la Licitación Por Invitación a Cuando Menos Tres Personas **Nº HAYTO - DGO - DMOP - 048 - 25**, correspondiente a los trabajos de **Construcción de Techumbre en el Cruce Peatonal Miravalles (Parque Lineal), Cd. Victoria de Durango**.

De conformidad con lo establecido en las bases de licitación y sus anexos, donde se hace referencia a la visita al sitio de los trabajos y con fundamento en lo señalado en el artículo 40 fracción IX de la Ley De Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, la visita al sitio de los trabajos se llevó a cabo el día **19 de junio de 2025**.

Tomando como referencia el Capítulo XI, Cláusula Vigésima Quinta de las bases de licitación de la obra en referencia, donde a los participantes que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en las bases de licitación deberán de presentar un escrito en el que expresen sus dudas respecto al contenido y requerimientos de las Bases de Licitación en las oficinas de la Dirección Municipal de Obras Públicas el día en que se lleve a cabo el evento en cuestión (Artículo 41 párrafo tercero de la Ley De Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios), por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante.

La convocante establece que no se recibió cuestionario alguno en forma escrita; más sin embargo y con el fin de no delimitar la participación en este acto se les pregunta a los participantes presentes si tienen alguna duda acerca de las bases o sus anexos se sirvan exponerla.

No existiendo dudas por parte de los licitantes, la convocante hace las siguientes aclaraciones:

- I. Se hace entrega de catálogo modificado, mismo que deberán de considerar en la elaboración de sus propuestas.
- II. El acto de recepción de proposiciones y apertura se llevará a cabo el día **27 de junio de 2025** a las **09:00** horas en la Sala de Juntas de la Dirección Municipal de Obras Públicas, sita en Calle Gabino Barreda Número 1337 Poniente, Tercer Piso, Zona Centro, C. P. 34000 en la Ciudad de Durango, Dgo., para ello, los participantes deberán presentarse con la anticipación necesaria con la finalidad de tener el tiempo suficiente para cumplir los protocolos de sanidad que correspondan y para su registro en el Departamento de Licitaciones y Contratos, ya que después de la hora programada para el inicio del acto de apertura no se dará acceso a ningún otro licitante.



MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

- III. "EL LICITANTE" deberá de presentar su propuesta en original en un solo paquete y de manera que lo haga inviolable, indicando de la misma manera el número y el objeto de la licitación, así como la fecha que corresponda a la que se celebre el acto de recepción y apertura de las proposiciones y el nombre o denominación de la empresa ya sea persona física o moral según corresponda, rubricados por el representante legal; no se recibirán sobres que estén incompletos en la información o sin cerrar.
- IV. **LOS PARTICIPANTES DENTRO DEL SOBRE CERRADO DEBERÁN PRESENTAR EL PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA EN FORMATO EXCEL.**
- V. El catálogo de conceptos puede ser el que genera el programa de cálculo de precios unitarios, anexando el catálogo de conceptos entregado por la convocante dentro de los anexos de las bases de licitación, ambos debidamente firmados por el representante legal.
- VI. En virtud de que los licitantes presentes manifiestan no tener más preguntas que formular a la convocante y, declaran su conformidad con las respuestas dadas a todas y cada una de las preguntas expuestas, se les informa que de conformidad con lo indicado en los artículos 39 y 41 de la ley antes citada, las modificaciones efectuadas y contenidas en la presente acta, formarán parte y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de sus propuestas.
- VII. Se hace constar que, al término de la Junta de Aclaraciones, se entrega copia de la presente acta a los participantes presentes y se pone a disposición de los ausentes en las oficinas de la convocante y en la página <https://comprasestatal.durango.gob.mx/consulta/ProcedimientosDeContratacion>.

Sin otro particular se cierra la presente siendo las **10:26** horas del día **20 de junio de 2025**, firmando para constancia y efectos legales los que en ella intervinieron.

POR EL MUNICIPIO DE DURANGO



C. Ing. Aranza Mayerli Páez Hurtado
Supervisor de la D. M. O. P.



C. Ing. Miguel Ángel Lugo Quiroz
Representante de la Contraloría Municipal




MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

PARTICIPANTES:

1.- Ing. Luis Martín Contreras Grijalba
C. Ing. Luis Martín Contreras Grijalba



2.- Revestimientos y Pavimentos Rypsa, S. A. de C. V.
C. Arq. Alejandro Gandara Rodríguez



3.- Ing. Efraín Álvarez Andrade
C. Ing. Efraín Álvarez Andrade



ANEXO JUNTA DE ACLARACIONES

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
PRELIMINARES					
GAL-PR01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS TOPOGRÁFICOS EN TERRENO PLANO DE 1000 A 3000 M ² , INCLUYE: TOPOGRAFO Y CADENERO, OPERADOR	M2	164.96		
RPS-AC01	TRAZO Y CORTE DE PISO DE CONCRETO DE 10CMS DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO A UNA PROFUNDIDAD MINIMA DE 2.5CMS	ML	44.80		
PP-PLF-010	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO f'c.=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE CARGA Y ACARREO DE MATERIAL NO ÚTIL FUERA DE LA OBRA.	M2	31.36		
CIMENTACIÓN					
PP-PLF-001	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, CONSIDERANDO UNA HOLGURA MÁXIMA DE 15 CENTÍMETROS POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, LA CUAL SE VERIFICARÁ EN LA OBRA; INCLUYE CARGA DE MATERIAL NO ÚTIL A CAMIÓN CON PALA DE MANO Y ACARREO DEL MATERIAL NO ÚTIL EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA	M3	42.05		
RPS-PR07	PLANTILLA DE CONCRETO F'c100KG/CM2 HECHO EN OBRA DE 5CMS DE ESPESOR INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	33.64		
PP-PLF-002	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO	M2	24.32		
PP-PLF-003	CONCRETO PREMEZCLADO EN CIMENTACION F'c= 250 KG/CM2 CON AGREGADO DE 19 MM (¾) INCLUYE VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	11.97		
RE-CI06	ACERO DE REFUERZO No. 3 (3/8") FY=4200KG/CM2, EN CIMENTACION SEGÚN PROYECTO, INCLUYE HABILITADO Y ARMADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	313.70		
RE-CI05	ACERO DE REFUERZO No. 4 (1/2") FY=4200KG/CM2, EN CIMENTACION SEGÚN PROYECTO, INCLUYE HABILITADO Y ARMADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	552.98		




DIRECCIÓN MUNICIPAL
DE OBRAS PÚBLICAS



Gobierno Municipal

Licitación Por Invitación a Cuando Menos Tres Personas
Nº HAYTO - DGO - DMOP - 048 - 25

RE-CI07	ACERO DE REFUERZO No. 5 (5/8") FY=4200KG/CM2, EN CIMENTACION SEGÚN PROYECTO, INCLUYE HABILITADO Y ARMADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	74.88
GAL-PR02	SUMINISTRO RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON BAILARINA Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA	M3	28.73
PP-PLF-004	ESTRUCTURA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS DE ACERO TIPO A-307 DE 1/2" DE DIÁMETRO Y 388.6MM DE LONGITUD, INCLUYE: NIVELACIÓN, PLOMEO, GASTOS DE TALLER, TUERCA Y CONTRATUERCA, RONDANAS, EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, (CUMPLIR CON ESPECIFICACIONES SEGÚN PROYECTO)	PZA	32.00
PP-PLF-005	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, HABILITADO Y NIVELACIÓN DE PLACA BASE CON ACERO A-36 DE 50x50 CMS. Y 15MM" DE ESPESOR, INCLUYE: FILETE DE SOLDADURA, EQUIPO NECESARIO, APLICACIÓN DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00
DG-PL003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GROUT MORTERO ESTABILIZADOR, INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	M3	0.01
PP-PLF-006	SUMINISTRO, MONTAJE Y NIVELACION DE ESTRUCTURA METALICA, PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO TIPO A-36 (PERFIL HSS DE 30X30CMS, CON UN PESO DE 58.69 KG/ML), INCLUYE TORNILLERIA, SOLDADURA E-70 DE 3/4" EN VIGAS, LARGUEROS, CONEXIONES, APLICACIÓN DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MERMAS, MANIOBRAS, FLETES, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	KG	939.04
PP-PLF-007	SUMINISTRO, MONTAJE Y NIVELACION DE ESTRUCTURA METALICA, PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO ROLADO TIPO A-36 (PERFIL HSS DE 20x20 CMS, CON UN PESO DE 29.35 KG/ML), INCLUYE TORNILLERIA, SOLDADURA E-70 DE 3/4" EN VIGAS, LARGUEROS, CONEXIONES,	KG	2385.63



DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



Gobierno Municipal

Licitación Por Invitación a Cuando Menos Tres Personas
Nº HAYTO - DGO - DMOP - 048 - 25

Código	Descripción	Unidad	Cantidad
PP-PLF-008	<p>APLICACIÓN DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MERMAS, MANIOBRAS, FLETES, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR DE 6"X2" CAL. 14 CON FONDO ANTICORROSIVO Y ACABADO DE ESMALTE ALQUIDALICO APLICADO EN DOS CAPAS, INCLUYE CORTES, DESPERDICIOS, MONTAJE A DOBLE ALTURA, PLOMEO Y NIVELACION, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS, TRABAJO TERMINADO</p>	KG	829.49
PP-PLF-009	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUELA A BASE DE ACERO GALVANIZADO CAL. 22 CON TEXTURA DE MADERA (ROBLE) Y PESTAÑA EN U DE 8 CMS. DE ANCHO A CADA 20 CMS. DE SEPARACIÓN, CON ESPECIFICACIONES; PELÍCULA PROTECTORA, ESMALTE PROTECCIÓN, IMPRESIÓN, PRIMER, GALVANIZADO Y BASE METAL, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA</p> <p>AFECTACIÓN</p>	M2	169.32
PP-PLF-011	<p>CONCRETO HECHO EN OBRA ACABADO ESTAMPADO, DE 10 CMS DE ESPESOR. F ?C= 150KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, COLADO, TENDIDO, CURADO CON VOLTEADOR.</p> <p>IMAGEN INSTITUCIONAL</p>	M2	31.36
LONA-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LONA DE OBRA DE 2.00 METROS DE LARGO POR 1.00 METRO DE ANCHO DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS.	PZA	1.00

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

