



**MANIFESTACION DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES**

08 de Junio del 2019 a las 10:00 hrs.

Por medio del presente manifiesto (si) o (no) haber asistido a la Junta de Aclaraciones y manifiesto estar de acuerdo con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron de manera que los he considerado en la elaboración de mi proposición correspondiente a:

No. de licitación: INIFEED-031-IR-19 PRIMERA INVITACIÓN No. Paq.

No. DE EXPEDIENTE:IR/E/INIFEED/024/2019

Clave	Obra(s)	Lugar	Localidad	Municipio
198108	REHABILITACIÓN DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 1 RA. ETAPA Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, CISTERNA DE 5 M3, FOSA SÉPTICA DE 5 M3 Y POZO DE ABSORCIÓN	ESCUELA T.V. SECUNDARIA #161	SALTO DE CAMELLONES	CANELAS, DGO.

NOMBRE DE LA CONSTRUCTORA

- 1.- _____
- 2.- _____
- 3.- _____
- 4.- _____
- 5.- _____
- 6.- _____

REPRESENTANTE

- 1.- _____
- 2.- _____
- 3.- _____
- 4.- _____
- 5.- _____
- 6.- _____

REPRESENTANTE DEL INIFEED

ING. TOMÁS RODRÍGUEZ CASTILLO



Priv. Vicente Suárez s/n, Col. El Refugio
C.P. 34170 Durango, Dgo.
Teléfono: (618) 137 76 10
inifeeddireccion@durango.gob.mx

N0. LICITACION: INIFEED-031-IR-19 PRIMERA INVITACION

N0.- DE EXPEDIENTE: IR/INIFEED/024/2019

10:00 HRS.

JUNTA ACLARACIONES

CLAVE:198108.- OBRA.-REHABILITACION DE AULA DE 6.00X8.00 MTS.CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 1ra. ETAPA Y OBRA EXTERIOR RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, CISTERNA DE 5 M3, FOSA SEPTICA 5 M3, Y POZO DE ABSORCIÓN EN LA SEC. # 161 DE LA LOCALIDAD SALTO DE CAMELONES, EN EL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO.

La obra se exigirá se apegue a las Normas y Especificaciones para Estudios y Proyectos Constructivos e Instalaciones del INIFEED así como a las Especificaciones Complementarias entregadas al Contratista por inifeed.(estatal).

1. El plazo de ejecución de los trabajos será inamovible con las fechas indicadas en las bases del concurso: por lo que se deben hacer las consideraciones necesarias en suministros de material y fuerza de trabajo para cumplir con este requisito.
2. Es requisito indispensable desglosar importes por capitulo, tanto en Edificio como en Obra Exterior y en esta ultima por partida (plaza cívica, andadores, cisterna, etc.). De no hacerlo será motivo de rechazo.
3. No se permitirá el uso espacios educativos como bodega de materiales, por lo que se debe considerar en sus costos indirectos la habilitación de la bodega de materiales, así como una letrina sanitaria propia para sus trabajadores.
4. En la obra se debe contar con velador durante todo el proceso de la obra y hasta la entrega satisfactoria al inifeed.
5. Se recomienda para la elaboración de tarjetas de precios unitarios se apeguen a lo indicado en planos, catalogo y especificaciones.
6. En las obras donde exista suministro de equipo por parte de la contratista deberá entregar al Comité manual de operación y carta de garantía del mismo.
7. debe considerar para el servicio de Energía Eléctrica, la contratación provisional de este servicio, con sus instalaciones necesarias, debiéndolo hacer con cargo a sus Costos Indirectos.

8. En caso de no existir agua en la comunidad, no se autorizara el pago de suministro y acarreo.
9. La Contratista deberá hacer tramites y pagos necesarios donde corresponda para obtener las licencias de construcción de la obra.
10. En la elaboración de todos los concretos de cualquier elemento, se deberá elaborar invariablemente con revolvedora y en su colocación usar vibrador.
11. Usar equipo mecánico en la compactación de los materiales tanto producto de excavación como el inerte de banco, con la humedad necesaria, en capas de 15 cm.
12. Para los conceptos de excavación a mano en material...considerar de ser necesario el bombeo de agua por nivel freático alto dentro de este concepto, no se pagara horas bomba por desalojo del agua de nivel freático.
13. **EN REHABILITACION DE AULA DE 6.00X8.00 MTS.**
14. **EN PARTIDA DE TRABAJOS PRELIMINARES ANEXAR:**
15. CLAVE 1043.- DESMONTAJE DE PUERTA METALICA INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO, ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTIL Y ALMACENAJE INDICADO..... CONSIDERAR LA CANTIDAD DE2.50 M2.
16. S/C .- DESMONTAJE DE GABINETE DE CONTROL QO-8 INCLUYE ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTIL Y ALMACENAJE INDICADO..... CONSIDERAR LA CANTIDAD DE1.00 PZA.
17. **EN LA PARTIDA DE INSTALACIONES ELECTRICAS ANEXAR:**
18. **EN LA CLAVE 08013.- CONSIDERAR..... 4.00 SAL.**
19. S/C-0108.-SALIDA PARA TELEFONO CON TUBO FO. GALV. INCLUYE CAJA Y TAPA CONSIDERAR1.00 SAL.
20. **PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 1ra. ETAPA**
21. **EN LA PARTIDA DE INSTALACIONES ELECTRICAS ANEXAR:**

22. EN LA CLAVE 08112 CONSIDERAR 2.00 PZA.

23. INCLUIR CLAVE 08021.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE SOBREPONER DE 30 X 30 CMS. INCLUYE DOS LAMPARA AHORRADORAS DE ENERGIA DE 15 W, 127 VOLTS, 925 LUMESSES, 8000 HRS. VIDA UTIL E26 MOD TE-15 W. MARCA TECNOLITE Y FIJACION CON CARGA ANCLA-TUERCA ...CONSIDERAR 1.00 PZA.

24. INCLUIR CLAVE 8047.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QO-4 INCLUYE MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE OBRA (MARCAS ESPECIFICADAS) CONSIDERAR1.00 PZA.

25. EN LA PARTIDA DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS ANEXAR: SUPERVISION

26. EN LA CLAVE 09047.- CONSIDERAR2.00 PZA.

27. EN LA CLAVE 09047-1.- SE CANCELA.

28. PARA TODOS LOS CONCEPTOS DEBE DE APEGARSE A CATALOGO Y/O PROYECTO Y SI HAY DUDA DEBE DE CONSULTARLO CON EL SUPERVISOR.

29. NO HABIENDO NINGUNA DUDA, SE DA POR TERMINADA LA JUNTA ACLARATORIA CORRESPONDIENTE A ESTAS OBRAS, FIRMAN AL ALCANCE LOS SIGUIENTES.

NOMBRE DE LA CONSTRUCTORA

REPRESENTANTE

ARQ. ARMANDO DELGADO MONARREZ
JEFE DE CONSTRUCCION

ING. TOMAS RODRIGUEZ CASTILLO
SUPERVISION