





MANIFESTACION DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES

DURANGO, DGO, 27 DE AGOSTO DEL 2025 A LAS 10:00 HRS.

POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO (SI) O (NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES Y MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON DE MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA ELABORACIÓN DE MI PROPOSICIÓN CORRESPONDIENTE A:

PRIMERA INVITACIÓN

No. DE EXPEDIENTE: IR/INIFEED/003/2025

NOMBRE DE LA CONSTRUCTORA

No. DE LICITACIÓN: INIFEED-008-IR-2025

REPRESENTANTE

CLAVE	OBRA(S)	LUGAR	LOCALIDAD	MUNICIPIO
258065	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (ADOSADA + ANEXADA) DE 2 E.E. DE 3.24 C/U X 8.00 MTS. EN PLANTA BAJA ESTRUCTURA U-2C.	ESC. PRIMARIA "PEDRO ÁVILA NEVÁREZ"	FRACC. VILLAS DEL MANANTIAL	DURANGO, DGO.

1.-2.-3.-4.-

REPRESENTANTE DEL INIFEED ING. MAYRA ZULEMA FLORES GARCÍA

> ING. MAYRA ZULEMA FLORES GARCÍA RESIDENTE DE SUPERVISÓN

> > Priv. Vicente Suárez s/n. Col. El Refugio C.P. 34170 Durango, Dgo





DURANGO, DGO, 27 DE AGOSTO DE 2025

JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA: 258065.- CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICA (ADOSADA + ANEXADA) DE DOS ENTRE EJES DE 3.24X8.00 MTS CADA UNO EN PLANTA BAJA ESTRUCTURA U-2C. EN LA ESC. PRIMARIA "PEDRO AVILA NEVAREZ" DEL FRACC. VILLAS DEL MANANTIAL, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

- 1. La obra se exigirá se apegue a las Normas de Construcción e Instalaciones marcadas en el volumen 6 tomos I al IX de las Normas y Especificaciones para estudios, proyectos, construcción e instalaciones emitidas por INIFED, así como a las especificaciones complementarias entregadas por el Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango (INIFEED) referidas en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica
- 2. Las duraciones de los trabajos se establecerán en 98 días calendarios, siendo la fecha de inicio programada el 17 de septiembre de 2025 y terminación programada el 23 de diciembre de 2025, lo anterior para que dentro de sus análisis de precios unitarios se considere trabajar los turnos necesarios los cuales se verificaran si cumplen de acuerdo a su calendario de obra.
- 3. Se informa a los participantes en esta licitación que los programas de tiempos y montos de ejecución deberán presentarse por periodos quincenales para las obras con montos considerables, es conveniente presentar periodos mensuales únicamente para los fines de licitación.
- 4. Es requisito indispensable desglosar importes por capitulo, tanto en Edificio como en Obra Exterior y en esta última por partida (plaza cívica, andadores, cisterna, etc.). De no hacerlo será motivo de rechazo.
- 5. El departamento de contratos le entregara las especificaciones adicionales 2025.
- 6. No se permitirá el uso de espacios educativos como bodega de materiales, por lo que se debe considerar en sus costos indirectos la habilitación de la bodega de materiales.
- 7. Para el trazo de la obra se debe tener un banco de nivel fijo, para referenciar con este, el piso terminado de las áreas a construir (Edificios, plazas y andadores).
- El Contratista deberá tener marcado el nivel de piso terminado sobre ejes extremos y centrales en el sentido longitudinal y transversal, durante todo el proceso de la obra, con crucetas de madera.
- 8. En la visita a la obra el Contratista deberá considerar el tipo de suelo existente para cotizarlo en Precio Unitario en excavaciones y despalmes

Independientemente de la forma de adjudicación de la obra, el contratista se obliga a visitar la obra para considerar el tipo de suelo existente y cotizarlo así en precios unitarios de excavaciones y despalmes sin importar la clasificación de suelo marcado en catálogo.







- 9. Cuando lo indique el supervisor se deberá realizar un despalme para eliminar material orgánico existente, tales trabajos se realizarán invariablemente antes de cualquier excavación y el producto deberá retirarse inmediatamente de la obra ó tender alrededor de los edificios en forma de terraplén cuando así se le indique, (Deberá Anexar fotografías de este evento en estimación)
- 10. En la obra se debe contar con velador durante todo el proceso de la obra y hasta la entrega satisfactoria al Comité o director del plantel.
- 11. Se recomienda para la elaboración de tarjetas de precios unitarios se apeguen a lo indicado en planos, catalogo y especificaciones.
- 12. En caso de no existir agua en la comunidad, no se autorizará para pago el suministro y acarreo.
- 13. La Contratista deberá hacer los trámites y pagos necesarios donde corresponda para obtener las licencias de construcción de la obra, en la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio, así como director responsable de obra en caso de ser necesario, los cuales deberán ser considerados en sus costos indirectos.
- 14. En la elaboración de todos los concretos de cadenas y castillos, se deberá elaborar invariablemente con maquina revolvedora y en su colocación usar vibrador, se usará agregado grueso máximo de ¾". Y sus resistencias serán de acuerdo al proyecto ejecutivo.
- 15. Para CIMENTACIONES, LOSAS, TRABES Y ESCALERAS. el concreto deberá de ser premezclado, para que se realicen los trabajos en áreas necesarias de colado para el suministro del concreto, se deberá utilizar vibrador para concreto y se deberán tomar muestras de concreto
- 16. Usar equipo mecánico en la compactación de los materiales tanto producto de excavación como el inerte de banco, con la humedad necesaria, en capas de 15 cm. Máximo, deberá realizar pruebas de compactación de rellenos para poder proceder al vaciado de pisos o firmes de concreto, así como para la autorización y pago de rellenos.
- 17. Deberá delimitar el área de trabajo mediante cinta o tela plástica para evitar accidentes o incidentes con alumnos y maestros.
- 18. Los volúmenes de obra del presupuesto estarán sujetos a cambios según necesidades, autorizados por el supervisor y generados en obra.
- 19. Se exigirá al contratista construya bodega de materiales y tener velador durante la construcción de obra y hasta la entrega a satisfacción del instituto.
- 20. No se autorizará el pagó de desagüe de excavaciones y limpieza de aceros de refuerzo para que sea considerados en su análisis de precios.
- 21. Se establece que el terreno mostrado en la visita, es donde se construirá la obra arriba citada, esto para prever accesos, condiciones del terreno y suministros en general, tomando en cuenta que no se permitirá usar patios cívicos, canchas y accesos de concreto para revolturas.
- 22. Los elementos estructurales deberán quedar con acabado aparente no permitiéndose que afecte el acabado del concreto, se castigara la cimbra en caso de no respetar lo antes señalado y se exigirá que se realice conforme a especificaciones correspondientes.







- 23. En todas las salidas eléctricas, deberá utilizarse únicamente cable marca Condumex, Conductores Monterrey (Viacón y unicable) y Latincasa, (no alambre) o el indicado en proyecto, en los calibres especificados en planos correspondientes. Todo el cableado será antiflama.
- 24. Deberá respetarse el código de colores, utilizando: Blanco o Gris-Neutro, Verde-Tierra Física y para fases Rojo, Azul y Negro.
- 25. En el caso de salidas de contacto, alumbrado, fuerza o alimentadores eléctricos para equipos se pagarán al P.U. fijado en el contrato para la salida, que deberá incluir la parte proporcional de adquisición o fabricación y acarreo de los materiales, tuberías, conductores, empalmes, contactos, apagadores, cajas, tapas, empaques, condulets, accesorios de control, aislante, herramienta y mano de obra de la instalación, desde el tablero o centro de carga hasta la salida.
- 26. El concreto en losas y trabes deberá ser premezclado con una resistencia de un f'c= 250 kg/cm2 y un agregado máximo de 3/4". o según lo indique el proyecto.
- 27. Se deberá dejar placas ahogadas en castillos y cadenas para fijar la cancelería y protecciones con placa de 10x10 cm x 3/16" de esp. Se prohíbe demoler castillos.
- 28. Para el concepto 04028 Muro de tabique rojo...la proporción del mortero para el junteo, a considerar será 1:4
- 29. Para el concepto con clave 06026-10 de impermeabilizante prefabricado SBS aparente se realizará teniendo en cuenta las marcas indicadas en las especificaciones Complementarias.
- 30. Para los conceptos donde se indique relleno con material tipo matacán, este deberá estar limpio y sin arcillas.
- 31. No se permitirá tener en la obra material revuelto, sólo por separado arena y grava T.M.A. de ¾".
- 32. En excavaciones y rellenos sólo se pagará, lo que por especificación se índica (holguras para elementos de concreto 15 cms. por lado, para Mamposterías 5 cms. por lado).
- Las holguras excedidas serán responsabilidad del ejecutor y no procederán para su pago.
- 34. Todos los conceptos de: PISOS, RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS SE DEBERAN ANALIZAR CON SUS LIMPIEZAS Y PREPARACIONES CORRESPONDIENTES, ya que no se pagarán dichos trabajos por separado.
- 35. En todas las salidas para luminarias se deberá considerar el material necesario para la bajada de apagadores y dimmers, se deberá incluir cable desnudo para tierra física en todos los circuitos y donde no lo indique deberá ser calibre # 12 ya que no se permitirá el cable de uso rudo como conexión de la salida eléctrica hacia la luminaria.
- 36. En los conceptos de pinturas, no se aceptarán fondeos con cal o blanco de España. Para este concepto se deberá utilizar el sellador pigmentado adecuado a la pintura utilizada, se exigirá utilizar únicamente pintura de las marcas que se encuentren en las especificaciones complementarias VINIMEX de COMEX, OSEL ORO, MULTITONO BEREL, ROYAL DE DOAL, ROYAL y GRAN TURISMO DE DOAL, y en esmalte COMEX 100 Y/ O BERALKID, otorgando garantía por 10 años a inifeed.
- 37. Antes de pintar elementos de concreto de estructura se deberá rebabear perfectamente todas las uniones de cimbra y aplicar el plaste necesario para una apariencia uniforme, a base de cemento blanco-resistol-pintura, de considerar necesario la supervisión exigirá se demuestre bajo análisis de laboratorio de materiales, se constate la calidad de la pintura aplicada con cargo a la contratista







- 38. En las excavaciones para las redes exteriores tanto hidráulicas, sanitarias y eléctricas deberán tener una profundidad mínima de 30 cm y no deberá cubrir las tuberías, hasta que el Supervisor revise y acepte las juntas, alineamiento y prueba de la misma.
- 39. Se exigirá que la obra cumpla con las normas de seguridad e higiene vigentes.

PUNTOS PARTICULARES:

- 40.- Se hace la aclaración que el acceso para el material deberá ser a cargo del contratista de la obra con costo a sus indirectos.
- 41.- No se pagarán acarreos en carretilla ni sobre acarreos en escuelas donde no haya acceso, en caso de que el contratista por así considerar conveniente hacer un acceso retirando barandales o demoliendo muros, deberá contemplar restaurarlo a su estado original con cargo a la contratista.
- 42.- El contratista deberá presentar números generadores por lo menos una vez al mes para estimaciones de acuerdo a su fecha de corte como lo indica el contrato, de acuerdo en la cláusula sexta: forma y lugar de pago.
- 43.- Al finalizar la obra el contratista debe entregar junto con la estimación de finiquito el presupuesto de terminación, con los volúmenes reales ejecutados de obra de cada concepto.
- 44.- Será responsabilidad de la contratista los daños causados por el tránsito de vehículos para acceso de materiales en cuanto a banquetas, andadores, pavimentos e instalaciones ocultas, los cuales deberán ser reparados por cuenta del contratista y a satisfacción del plantel y del Instituto.
- 45.- Se deberá contar durante todo el transcurso de la obra, con un profesionista del ramo de la construcción como residente de la misma, de acuerdo a la ley de obra pública.
- 46.- El contratista será el responsable de realizar y pagar los trámites para obtener permisos de construcción, impacto ambiental ante el municipio y/o dependencia correspondiente.
- 47.- En el tendido de cables de red eléctrica se pagará midiendo a centros de registros sin considerar vueltas dentro de los mismos, las cuales deberán considerarse en análisis de Precio Unitario.
- 48.- Se les indica a los participantes que deberán realizar su propuesta con el nuevo catálogo de obra que se les entrega en esta junta.
- 49.- Se anexa nuevo catálogo de conceptos.









NO. DE LICITACIÓN: INIFEED-008-IR-2025. No. DE EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/003/2025.

PRIMERA INVITACION

NO HABIENDO NINGUN OTRO PUNTO POR ACLARAR, SE DA POR CONCLUIDA ESTA JUNTA, A LAS 10:40 **HRS.** DEL DIA **27** *DE AGOSTO DEL 2025*, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA CONSTRUCTORA	REPRESENTANTE
ING. JORGE LUIS GUZMAN RODRIGUEZ JEFE DE CONSTRUCCIÓN INIFEED	ING. MAYRA ZULEMA FLORES GARCIA SUPERVISOR DE OBRA ÎNTEED

CUIA SICA BEDURANGO DE DURANGO DE DURANGO DE DURANGO DE DURANGO



CLAVE		U	CANT.	P.U.	IMPORTE
	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS (ADOSADA + ANEXADA) DE 2 E.E. DE 3.24 C/U X 8.00 MTS EN PLANTA BAJA ESTRUCTURA U-2C EN LA PRIMARIA PEDRO AVILA NEVAREZ				
258065	C.C.T. 10DPR0108V EN FRACC. VILLAS DEL MANANTIAL , DURANGO: DGO.				
	TRABAJOS PRELIMINARES				
01100	LIMPIEZA DE TERRENO, INCLUYE DESHIERBE A MANO Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO ÚTIL. P.U. Con letra(M2	169.28		
	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS.				
	EN ÁREA DE CONSTRUCCIÓN P.U. Con letra(M2	169.28		
	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "A", HASTA 0.50 M. DE PROF. A CIELO ABIERTO, PARA SUSTITUIR ARCILLAS EXPANSIVAS. (DESPALME). INCLUYE: CARGA DE MATERIAL NO ÚTIL A CAMIÓN CON PALA DE MANO Y ACARREO DEL				
01103-A	MATERIAL NO ÚTIL EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA Y DE LA MANCHA URBANA. P.U. Con letra(M3	50.41		
01106-A	EXCAVACIÓN A MANO EN MAT.TIPO "B" DE 0.00 A 1.50 M. DE PROF. SECCIÓN OBLIGADA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, CONSIDERANDO UNA HOLGURA MÁXIMA DE 15 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, Y 5 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA, LA CUAL SE VERIFICARÁ EN LA OBRA. INCLUYE: CARGA DE MATERIAL NO ÚTIL A CAMIÓN CON PALA DE MANO Y ACARREO DEL MATERIAL NO ÚTIL EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA Y DE LA MANCHA URBANA.	M3	63.55		
	P.U. Con letra()				
01119	RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 20 CM. CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR MODIFICADA.	M3	42.35		
	P.U. Con letra()				
	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL BOLA DE RIO TIPO MATACAN P.U. Con letra(МЗ	7.80		
01120	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AL 90% PROCTOR MODIFICADA. P.U. Con letra(M3	49.92		



C UIA SIGA DE DURANGO/A DEL ESTADO DE DURANGO/A DEL ESTADO DE DURANGO



NOMBRE: PRIMARIA PEDRO AVILA NEVAREZ

CLAVE DE LA OBRA: 258065

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (ADOSADA + ANEXADA) DE 2 E.E. DE 3.24 C/U X 8.00 MTS EN PLANTA BAJA

ESTRUCTURA U-2C

LOCALIDAD: FRACC. VILLAS DEL MANANTIAL, DURANGO

MUNICIPIO: DGO.

CCT: 10DPR0108V

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
04050	PREPARACIÓN PARA RECIBIR ADOSE EN ESTRUCTURAS, INCLUYE DEMOLICIÓN DEL VOLADO CABECERO, CABEZALES DE TRABES, CEJA, RANURA EN APLANADO PARA DESCUBRIR ACERO DE CASTILLO Y ANCLAR A ÉSTOS, ASI COMO RESANES Y PINTURA Y ACARREOS DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA				
01050	DE LA OBRA. P.U. Con letra()	PZA	1.00		
PR-PS	PREPARACION PARA SALIDAS DE CONTACTOS SEGUNDO NIVEL. P.U. Con letra(SAL	6.00		
02	CIMENTACIÓN			SUBTOTAL:	
	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 6 CM DE ESPESOR T.M.A. 1 1/2" P.U. Con letra(M2	52.64		
02010	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a ACABADO COMÚN, INCLUYE HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO P.U. Con letra(M2	101.18		
02012	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA # 2 F'y=2530 KG/CM2, INCLUYE: SUM., HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES Y DESPERDICIOS. P.U. Con letra(KG	93.88		
02013	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA # 3 F'y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUM., HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS Y TRASLAPES. P.U. Con letra(KG	454.18		
02014	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUM., HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS Y TRASLAPES. P.U. Con letra(KG	500.30		
02015	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA #5 F'y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUM., HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS Y TRASLAPES P.U. Con letra(KG	173.06		
02016	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA #6 AL #12 F'y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUM., HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS Y TRASLAPES. P.U. Con letra(KG	633.66		
	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE BOMBEO, COLADO, VIBRADO Y CURADO.	М3	21.34		
02025	AND THE STATE OF T	M3	21.34		



C URA SIGA BE ESTADO DE DURANGO



CLAVE		U	CANT.	P.U.	IMPORTE
	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK HUECO 15x20x40 CM. EN 15 CM. RELLENO CON CONCRETO F'c=100 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 CON REFUERZO DE VARILLA # 3 A CADA 2 HUECOS	,		•	
02033	Y UNA HORIZONTAL A CADA 3 HILADAS. P.U. Con letra(M2	25.24		
02038	RODAPIÉ DE CONCRETO DE 15x30 CM.F'c= 150 KG/CM2 T.M.A 1 1/2" SIN ARMAR, INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO Y CURADO. P.U. Con letra(ML	16.00		
02047	ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACIÓN DE 15x15 CM, CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ARMADA C/4 VAR. #3 R.N. Y ESTRIBOS #2 @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN A DOS CARAS, DESCIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y CURADO. P.U. Con letra(ML	4.86		
)				
02049	IMPERMEABILIZACION DE CADENA DE DESPLANTE A BASE DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO DIABLO ROJO BASE AGUA. P.U. Con letra(M2	41.32		
02	FOTBUOTUDA VICANIA		SI	JBTOTAL:	
03001	ESTRUCTURA Y ESCALERA CIMBRA EN MUROS Y COLUMNAS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, INCLUYE: HABILITADO., CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES Y OCHAVOS. P.U. Con letra(M2	37.00		
03004	ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS CON VARILLA # 3 FY=4200 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS, SILLETAS Y TRASLAPES. P.U. Con letra(KG	273.02		
03007	ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS CON VARILLAS # 6 AL #12 FY=4200 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DESPERDICIOS, SILLETAS Y TRASLAPES. P.U. Con letra(KG	636.04		
03012	CONCRETO F'c=250 KG/CM2, EN MUROS Y COLUMNAS CON CEMENTO NORMAL T.M.A. 3/4" ELABORADO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, INCLUYE COLADO, VIBRADO Y CURADO DURANTE 7 DÍAS.	M3	4.64		
-	,		su	BTOTAL:	
!	MUROS, CADENAS Y CASTILLOS CADENA Y/O CASTILLO (K) CONCRETO DE 14x14 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" TRITURADO, INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE				
04006-A	VARILLA.	ML	35.68		



C UFA SICA DE DURANÇO/A DEL ESTADO DE DURANSO



NOMBRE: PRIMARIA PEDRO AVILA NEVAREZ

CLAVE DE LA OBRA: 258065

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (ADOSADA + ANEXADA) DE 2 E.E. DE 3.24 C/U X 8.00 MTS EN PLANTA BAJA

ESTRUCTURA U-2C

LOCALIDAD: FRACC. VILLAS DEL MANANTIAL, DURANGO

MUNICIPIO: DGO.

CCT: 10DPR0108V

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
	P.U. Con letra(J JAN .	1.0.	INFORTE
	CADENA Y/O CASTILLO (K-1)DE CONCRETO DE 14x30 CM.				
	CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/6 VAR. # 5 Y 2 ESTRIBOS # 3 A				
	CADA 15 CM. T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRA COMÚN,				
	DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE				
04104	VARILLA.	ML	22.65		
	P.U. Con letra(IVIL	22.00		
	CADENA Y/O CASTILLO DE CONCRETO DE 14x20 CM.				
	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. #3 Y ESTRIBOS				
	#2 A CADA 20 CM., T.M.A. 3/4" TRITURADO, INCLUYE CIMBRA				
	COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y				
04102	CRUCES DE VARILLA.	ML	20.96		
	P.U. Con letra(20.50		
	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28 CM., 14 CM.				
	DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL-ARENA				
04028		M2	68.34		
	P.U. Con letra(
	70010 PE 00110PET0 011171				
	ZOCLO DE CONCRETO SIMPLE DE 14x10 CM F'C=150				
	KG/CM2 NORMAL T.M.A. 1 1/2", ACABADO APARENTE CON				
04082		ML	44.21		
	P.U. Con letra(
				_	
05	ENTDEDICOC		8	SUBTOTAL:	
US	ENTREPISOS				
	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2, T.M.A. 3/4" EN				
	LOSAS Y TRABES, PARA ESTRUCTURA REGIONAL RDC,				
	INCLUYE: COLADO, BOMBEO, VIBRADO Y RIEGO CON AGUA				
05044.4	DURANTE 7 DÍAS Y PRUEBAS DE LABORATORIO 3 CILINDROS				
05011-A		M3	22.35		
	P.U. Con letra(
	ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE 1er. NIVEL				
	CON VARILLA # 3 FY=4200 KG/CM2 INCLUYE: SUM				
05004	HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS,				
05004		KG	1304.94		
	P.U. Con letra(
	ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE 1er. NIVEL				
	CON VARILLA # 4 FY=4200 KG/CM2 INCLUYE: SUM.,				
05005	HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS,	1 /0	040.50		
03003	SILLETAS Y TRASLAPES P.U. Con letra(KG	213.58		
	r.o. con letta()				
	ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE 1er. NIVEL				
	CON VARILLA # 5 FY=4200 KG/CM2 INCLUYE: SUM.,				
	HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS,				
05006		KG	E1 24		
03000	P.U. Con letra(KG	51.24		
)				
	ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE 1er. NIVEL				
	CON VARILLA # 6 AL #12 FY=4200 KG/CM2 INCLUYE: SUM.,				
	HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS,				
05007		KG	493.16		





CLAVE		U	CANT.	P.U.	IMPORTE
	P.U. Con letra(-			
				SUBTOTAL:	
06	CUBIERTA			SUBTUTAL:	
	ENTORTADO EN AZOTEA DE 5 CM DE ESPESOR CON				
06021-D	MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5	M2	132.19		
	P.U. Con letra(
	RELLENO DE TEZONTLE EN AZOTEA, INCLUYE TENDIDO Y				
06022	APISONADO	M3	5.08		
	P.U. Con letra(
•	CIMBRA APARENTE P/TRABES Y LOSAS EN ESTRUCTURAS				
	REGIONALES DE CONCRETO, INCL. HABILITADO, ARMADO,				
06001	CIMBRADO Y DESCIMBRADO	M2	226.55		
	P.U. Con letra(
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE				
	PREFABRICADO SBS DE 4.0 MM. DE ESPESOR CON				
	REFUERZO DE FIBRA DE POLIESTER Y ACABADO CON				
	GRAVILLA COLOR TERRACOTA O EQUIVALENTE (SEGÚN				
	ESPECIFICACIONES), ADHERIDO POR TERMOFUSIÓN,				
	INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,				
	ELEVACIONES DE MATERIAL, IMPRIMACIÓN, CALAFATEO DE				
	POSIBLES FISURAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE ÁREAS DE TRABAJO, GARANTÍA POR 10				
	AÑOS. P.U.O.T.	M2	134.50		
	P.U. Con letra(IVIZ	134.30		
07	HERRERÍA Y ALUMINIO		•	SUBTOTAL:	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO FLOTADO DE 4 MM.				
07003	INCLUYE: MÁSTIQUE Y MANO DE OBRA.	M2	33.14		
	P.U. Con letra(
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA TUBULAR DE				
	LAMINA CAL. # 20 TIPO CORREDIZA INCLUYE:PINTURA				
	ESMALTE, FONDO ANTICORROSIVO Y PLACA DE 3/16"x10 CM x				
	10 CM., PARA FIJACIÓN A ELEMENTOS DE CONCRETO.	M2	33.14		
	P.U. Con letra(
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA				
	SENCILLA CON MARCO DE LAMINA CAL. #20 DE 1x2.5 M				
	INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE, PLACA DE				
	3/16"X10 CMSX7 CMS.Y SOLDADURA PARA FIJACIÓN A				
	ELEMENTOS DE CONCRETO.	PZA	2.00		
	P.U. Con letra(
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA PARA PUERTA				
07019	METÁLICA	PZA	2.00		
	P.U. Con letra(
)				







NOMBRE: PRIMARIA PEDRO AVILA NEVAREZ CLAVE DE LA OBRA: 258065 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (ADOSADA + ANEXADA) DE 2 E.E. DE 3.24 C/U X 8.00 MTS EN PLANTA BAJA **ESTRUCTURA U-2C** LOCALIDAD: FRACC. VILLAS DEL MANANTIAL, DURANGO CCT: 10DPR0108V MUNICIPIO: DGO. CLAVE DESCRIPCION CANT. P.U. **IMPORTE** SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA CANCELERÍA FORMADA DE REDONDO LISO DE 1/2" EN SU INTERIOR, REFORZADA A SUS EXTREMOS CON VARILLA DE 1" TAMBIEN LISA, ENSAMBLADAS ESTAS A UNA PLACA DE SOLERA DE 1 1/2"X1/4" DOS EN EL ANCLAJE Y UNA AL CENTRO. ESTAS PERFORADAS SOLDADAS, ANCLADOS A UNA PLACA DE 0.10X0.10X1/4" Y MÉNSULA CON ANCLAS DE VARILLA DE 3/8" SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE DOS APLICACIONES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, SOLDADURA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REFERENCIA 07008-A H-01. M2 36.57 P.U. Con letra(SUBTOTAL: 08 INSTALACIONES ELECTRICAS SALIDA DE CENTRO AISLADO EN CAJA DE LÁMINA CON TUBO CONDUIT Fo. GALV. DE P.D., INCLUYE APAGADOR ATERRIZADO Y CABLEADO ANTIFLAMA SEGÚN PROYECTO, SE RESPETARÁ CÓDIGO DE COLORES PARA IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS Y FASES. (MARCAS ESPECIFICADAS EN 08002 PROYECTO) SAL 10.00 P.U. Con letra(SALIDA DE CONTACTO MONOFÁSICO POLARIZADO DÚPLEX 15 AMP. EN CAJA DE LAMINA CON TUBO CONDUIT P.D. INCLUYE: CABLEADO SEGÚN PROYECTO, INCLUYE CABLEADO SEGÚN PROYECTO, SE RESPETARÁ CÓDIGO DE COLORES 08013 PARA IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS Y FASES. SAL 8.00 P.U. Con letra(_ LUMINARIA DE SOBREPONER 2X20 CON 2 TUBOS T8 LED DE 20 W, ACRILICO PLANO, K-23. MCA: ALCO DM CAT. 1K-LSLD220K2/60, O MCA. CLASSIC CON DOS TUBOS T8 LED DE 16 W; (O DE CARACTERISTICAS SIMILARES). INCLUYE 08023-Z MATERIALES, MANO DE OBRA Y FIJACIÓN. **PZA** 10.00 P.U. Con letra(SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR-TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP TIPO QO, 08033 INCLUYE: CONEXIÓN Y PRUEBA **PZA** 6.00 P.U. Con letra(SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PREPARACIONES DE SALIDAS ELECTRICAS A SEGUNDO NIVEL CON POLIDUCTO DE 1/2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO 08061-1 NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SAL 6.00 P.U. Con letra(SUBTOTAL: **PISOS** 011 FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE 11004 ESPESOR T.M.A. 3/4" M2 99.66

P.U. Con letra(





CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
11032	BANQUETA DE CONCRETO DE F'c=150 CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO CON BROCHA DE PELO SUAVE, JUNTAS FRÍAS T.M.A. 1 1/2', INCLUYE: APLICACIÓN DE VOLTEADOR EN REMATES A ZOCLO Y FRONTERAS INTERIOR Y EXTERIOR. P.U. Con letra(M2	26.76		
11033	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETA INCLUYE SOLO CIMBRA, OCHAVOS Y MANO DE OBRA. P.U. Con letra(, ML	17.48		
11034	CEJA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCIÓN PROMEDIO 28x12 CM. ARMADA CON VARILLA DEL # 3 PERIMETRAL Y GANCHOS # 2 @ 20 CM.,INCLUYE CIMBRA APARENTE, JUNTAS FRÍAS Y APLICACIÓN DE VOLTEADOR EN REMATES A ZOCLO Y FRONTERAS INTERIORES Y EXTERIORES. P.U. Con letra(ML	29.80		
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CERAMICO MOD. SPAZIO GRIS DE 55 X 55 CMS. MCA DALTILE, GSZ2; DE PRIMERA CALIDAD ANTIHONGOS, TRÁFICO PESADO GARANTÍA 30 AÑOS, ASENTADA ADHESIVO PEGA PISO CERÁMICO Y JUNTEADOR, EMBOQUILLADO. COLOR ESPECIFICO SEGÚN PROYECTO.INLCÚYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, U TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, P.U.O.T.	M2	99.66		
	P.U. Con letra(e.	JBTOTAL:	
	RECUBRIMIENTOS APLANADO FINO EN MUROS Y PLAFONES CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 CON ESPESOR PROM. DE 2 CM A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA Y FLOTEADO CON ESPONJA APLICANDO VOLTEADOR EN REMATES, INCLUYE FILETES	M2		.c.rc.m.e.	
	P.U. Con letra(IVIZ	149.66		
12032	FORJADO DE RANURA EN APLANADO. P.U. Con letra(ML	30.20	ē	
			SU	JBTOTAL:	
	PINTURA Y LIMPIEZA PINTURA VINIL-ACRÍLICA INTERIOR-EXTERIOR EN MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO, INCLUYE PLASTE NECESARIO,				
	TRABAJO TERMINADO. P.U. Con letra(M2	165.28		
	PINTURA VINIL-ACRÍLICA INTERIOR-EXTERIOR EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA DE CEMENTO, TRABAJO TERMINADO.	M2	231.56		
	P.U. Con letra()				
	PINTURA VINIL-ACRÍLICA INTERIOR-EXTERIOR EN ZOCLO				

CUI A SINA E E DE DURANGO DE DURANGO DE ESTADO DE DURANGO



NOMBRE: PRIMARIA PEDRO AVILA NEVAREZ

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (ADOSADA + ANEXADA) DE 2 E.E. DE 3.24 C/U X 8.00 MTS EN PLANTA BAJA ESTRUCTURA U-2C

LOCALIDAD: FRACC. VILLAS DEL MANANTIAL, DURANGO

CCT: 10DPR0108V

MUNICIPIO: DGO.

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
13014 P	LIMPIEZA DE VIDRIOS CON AGUA Y JABÓN AMBAS CARAS. U. Con letra(M2	33.14		
13015	LIMPIEZA DE PISOS CON AGUA Y CEPILLO DE RAÍZ. U. Con letra(M2	99.66		
_	0. 55// 60/4			SUBTOTAL:	

