CONSTRUYE-
GIGANTE

MANIFESTACION DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES

DURANGO, DGO, 23 SEPTIEMBRE DEL 2026 A LAS **9:30 HRS.**

POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO (SI) O (NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES Y MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON DE MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA ELABORACIÓN DE MI PROPOSICIÓN CORRESPONDIENTE A:

PRIMERA INVITACIÓN

No. DE EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/0033/2026

No. DE LICITACIÓN: INIFEED-039-IR-2026

CLAVE	OBRA(S)	LUGAR	LOCALIDAD	MUNICIPIO
267002	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANIARIOS DE 6.00 X 8.00 MTS. EST. R.D.C. EN EDIFICIO "K" Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRIA, RED HIRÁULICA, RED SANITARIA Y CISTERNA DE 5 M³.	COLEGIO DE BACHILLERES NÚM. 28	EL SALTO	PUEBLO NUEVO, DGO.

NOMBRE DE LA CONSTRUCTORA	REPRESENTANTE
1.- CARLOS RAMOS URIARTE	CARLOS RAMOS URIARTE
2.- ENRIQUE CABELLO AMAYA	ING. ENRIQUE CABELLO AMAYA
3.- Victor Hugo Graciano Arzola	Victor Hugo Graciano Arzola
4.- CONSTEMI, S.A. - C.V.	ARQ. JAIME PACHECO COSTES
5.-	

REPRESENTANTE DEL INIFEED

ING. JOSÉ JESÚS MARTÍNEZ ESCANDÓN
RESIDENTE DE SUPERVISÓN

DURANGO
INIFEED
INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO

DURANGO | INIFEED
INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO

LICITACIÓN No. INIFEED- 039- IR- 2026
EXPEDIENTE No. IR/E/INIFEED/033/2026
PAQUETE No. 39 (TREINTA Y NUEVE)
PRIMERA INVITACION

DURANGO, DGO, A 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026

JUNTA ACLARATORIA

OBRA: 267002 COLEGIO DE BACHILLERES NUM. 28
CCT: 10ECB0028 D
LOCALIDAD: EL SALTO
PUEBLO NUEVO, DGO.

CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 MTS. EST. R.D.C. EN EDIFIOCIO "K" Y OBRA EXTERIOR RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA Y CISTERNA DE 5 M3

PUNTOS GENERALES:

1. **SE EXIGIRA SE APEGUE A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES MARCADAS EN EL VOLUMEN 6 TOMOS I AL IX DEL INIFED, ASI COMO A LAS ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS 2026** ENTREGADAS POR EL **INSTITUTO.**

2. **ES REQUISITO INDISPENSABLE DESGLOSAR IMPORTES POR CAPITULO**, TANTO EN EDIFICIO COMO EN OBRAS EXTERIORES Y EN ESTA ULTIMA, ADEMÁS POR PARTIDA (PLAZA CÍVICA, ANDADORES, ETC.) DE NO HACERLO SERA MOTIVO DE RECHAZO.

3. PARA ELABORACIÓN DE **PRECIOS UNITARIOS** SE RECOMIENDA **SE APEGUEN** A LO INDICADO EN **PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CATALOGO** DE CONCEPTOS.

4. SE INDICA A LOS PARTICIPÁNTES EN LICITACIÓN QUE LOS **PROGRAMAS DE TIEMPOS Y MONTOS DE EJECUCIÓN** DEBERAN PRESENTARSE **EN PERIODO QUINCENAL**

5. ACLARASE QUE **FECHA DE TERMINACIÓN SERA INAMOVIBLE** Y NO SE CONCEDERA PRORROGA ALGUNA, PARA QUE DENTRO DE SUS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS SE CONSIDERE TRABAJAR LOS TURNOS NECESARIOS, LO CUAL SE VERIFICARA SE CUMPLA ESTRICTAMENTE DE ACUERDO AL CALENDARIO DE OBRA, ASI COMO SU PROGRAMACIÓN DE SUMINISTROS DE MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA CONCLUIR EN TIEMPO PROGRAMADO.

6. SE DEBERA CONTAR DURANTE TODO EL TRANSCURSO DE OBRA CON UN **PROFESIONISTA** DEL RAMO DE LA CONSTRUCCION **(ARQUITECTO, INGENIERO CIVIL O SIMILAR) CON CEDULA PROFESIONAL** DE LA DIRECCION DE PROFESIONES; QUIEN ACTUARA COMO **SUPERINTENDENTE** DE LA MISMA.

7. SE DEBERA **CONTAR CON VIGILANCIA NECESARIA** DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA Y HASTA LA ENTREGA DE ESTA A SATISFACCIÓN DEL **INIFEED.**

8. **LOS VOLÚMENES DE OBRA** DE PRESUPUESTO ESTAN **SUJETOS A CAMBIOS** SEGÚN NECESIDADES, **AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR Y GENERADOS EN OBRA.**

9. SE EXIGIRA AL CONTRATISTA **CONSTRUCCION DE BODEGA PROVISIONAL** PARA MATERIALES, **SANITARIO PORTATIL** PARA SU PERSONAL, ASI COMO **DELIMITACION DEL AREA DE LOS TRABAJOS CON MALLA PLASTICA** COLOR NARANJA, SE DEBERAN CONSIDER DENTRO DE SUS COSTOS INDIRECTOS.

10. EL CONTRATISTA SERA EL **RESPONSABLE DE REALIZAR Y PAGAR LOS TRÁMITES PARA PERMISOS DE CONSTRUCCION** ANTE EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE.

11. **NO SE AUTORIZARÁ EL PAGO DE DESAGÜE DE EXCAVACIONES** Y LIMPIEZAS DE ACEROS DE REFUERZO.

12. EN CASO **DE NO EXISTIR AGUA EN COMUNIDAD, NO SE AUTORIZARÁ PAGOS DE SUMINISTRO Y ACARREO,** ACLARANDO QUE EL CONTRATISTA DEBE PREVER EL SUMINISTRO NECESARIO, ASI COMO CONTRATOS PROVISIONALES DE ENERGIA ELECTRICA Y/O AGUA.

13. SE ESTABLECE QUE **EL TERRENO MOSTRADO EN VISITA DE OBRA ES DONDE SE CONSTRUIRA DICHA OBRA**, ESTO PARA PREVER ACCESOS, DISTANCIAS Y

CONDICIONES LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EN SU ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

14. PARA EL CONCEPTO ***01120*** DE **MATERIAL INERTE**, SE PEDIRA **REVESTIMIENTO NO CONTAMINADO** CON MATERIAL ORGANICO O ARCILLAS Y QUE GARANTICE COMPACTACION DE ACUERDO ESPECIFICACION.

15. SE DEBERA USAR **EQUIPO MECANICO EN COMPACTACIÓN** DE LOS MATERIALES, TANTO EN RELLENO DE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMO EL INERTE DE BANCO, CON HUMEDAD NECESARIA Y EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR COMO MÁXIMO.

16. DE ACUERDO A LA **NORMA NMX-C-ONNCCE-2005**; SE DEBERA REALIZAR **PRUEBA DE RESISTENCIA MINIMA A LA COMPRESION Y PORCENTAJE DE ABSORCION** EN BLOCK A UTILIZAR EN EL **CONCEPTO 02033**; POR UN LABORATORIO CERTIFICADO, PARA AUTORIZAR SU USO EN DICHO CONCEPTO.

17. **NO SE ACEPTARÁN EMPALMES DE CABLES EN TUBERIA** (LAS CONEXIONES SE HARAN EN CAJAS O REGISTROS)

18. PARA TODAS LAS SALIDAS ELECTRICAS, **SE DEBE RESPETAR EL DIAMETRO DE CABLES INDICADO EN PLANOS, CODIGO DE COLORES, EL HILO DE TIERRA FISICA DEBE SER DESNUDO** Y EN @ CAJA DE REGISTRO Y/O TABLERO COLOCAR MARBETES PARA IDENTIFICACION DE CIRCUITOS, FASES Y NEUTROS, ESTO ES APLICABLE TAMBIEN EN REGISTROS DE OBRA EXTERIOR.

19. SE HACE LA ACLARACION QUE EN CASO DE QUE DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA SE TENGA LA NECESIDAD DE REALIZAR **CONVENIOS MODIFICATORIOS DE INCREMENTO DE TIEMPO, MONTO, DIFERIMIENTO, PRORROGAS, O SUSPENCIONES DE PLAZO CONTRACTUAL,** SE DEBERAN **MODIFICAR LOS "PROGRAMAS DE EJECUCION " A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL REFERIDO CONVENIO Y NO DESDE EL INICIO DE LA OBRA**, DEBIENDO PRORROGAR LOS CONCEPTOS NO EJECUTADOS HASTA ESE MOMENTO, LOS CUALES SE AMPLIARAN HASTA LA CONCLUSION DE LA OBRA, A EFECTO DE VERIFICAR LA VIABILIDAD DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS

20. EN EL CONCEPTO ***13002 Y 13003***, SE ACLARA QUE PARA ESTE CONCEPTO SE DEBERA UTILIZAR **EL SELLADOR PIGMENTADO ADECUADO A PINTURA**

UTILIZADA. SE EXIGIRA UTILIZAR UNICAMENTE PINTURA VINIMEX DE COMEX, DE OSEL LINEA PLATA U ORO, ROYAL DE DOAL Y BERELEX DE BEREL, OTORGANDO **GARANTIA POR DIEZ (10) AÑOS, AL INIFEED POR ESCRITO. DE CONSIDERAR NECESARIO SUPERVISIÓN EXIGIRA** SE DEMUESTRE BAJO ANÁLISIS DE LABORATORIO DE MATERIALES, **SE CONSTATE CALIDAD DE PINTURA** APLICADA CON CARGO A CONTRATISTA.

21. PARA LOS CASOS EN DONDE **EL CONTRATISTA SUGIERA CAMBIAR MATERIALES Y EQUIPOS** A LOS ESPECIFICADOS POR EL INSTITUTO, SE DEBERAN AVALAR **CON SUS FICHAS TÉCNICAS** DE SIMILITUD DE PROPIEDADES, INCLUYENDO CALIDAD Y COSTO.

22. **AL NO HABER MAS ACLARACIONES** RESPECTO AL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA POR EJECUTAR, **SE DA POR CONCLUIDA ESTA JUNTA SIENDO LAS 10+00 HRS.**

COMPAÑÍA	**REPRESENTANTE**
CARLOS RAMOS URIARTE	CARLOS RAMOS URIARTE
ENRIQUE CABELLO AMAYA	ING ENRIQUE CABELLO AMAYA
Victor Hugo Graciano Arzola	Victor Hugo Graciano Arzola
CODOTEC, S.D. DE C.V.	ARQ. JAIME POCHECO CORTEZ.

ING. JESUS MARTINEZ ESCANDON
RESIDENTE DE OBRAS

ING. JORGE LUIS GUZMAN RODRIGUEZ
JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION