



PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
102 DIAS

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:
14 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA:

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

| NÚMERO PROGRE-SIVO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD DE TRABAJO | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE EN PESOS |
|--------------------|---|--------|---------------------|-----------------|-----------|------------------|
| | | | | CON NÚMERO | CON LETRA | |
| | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO ETAPA DOS, CON TUBERIA PVC DE 8" Y 10" DE DIAMETRO, CARCAMO DE BOMBEO Y EMISOR, COL. LA CAMPANA | | | | | |
| | ETAPA DOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO | | | | | |
| | MANO DE OBRA | | | | | |
| AA01 | Trazo y nivelación topográfica | | | | | |
| AA01A | Trazo y nivelación topográfica | M2. | 1,287.30 | | | |
| 1019 00 | EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA A..... | | | | | |
| 1019 02 | HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3. | 1,723.35 | | | |
| 1100 00 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO.... | | | | | |
| 1100 02 | EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3 | 304.12 | | | |
| 1130 00 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS..... | | | | | |
| 1130 02 | CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. | M3. | 128.74 | | | |
| 2040 00 | INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C. CON COPLE | | | | | |
| 2040 04 | DE 200 MM. DE DIAMETRO. | M. | 2,145.51 | | | |
| 1131 00 | RELLENO EN ZANJAS..... | | | | | |
| 1131 04 | COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. | M3. | 576.25 | | | |
| 1131 06 | COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. | M3. | 1,255.08 | | | |
| 3060 00 | POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA.... | | | | | |
| 3060 03 | POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 1.50 M. DE PROFUNDIDAD. | POZO | 21.00 | | | |
| 3060 04 | POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 1.75 M. DE PROFUNDIDAD. | POZO | 2.00 | | | |
| 3060 05 | POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. | POZO | 1.00 | | | |
| 3060 07 | POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 2.50 M. DE PROFUNDIDAD. | POZO | 1.00 | | | |
| 3060 08 | POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 2.75 M. DE PROFUNDIDAD. | POZO | 1.00 | | | |
| 6005 00 | REGISTROS DE ALBAÑAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CMS., APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/ MARCO DE FIERRO. | | | | | |
| 6005 01 | DE 0.40 X 0.60 Y 0.50 MTS. DE PROFUNDIDAD. | PZA | 200.00 | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|--|--|
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: | |
| | | PROPOSICIÓN QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: | |
| | | ESTA HOJA: | |
| | | ACUMULADO. | |



PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
102 DIAS

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:
14 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA:

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

| NÚMERO PROGRE-SIVO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD DE TRABAJO | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE EN PESOS |
|--|---|--------|---------------------|-----------------|-----------|------------------|
| | | | | CON NÚMERO | CON LETRA | |
| Z0002B | PERMISO Y TRAMITES CORRESPONDIENTE PARA CRUCE FERROVIARIO ANTE LA SCT, INCLUYE TRAMITE DEL PERMISO, PROYECTO EJECUTIVO, SUPERVISION POR SCT | LOTE | 1.00 | | | |
| S/C | HINCADO DE TUBERIA DE ACERO DE 14" DE DIAM. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, MANIOBRAS LOCALES, HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA PARA CRUCE DE VIAS DE FERROCARRIL INCLUYE PERMISO Y TRAMITES NECESARIOS | M | 35.00 | | | |
| H026A4 | DESCARGA DOMICILIARIA (SIN BANQUETA) EN MATERIAL "B"POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE PVC SANITARIO (DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONG.) DE 6" DE DIAM., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO | DESC | 20.00 | | | |
| H026A5 | DESCARGA DOMICILIARIA (SIN BANQUETA) EN MATERIAL "C", INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL "C"COMUN EN SECO, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE PVC SANITARIO (DE 0.00 A 6.00 MTS DE LONG.) DE 6" DE DIAM., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO | DESC | 180.00 | | | |
| 9000 00 | ACARREO 1er. KM. MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... | | | | | |
| 9000 01 | PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO. | M3 | 755.95 | | | |
| 9002 00 | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., MATERIAL PRDUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO.... | | | | | |
| 9002 01 | PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO. | M3-KM | 33,087.71 | | | |
| SUMA DE MANO DE OBRA | | | | | | |
| MATERIALES | | | | | | |
| 8049 00 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM -001-CNA; NMX 215 L. A. B. FABRICA. | | | | | |
| 8049 03 | DE 200 MM. DE DIAMETRO. | M | 2,145.51 | | | |
| 3110 00 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA.... | | | | | |
| 3110 01 | DE CONCRETO, FABRICACION E INSTALACION. | PZA | 26.00 | | | |
| SUMA DE MATERIALES | | | | | | |
| ETAPA DOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO | | | SUB TOTAL | | | |

| | | |
|----------------------------|---------------------|--|
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: PROPOSICIÓN QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: ESTA HOJA: ACUMULADO. |
|----------------------------|---------------------|--|



PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
102 DIAS

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:
14 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA:

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

| NÚMERO PROGRE-SIVO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD DE TRABAJO | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE EN PESOS |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|--|-----------|------------------|
| | | | | CON NÚMERO | CON LETRA | |
| CARCAMO DE BOMBEO | | | | | | |
| MANO DE OBRA | | | | | | |
| 1005 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. | M2 | 12.57 | | | |
| 1019 00 | EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA A..... | | | | | |
| 1019 02 | HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3. | 19.24 | | | |
| 1100 00 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO.... | | | | | |
| 1100 02 | EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3 | 38.48 | | | |
| 1130 00 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS..... | | | | | |
| 1130 02 | CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. | M3. | 3.85 | | | |
| 1140 00 | BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, DE..... | | | | | |
| 1140 03 | DE 4" DE DIAMETRO Y 12 H. P. | HR | 40.00 | | | |
| 4030 00 | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO.... | | | | | |
| 4030 01 | DE F'C= 100 KG/CM2. | M3 | 0.76 | | | |
| 4030 02 | DE F'C= 150 KG/CM2. | M3 | 12.16 | | | |
| 4080 00 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN..... | | | | | |
| 4080 03 | TRABES Y COLUMNAS CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.00 M | M2 | 4.32 | | | |
| 4080 04 | LOSAS CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.60 M. | M2 | 10.04 | | | |
| 4080 05 | MUROS HASTA 3.0 M. DE ALTURA. | M2 | 69.77 | | | |
| 4090 00 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO | | | | | |
| 4090 02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 1/4" DE DIAMETRO (ALAMBRON). | KG | 520.00 | | | |
| S/C | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA MARINA INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO | PZA | 1.00 | | | |
| 9000 00 | ACARREO 1er. KM. MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... | | | | | |
| 9000 01 | PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO. | M3. | 75.00 | | | |
| 9002 00 | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., MATERIAL PRDUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO.... | | | | | |
| 9002 01 | PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO. | M3-KM | 1,500.00 | | | |
| SUMA DE MANO DE OBRA | | | | | | |
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE | | FIRMA DEL LICITANTE | | SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: PROPOSICIÓN QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: ESTA HOJA: ACUMULADO. | | |



PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
102 DIAS

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:
14 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA:

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

| NÚMERO PROGRE-SIVO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD DE TRABAJO | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE EN PESOS |
|--------------------|---|--------|----------------------------|-----------------|--|------------------|
| | | | | CON NÚMERO | CON LETRA | |
| | CAJA DE RETENSION DE SOLIDOS | | | | | |
| | MANO DE OBRA | | | | | |
| 1005 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. | M2 | 2.04 | | | |
| 1010 00 | EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO.... | | | | | |
| 1010 04 | DE 2.01 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3 | 7.14 | | | |
| 1130 00 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS..... | | | | | |
| 1130 02 | CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. | M3. | 0.82 | | | |
| 1140 00 | BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, DE..... | | | | | |
| 1140 03 | DE 4" DE DIAMETRO Y 12 H. P. | HR | 10.00 | | | |
| 4030 00 | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO.... | | | | | |
| 4030 01 | DE F'C= 100 KG/CM2. | M3 | 0.15 | | | |
| 4030 05 | DE F'C= 250 KG/CM2. | M3 | 2.78 | | | |
| 4080 00 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN.... | | | | | |
| 4080 04 | LOSAS CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.60 M. | M2 | 1.02 | | | |
| 4080 05 | MUROS HASTA 3.0 M. DE ALTURA. | M2 | 15.29 | | | |
| 4090 00 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO | | | | | |
| 4090 02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 1/4" DE DIAMETRO (ALAMBRO). | KG | 110.00 | | | |
| S/C | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA MARINA INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO | PZA | 1.00 | | | |
| 9000 00 | ACARREO 1er. KM. MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... | | | | | |
| 9000 01 | PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO. | M3. | 9.28 | | | |
| 9002 00 | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., MATERIAL PRDUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO.... | | | | | |
| 9002 01 | PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO. | M3-KM | 92.80 | | | |
| | SUMA DE MANO DE OBRA | | | | | |
| | MATERIALES | | | | | |
| S/C | REJILLA DE ACERO PARA RETENER SOLIDOS EN CUADRICULA DE 5.00 X 5.00 CMS. MARCO ANGULO DE 0.59 X 0.30 M. | PZA | 2.00 | | | |
| | SUMA DE MATERIALES | | | | | |
| | CAJA DE RETENSION DE SOLIDOS | | | | | |
| | | | SUB TOTAL | | | |
| | RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE | | FIRMA DEL LICITANTE | | SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: PROPOSICIÓN QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: | |
| | | | | | ESTA HOJA: ACUMULADO. | |



PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
102 DIAS

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:
14 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA:

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

| NÚMERO PROGRE-SIVO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD DE TRABAJO | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE EN PESOS |
|-----------------------------------|--|--------|---------------------|----------------------------|-----------|--|
| | | | | CON NÚMERO | CON LETRA | |
| CASETA DE BOMBEO | | | | | | |
| MANO DE OBRA | | | | | | |
| 4020 00 | MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, HASTA 6.0 M DE ALTURA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5.... | | | | | |
| 4020 01 | DE 14 CM. DE ESPESOR | M2 | 16.70 | | | |
| 4030 00 | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO.... | | | | | |
| 4030 02 | DE F'C= 150 KG/CM2. | M3 | 1.13 | | | |
| 4080 00 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN.... | | | | | |
| 4080 02 | EN DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS | M2 | 38.70 | | | |
| 4090 00 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO | | | | | |
| 4090 02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 1/4" DE DIAMETRO (ALAMBRO). | KG | 130.00 | | | |
| CASETA DE BOMBEO | | | SUB TOTAL | | | |
| CUBIERTA | | | | | | |
| MANO DE OBRA | | | | | | |
| 4030 00 | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO.... | | | | | |
| 4030 04 | DE F'C= 200 KG/CM2. | M3 | 0.76 | | | |
| 4080 00 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN.... | | | | | |
| 4080 04 | LOSAS CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.60 M. | M2 | 8.66 | | | |
| 4090 00 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO | | | | | |
| 4090 02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 1/4" DE DIAMETRO (ALAMBRO). | KG | 30.00 | | | |
| 4130 00 | ACABADO DE AZOTEAS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA..... | | | | | |
| 4130 01 | ENLADRILLADO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. | M2 | 10.54 | | | |
| 4130 03 | CHAFLAN CON PEDACERIA DE TABIQUE ASENTADO Y PULIDO C/MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 10 X 10 CMS. | M | 6.60 | | | |
| 4130 05 | PRETEL DE TABIQUE DE 14 CMS. DE ESPESOR, JUNTEADO C/MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. | M2 | 2.64 | | | |
| 4140 02 | IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS A BASE DE SELLADOR E IMPRIMADOR, 2 CAPAS REVEST IMPERMEABLE C/MEMBRANA DE REF INTERMEDIO Y ACABADO APARENTE. | M2 | 10.54 | | | |
| 8017 00 | SUMINISTRO DE BROCALES DE FIERRO FUNDIDO PARA POZO DE VISITA..... | | | | | |
| 8017 01 | LIGERO CON TAPA CIEGA. | PZA | 1.00 | | | |
| CUBIERTA | | | SUBTOTAL | | | |
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE | | | | FIRMA DEL LICITANTE | | SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: PROPOSICIÓN QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: ESTA HOJA: ACUMULADO. |

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

| NÚMERO PROGRE-SIVO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD DE TRABAJO | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE EN PESOS |
|--------------------|--|--------|---------------------|---------------------|---|------------------|
| | | | | CON NÚMERO | CON LETRA | |
| | HERRERIA | | | | | |
| | MANO DE OBRA | | | | | |
| S/C | Suministro e instalación de ventana de fierro estructural con perfiles 2, T y L de 55 * 25 mm, lámina calibre 18 | M2 | 4.80 | | | |
| S/C | Suministro e instalación de puerta de fierro estructural con perfiles 2, T y L de 25.4mm, con tambor de lámina calibre 18 | M2 | 1.94 | | | |
| S/C | Suministro y colocación de chapa para puerta metálica 18 | PZA | 1.00 | | | |
| | HERRERIA | | SUBTOTAL | | | |
| | | | | | | |
| | ACABADOS | | | | | |
| | MANO DE OBRA | | | | | |
| S/C | Piso de concreto simple de 10cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revoladora, f'c=150 kg/cm2., r.n. agr.max. 40 mm. (11/2"), con acabado pulido. | M2 | 8.09 | | | |
| 4100 00 | APLANADOS Y EMBOQUILLADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA..... | | | | | |
| 4100 01 | APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 'DE 1.5 CM. DE ESPESOR. | M2 | 96.19 | | | |
| S/C | Pintura esmalte comex 100 en muros y plafones con concreto aparente, hasta 3.00 m. de altura, incluye: una mano de sellador, dos de pintura y acarrees a 1a. estacion a 20.00 m. | M2 | 57.10 | | | |
| S/C | Pintura comex 100 esmalte en ventanería metálica, hasta 3.00 m. de altura, incluye: una mano de anticorrosivo, dos de pintura y acarrees a 1a. estacion a 20.00 m. | M2 | 4.80 | | | |
| S/C | Pintura comex 100 esmalte en puertas y superficies de madera, hasta 3.00m. de altura, incluye: dos manos de pintura y acarrees a 1a. estacion a 20.00 m. | M2 | 1.94 | | | |
| | ACABADOS | | SUBTOTAL | | | |
| | | | | | | |
| | INSTALACION ELECTRICA DE CASETA DE BOMBEO | | | | | |
| S/C | Salida para contacto doble polar. 127 vca a 6 m | SAL | 5.00 | | | |
| S/C | Acometida a baja tensión con desarrollo de 8m para 3HP y 220 volts | LOTE | 2.00 | | | |
| S/C | Suministro y colocación de tablero de control 20-2 | PZA | 1.00 | | | |
| S/C | Suministro y colocación de interruptor termomagnético de 2 polos de 15 a 50 amperes tipo 20 tablero de control 20-2 | PZA | 1.00 | | | |
| | INSTALACION ELECTRICA DE CASETA DE BOMBEO | | SUBTOTAL | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: | |
| | | | | | PROPOSICIÓN QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: | |
| | | | | | ESTA HOJA: | |
| | | | | | ACUMULADO. | |
| | RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE | | | FIRMA DEL LICITANTE | | |

