

DURANGO, DGO., 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

**LICITACION A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL
NUMERO CP-SECOPE-EST-ED-021-20**

**OBRA: CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL ALBERGUE MUNICIPAL EN LA
LOCALIDAD DE NUEVO IDEAL, MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, DGO.**

UBICACIÓN: NUEVO IDEAL.

MUNICIPIO: NUEVO IDEAL

JUNTA DE ACLARACIONES

f.

SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, UBICADAS EN CALLE DEL PARQUE Y LOZA SIN NÚMERO, COLONIA LOS ANGELES DE LA CD. DE DURANGO, DGO., POR PARTE DE LA SECOPE **ING. ROBERTO GUTIERREZ VARGAS** JEFE DEL DEPTO DE SUPERVISION; **ING. MANUEL ALVAREZ MONTIEL** SUPERVISOR DE OBRA; Y LOS LICITANTES CUYOS NOMBRES CONSTAN EN LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL ALBERGUE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO IDEAL, MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, DGO.

ÓRDEN DEL DÍA

PRIMERO. - SE DA LA BIENVENIDA POR PARTE DEL **ING. ROBERTO GUTIERREZ VARGAS** JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE EDIFICACIÓN;

CONCEPTOS GENERALES:

1.- SE CONSIDERARÁ DENTRO DE SUS INDIRECTOS DE CAMPO, LA PROTECCIÓN PEATONAL CIRCUNDANTE, A BASE DE BARROTE DE MADERA DE 2" X 4" O PTR A CADA 5.00 MTS, CON MALLA DE POLIETILENO NARANJA DE PRECAUCION, DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA. ASI COMO DETERMINAR EL AREA Y ACCESOS DONDE SE CONCENTRARÁN LOS DIFERENTES MATERIALES.

2.- SE DEBERÁ DE CONTAR CON VIGILANCIA NECESARIA DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA Y HASTA LA ENTREGA DE LA MISMA A SATISFACCIÓN DE LA SECOPE.

3.- NO SE AUTORIZA EL PAGO DE DESAGÜE DE EXCAVACIONES NI LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO.

4.- EN CASO DE NO EXISTIR AGUA EN EL LUGAR, NO SE PAGARÁ SUMINISTRO Y ACARREO, ACLARANDO QUE EL CONTRATISTA DEBE PREVEER EL SUMINISTRO NECESARIO, ASI COMO

X
R
W

[Handwritten signatures and marks]



CONTRATOS PROVISIONALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA, DEBIENDO DE INCLUIR EN EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN EL FINIQUITO DE ESTOS CONTRATOS.

5.- SE DEBERÁ MANTENER LA OBRA DURANTE EL PROCESO CON LIMPIEZA DIARIA Y RETIRO DE ESCOMBRO, PROCESO QUE SE EJECUTARÁ EN HORAS DE MENOR AFLUENCIA VEHICULAR Y PEATONAL.

6.- DEBERÁ CONSIDERARSE EL SERVICIO DE LETRINAS ECOLÓGICAS PARA USO DE SU PERSONAL TÉCNICO Y DE CAMPO. CON CARGO A SUS COSTOS INDIRECTOS (TOMANDO EN CUENTA LA BASE DE UNA LETRINA POR CADA 20 PERSONAS).

7.- SE ESTABLECE QUE EL TERRENO MOSTRADO EN VISITA DE OBRA, ES DONDE SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS DE LA OBRA ARRIBA CITADA, ESTO PARA PREVEER ACCESOS, DISTANCIAS Y CONDICIONES LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN SU ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

8.- PARA LA ELABORACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS, SE DEBERÁN APEGAR A LO INDICADO EN CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES GENERALES, ASÍ COMO A LAS ACLARACIONES EFECTUADAS EN ESTA JUNTA.

9.- LOS SOBRES DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS SE DEBERÁN DE ENTREGAR A LA HORA INDICADA EN BASES, INDEPENDIEMENTE SI COMIENZA O NO EL ACTO DE LA LICITACIÓN, YA QUE PUDIESE HABER ALGUN RETRAZO POR CUESTIONES DE DISPONIBILIDAD DE LA SALA POR ALGÚN OTRO CONCURSO.

10.- ES EN EL ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DONDE SE DEBERÁ INCLUIR LAS APORTACIONES AL SAR E INFONAVIT.

11.- LAS MODIFICACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO SERÁN ÚNICAMENTE CON LA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LA SECOPE

12.- LA CARTA DE ACEPTACIÓN DE PARTICIPACIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA DEBERÁ DE SER INCLUIDA EN EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA.

13.- EN SU PROPUESTA DEBERÁ INCLUIR TRÁMITE Y PAGO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN. Y CONTAR CON ELLOS AL INICIO DE LOS TRABAJOS

14.- NO SE PERMITE TENER EN LA OBRA MATERIAL REVUELTO, SÓLO POR SEPARADO ARENA Y GRAVA.

15.- PARA LOS PROPORCIONAMIENTOS DE CONCRETOS Y MEZCLAS, EL CONTRATISTA DEBERÁ DE PRESENTAR ANÁLISIS DE LABORATORIO DE LOS AGREGADOS, DICHO LABORATORIO RECOMENDARÁ LOS PROPORCIONAMIENTOS ADECUADOS PARA DAR LAS RESISTENCIAS REQUERIDAS.

16.- EL CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR EN LA OBRA CON EL EQUIPO PARA LA VERIFICACIÓN DE REVENIMIENTOS Y TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO Y MEZCLAS PARA LABORATORIO, LIMPIO Y DISPUESTO PARA CUANDO LA SUPERVISIÓN LO SOLICITE.

17.- LA TOMA DE MUESTRAS PARA LABORATORIO DE CONCRETOS EN EL CASO DE PREMEZCLADOS SERÁ DE TRES CILINDROS POR TROMPO DE 7 M3. Y LA ELABORACION DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD Y RESISTENCIA



18.- EN LA ELABORACIÓN DE CONCRETOS HECHOS EN OBRA SE DEBERÁ UTILIZAR MÁQUINA REVOLVEDORA Y DEPOSITAR LAS BATIDAS EN ARTESAS DE MADERA Y EN SU COLOCACIÓN UTILIZAR VIBRADOR.

19.-EL CONTRATISTA DEBERÁ DE TOMAR EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES ENTREGADAS CON LAS BASES DE LICITACIÓN, PARA SU ANÁLISIS DE PRECIOS

20.- SE ENTREGARÁN A TODOS LOS PARTICIPANTES EN FORMA MAGNETICA LOS PLANOS CORRESPONDIENTES.

21.- SE DEBERA CONTAR EN OBRA CON EQUIPO DE CASCOS DE PROTECCION PARA LOS TRABAJADORES, ASI COMO CHALECOS PARA IDENTIFICACION Y ARNESES DE SEGURIDAD.

22.- DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA EXISTE ALGUN DAÑO AL INMUEBLE A INTERVENIR SERA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATADA SIN COSTO PARA LA SECOPE.

23.- EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR PRUEBAS DE COMPACTACION Y DE CONCRETOS PARA PODER INGRESAR SU ESTIMACION

24.- EN CASO DE PRUEBAS DE COMPACTACION DE RELLENOS, SE REALIZARÁN CINCO ENSAYES POR CAPA DE 20 CMS. COMPACTOS. Y DEBERA DE PRESENTAR PRUEBAS QUE AVALEN EL GRADO DE COMPACTACION DEL 90%.

25.- INCLUIR DENTRO DEL SOBRE CERRADO DISCO COMPACTO (CD) O MEMORIA USB, QUE CONTENGA LA PROPUESTA EN FORMATO PDF.

26.- ANEXAR EN EL APARTADO DE CATALOGO DE CONCEPTOS UN DISCO COMPACTO (CD) CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS EN FORMATO EXCEL.

27.- EL CONTRATISTA DEBERA DE TENER UN RESIDENTE DE OBRA, EL CUAL PRESENTARA OFICIALMENTE EN UN ESCRITO DIRIGIDO A LA SECOPE, EL RESPONSABLE DE ESTE PUESTO DEBERA CONTAR CON CONOCIMIENTOS DE CONSTRUCCION DE LOS TRABAJOS A INTERVENIR.

28.- DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES FEDERALES EN MATERIA FISCAL, ESPECIFICAMENTE EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION EN LO RELACIONADO CON LA OPINION DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS ANTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION CON LA ULTIMA REFORMA DEL 25 DE JULIO DEL 2018, SE DEBERA INCLUIR DENTRO DEL PAQUETE DE LA PROPUESTA, LA CONSTANCA DE SITUACION FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS.

29.- TODO EL PERSONAL DEBERA CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE DURANGO EN ATENCION A LA PANDEMIA POR EL COVID 19.

30.- INCLUIR EL CONCEPTO CON CLAVE 04028-F ,EL CUAL DEBERA DECIR SU DESCRIPCION Y SU VOLUMEN SIGUIENTE:



04028-F	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK HUECO 15x20x40 CM. EN 15 CM. RELLENO CON CONCRETO F'c=100 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 CON REFUERZO DE VARILLA # 3 A CADA 2 HUECOS, Y UNA HORIZONTAL A CADA 3 HILADAS.	M2	25.00
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------

31.- EN EL CONCEPTO CON CLAVE 13003, DEBERA DECIR LA DESCRIPCION SIGUIENTE LA CUAL SUSTITUYE A LA DEL CATALOGO CONSIDERADO EN LAS BASES DE LA LICITACION

13003	PINTURA VINIL ACRILICA INTERIOR-EXTERIOR EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA DE CEMENTO Y/O APLANADOS DE YESO, TRABAJO TERMINADO, LINEA BERELINTE MARCA BEREL, CON GARANTIA DE 7 AÑOS	M2	1080
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------

32.- EN EL CONCEPTO CON CLAVE PIS-01, DEBERA DECIR LA DESCRIPCION SIGUIENTE LA CUAL SUSTITUYE A LA DEL CATALOGO CONSIDERADO EN LAS BASES DE LA LICITACION:

PI-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO COLECCIÓN CASSAL MOD. ACUARELLE MARCA INTERCERAMIC COLOR GRAY DE 40X40 ASENTADO CON ADHESIVO INTERCERAMIC , CON BOQUILLA DE 2MM.	M2	375
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----

33.-EN EL CONCEPTO CON CLAVE PIS-03, DEBERA DECIR LA DESCRIPCION SIGUIENTE LA CUAL SUSTITUYE A LA DEL CATALOGO CONSIDERADO EN LAS BASES DE LA LICITACION

PI-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO INTERIOR COLECCIÓN CASSAL MOD. BOUTIQUE MARCA INTERCERAMIC COLOR CEMENTO DE 40X40 ASENTADO CON ADHESIVO INTERCERAMIC, CON BOQUILLA DE 2MM.	M2	90
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----

34- EL CONCEPTO 04028-E SE ELIMINARA.

35.- EN EL CONCEPTO 9015 RELATIVO A MUEBLE SANITARIO W.C., CONSIDERAR SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAZA NAO PARA FLUXOMETRO TRAMPA EXPUESTSA 3.5 LPD MODELO TZF NAO MARCA HELVEX ,CON FLUXOMETRO DE MANIJA PARA TAZA FLUX NAO SPUD DE 3.5 38 MM. 3.5 L DE DESCARGA,MODELO 110-38-3.5 MARCA HELVEX, INCLUYE, PIJAS, CUELLO DE CERA, ACCESORIOS DE BRONCE, ASIENTO Y TAPA DE P.V.C. Y PRUEBAS.

36.-EN EL CONCEPTO EC CONSIDERAR SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO BAJO CUBIERTA CON REBOSADERO MODELO LUGANO COLO BLANCO MARCA HELVEX , INCLUYE: TUBOS FLEXIBLES, LLAVES DE ALETA MARCA HELVEX , CONTRAREJILLA Y CESPOL CROMADOS, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

37.-EN EL CONCEPTO 9026 CONSIDERAR SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGUITORIO MONJAVE FLUJO TIPO CASCADA MODELO MG MOJAVE BLANCO MARCA HELVEX , FLUXÓMETRO DE MANIJA PARA MINGITORIO SPUD DE 19 MM 1 L DE DESCARGA MODELO 185-19-1MARCA HELVEX PIJAS Y PRUEBA.



38.- EN RELACION AL EQUIPAMIENTO PARA COCINA, EN EL PLANO ACA-06 SE DESCRIBEN LOS EQUIPOS SOLICITADOS, DEBIENDO EL CONTRATISTA COTIZAR Y PROPONER SUS PRECIOS DE DICHS EQUIPOS.

39.-EL CONTRATISTA DEBERA DE CONSIDERAR DENTRO DE LOS INDIRECTOS LA ADQUISICION DEL SIGUIENTE EQUIPO: CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL MARCA NIKON MOD. D7500 Y UN LECTOR EXTERNO PARA COMPUTADORA DE DVD/CD CON ENTRADA USB PARA EL USO DEL RESIDENTE DE SUPERVISION DE LA SECOPE PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA OBRA.

CIERRE DEL ACTA.

NO HABIENDO NADA MÁS QUE TRATAR, SE DECLARA TERMINADO EL ACTO, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HUBIERE LUGAR.

EMPRESAS LICITANTES


LISTA DE ASISTENCIA

COMPAÑÍA	REPRESENTANTE
<u>ING. ISAAC ISRAEL VALVERDE</u>	<u>ISAAC ISRAEL VALVERDE</u>
<u>ARACELI GARCIA RODRIGUEZ</u>	<u>ING. ALFREDO GARCIA RODRIGUEZ</u>
<u>Inmobiliaria y Urbanizadora Dutarguense S.A. de C.V.</u>	<u>ing. Henry Quirez</u>
<u>CONSTRUCTORA BLANER SA DE CV</u>	<u>ING. JOSE GERARDO GTR. GONZALEZ</u>
<u>ING. JOSE GERARDO GTR. GONZALEZ</u>	<u>ING. GERARDO GTR. GONZALEZ</u>
<u>CONSTRUCCIONES ALMART, SA DE CV.</u>	<u>ING. RAFAEL C. ALVAREZ MTZ</u>
<u>RAONEC. SA de C.V.</u>	<u>DODOLFO NUÑEZ S.</u>
_____	_____

A
PW



POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO



ING. ROBERTO GUTIERREZ VARGAS

JEFE DEL DEPTO DE SUPERVISION EDIFICACIÓN



ING. MANUEL ALVAREZ MONTIEL

SUPERVISOR DE OBRA.

