

DURANGO, DGO., A 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

LICITACION PÚBLICA NACIONAL NÚMERO CP-SECOPE-EST-ED-026-20

**OBRA: INSTITUTO DE CIENCIAS PENALES Y FORMACIÓN POLICIACA ETAPA UNICA,
EN DURANGO, DGO.**

UBICACIÓN: DURANGO, DGO.

**MUNICIPIO: DURANGO
JUNTA DE ACLARACIONES**

SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, UBICADAS EN CALLE DEL PARQUE Y LOZA SIN NÚMERO, COLONIA LOS ANGELES DE LA CD. DE DURANGO, DGO., POR PARTE DE LA SECOPE ING. **ROBERTO GUTIERREZ VARGAS** JEFE DEL DEPTO DE SUPERVISION; **ING. ARACELY RUIZ HERNÁNDEZ** SUPERVISOR DE OBRA; Y LOS LICITANTES CUYOS NOMBRES CONSTAN EN LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA : INSTITUTO DE CIENCIAS PENALES Y FORMACIÓN POLICIACA ETAPA UNICA, EN DURANGO, DGO ÓRDEN DEL DÍA.

PRIMERO.- SE DA LA BIENVENIDA POR PARTE DEL ING. ROBERTO GUTIERREZ VARGAS JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE EDIFICACIÓN;

CONCEPTOS GENERALES:

- 1.- SE CONSIDERARÁ DENTRO DE SUS INDIRECTOS DE CAMPO, LA PROTECCIÓN PEATONAL CIRCUNDANTE, A BASE DE BARROTE DE MADERA DE 2" X 4" O PTR A CADA 5.00 MTS, CON MALLA DE POLIETILENO NARANJA DE PRECAUCION, DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA. ASI COMO DETERMINAR EL AREA Y ACCESOS DONDE SE CONCENTRARAN LOS DIFERENTES MATERIALES.
- 2.- SE DEBERÁ DE CONTAR CON VIGILANCIA NECESARIA DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA Y HASTA LA ENTREGA DE LA MISMA A SATISFACCIÓN DE LA SECOPE.
- 3.- EN CASO DE NO EXISTIR AGUA EN EL LUGAR, NO SE PAGARÁ SUMINISTRO Y ACARREO, ACLARANDO QUE EL CONTRATISTA DEBE PREVEER EL SUMINISTRO NECESARIO, ASI COMO CONTRATOS PROVISIONALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA, DEBIENDO DE INCLUIR EN EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN EL FINIQUITO DE ESTOS CONTRATOS.
- 4.- SE DEBERÁ MANTENER LA OBRA DURANTE EL PROCESO CON LIMPIEZA DIARIA Y RETIRO DE ESCOMBRO, PROCESO QUE SE EJECUTARÁ EN HORAS DE MENOR AFLUENCIA VEHICULAR Y PEATONAL.
- 5.- DEBERÁ CONSIDERARSE EL SERVICIO DE LETRINAS ECOLÓGICAS PARA USO DE SU PERSONAL TÉCNICO Y DE CAMPO. CON CARGO A SUS COSTOS INDIRECTOS (TOMANDO EN CUENTA LA BASE DE UNA LETRINA POR CADA 20 PERSONAS).



6.- SE ESTABLECE QUE EL TERRENO MOSTRADO EN VISITA DE OBRA, ES DONDE SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS DE LA OBRA ARRIBA CITADA, ESTO PARA PREVEER ACCESOS, DISTANCIAS Y CONDICIONES LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN SU ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

7.- PARA LA ELABORACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS, SE DEBERÁN APEGAR A LO INDICADO EN CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES GENERALES, ASÍ COMO A LAS ACLARACIONES EFECTUADAS EN ESTA JUNTA.

8.- LOS SOBRES DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS SE DEBERÁN DE ENTREGAR A LA HORA INDICADA EN BASES, INDEPENDIEMENTE SI COMIENZA O NO EL ACTO DE LA LICITACIÓN, YA QUE PUDIESE HABER ALGUN RETRAZO POR CUESTIONES DE DISPONIBILIDAD DE LA SALA POR ALGÚN OTRO CONCURSO.

9.- ES EN EL ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DONDE SE DEBERÁ INCLUIR LAS APORTACIONES AL SAR E INFONAVIT.

10.- LAS MODIFICACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO SERÁN ÚNICAMENTE CON LA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LA SECOPE

11.- LA CARTA DE ACEPTACIÓN DE PARTICIPACIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA DEBERÁ DE SER INCLUIDA EN EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA.

12.- EN SU PROPUESTA DEBERÁ INCLUIR TRÁMITE Y PAGO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN. Y CONTAR CON ELLOS AL INICIO DE LOS TRABAJOS

13.- NO SE PERMITE TENER EN LA OBRA MATERIAL REVUELTO, SÓLO POR SEPARADO ARENA Y GRAVA.

14.- PARA LOS PROPORCIONAMIENTOS DE CONCRETOS Y MEZCLAS, EL CONTRATISTA DEBERÁ DE PRESENTAR ANÁLISIS DE LABORATORIO DE LOS AGREGADOS, DICHO LABORATORIO RECOMENDARÁ LOS PROPORCIONAMIENTOS ADECUADOS PARA DAR LAS RESISTENCIAS REQUERIDAS.

15.- EL CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR EN LA OBRA CON EL EQUIPO PARA LA VERIFICACIÓN DE REVENIMIENTOS Y TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO Y MEZCLAS PARA LABORATORIO, LIMPIO Y DISPUESTO PARA CUANDO LA SUPERVISIÓN LO SOLICITE.

16.- LA TOMA DE MUESTRAS PARA LABORATORIO DE CONCRETOS EN EL CASO DE PREMEZCLADOS SERÁ DE TRES CILINDROS POR TROMPO DE 7 M3. Y LA ELABORACION DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD Y RESISTENCIA

17.- EN LA ELABORACIÓN DE CONCRETOS HECHOS EN OBRA SE DEBERÁ UTILIZAR MÁQUINA REVOLVEDORA Y DEPOSITAR LAS BATIDAS EN ARTESAS DE MADERA Y EN SU COLOCACIÓN UTILIZAR VIBRADOR.

18.-EL CONTRATISTA DEBERÁ DE TOMAR EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES ENTREGADAS CON LAS BASES DE LICITACIÓN, PARA SU ANÁLISIS DE PRECIOS

19.- SE ENTREGARÁN A TODOS LOS PARTICIPANTES EN FORMA MAGNETICA LOS PLANOS CORRESPONDIENTES.

20.- SE DEBERA CONTAR EN OBRA CON EQUIPO DE CASCOS DE PROTECCION PARA LOS TRABAJADORES, ASI COMO CHALECOS PARA IDENTIFICACION Y ARNESÉS DE SEGURIDAD.



21.- DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA EXISTE ALGUN DAÑO AL INMUEBLE A INTERVENIR SERA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATADA SIN COSTO PARA LA SECOPE.

22.- EL CONTRATISTA DEBERA DE TENER UN RESIDENTE DE OBRA, EL CUAL PRESENTARA OFICIALMENTE EN UN ESCRITO DIRIGIDO A LA SECOPE, EL RESPONSABLE DE ESTE PUESTO DEBERA CONTAR CON CONOCIMIENTOS DE CONSTRUCCION DE LOS TRABAJOS A INTERVENIR

23.- EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR PRUEBAS DE COMPACTACION Y DE CONCRETOS PARA PODER INGRESAR SU ESTIMACION.

24.- EN EL CASO DE PRUEBAS DE COMPACTACION DE RELLENO, SE REALIZARAN CINCO ENSAYES POR CAPA DE 20CMS. COMPACTOS. Y DEBERA PRESENTAR PRUEBAS QUE AVALEN EL GRADO DE COMPACTACION DEL 90%.

25.- INCLUIR DENTRO DEL SOBRE CERRADO DISCO COMPACTO (CD) O MEMORIA USB, QUE CONTENGA LA PROPUESTA EN FORMATO PDF.

26.- ANEXAR EN EL APARTADO DE CATALOGO DE CONCEPTOS, UN DISCO COMPACTO (CD) O MEMORIA USB, CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS EN FORMATO EXCEL.

27.- EN EL CONCEPTO CON CLAVE ST-02 DE PINTURA INTERIOR-EXTERIOR LA MARCA SERA BERELINTE DE (BEREL) INCLUYE: LIJADO DE LA SUPERFICIE, RESANES PARA PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y DOS MANOS DE PINTURA.

28.- EN EL CONCEPTO CON CLAVE ST-04 DE PISOS EL CONCEPTO INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, ADHESIVO, BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

29.- EN EL CONCEPTO CON CLAVE ST-10 Y ST-41 ELECTRICOS EL CABLE SERA MARCA CONDUMEX O MONTERREY.

30.- EN EL CONCEPTO CON CLAVE ST-32 Y ST-33 PUERTAS INCLUYE MARCOS Y CHAMBRANAS.

31.- EN EL CONCEPTO CON CLAVE ST-34 SE CAMBIARA LA UNIDAD A M2 Y LA CANTIDAD SERA 9.96 M2, EN EL CONCEPTO CON CLAVE ST-35 SE CAMBIARA LA UNIDAD A M2 Y LA CANTIDAD SERA 9.73 M2, Y EN EL CONCEPTO CON CLAVE ST-36 SE CAMBIARA LA UNIDAD A M2 Y LA CANTIDAD SERA 7.05 M2.

32.- EN EL CONCEPTO CON CLAVE ST-12 SE ELIMINARA DE EL CATALOGO.

33.-SE ANEXA UN NUEVO CONCEPTO ST-42 REPOSICION DE HOJAS DE TABLAROCA EN PLAFON INCLUYE: REDIMIX, PREFACINTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA SERA EN M2 Y LA CANTIDAD SERA 50 M2.

34.- EN EL CONCEPTO CON CLAVE ST-01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CAUCHO EL COLOR SE CAMBIARA DE GRIS A COLOR TERRACOTA O AZUL EL CUAL VA ADHERIDO CON ADHESIVOS O RESISTOL 5000 O SIMILAR INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, MANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

35.- EN EL CONCEPTO CON CLAVE ST-05 CONSTRUCCION DE MESA DE TRABAJO DE TABLAROCA SEGÚN DISEÑO CON BASTIDOR METALICO RESISTENTE AL FUEGO, SE ELIMINARA RESISTENTE AL FUEGO QUEDANDO CONSTRUCCION DE MESA DE TRABAJO DE TABLAROCA SEGÚN DISEÑO CON BASTIDOR METALICO; TERMINADO CON PINTURA VINILICA PARA INTERIOR COLOR APROBADO PREVIAMENTE EN OBRA.



36.- EN RELACION AL (ANEXO N° PT-16) DE LAS BASES DE LICITACION CAPACIDAD FINANCIERA DEL LICITANTE SE PODRA ACREDITAR CON: CUENTAS DE BANCO, CON CARTAS DE CREDITO DE BANCO, CARTAS DE CREDITO DE COMERCIOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.

CIERRE DEL ACTA.

NO HABIENDO NADA MÁS QUE TRATAR, SE DECLARA TERMINADO EL ACTO, SIENDO LAS 14:05 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HUBIERE LUGAR.

EMPRESAS LICITANTES

LISTA DE ASISTENCIA

COMPAÑÍA

REPRESENTANTE

LUIS FERNANDO RANGEL TORRES
~~JESUS GUTIERREZ RASTRE~~
~~TRECE MERCANTIL DE MEXICO~~
GRUPO CONSTRUCTORA NISA SA DE CV
ARMANDO ARTURO REYES
INMOBILITOWN S DE RL DE CV
JOSÉ SALOMÉ RUEDA GAXIOLA

LUIS FERNANDO RANGEL TORRES
~~JESUS GUTIERREZ RASTRE~~
ING. LUIS ROQUE SOTO MORA
MISMO
ING. JAIME H. CHAINEZ GONZALEZ
AN - EF MISA

POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO



ING. ROBERTO GUTIERREZ VARGAS



SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS

JEFE DEL DEPTO DE SUPERVISION EDIFICACIÓN

ING. ARACELY RUIZ HERNÁNDEZ

SUPERVISOR DE OBRA.

