



CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

FECHA DE ELABORACION \_\_\_\_\_

CONCURSO No: \_\_\_\_\_

ESTADO \_\_\_\_\_

OBRA: RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO DE ACCESO AL EJIDO CALIFORNIA EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.

INCISO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
				CON LETRA	CON NUMERO	
	PAVIMENTOS					
N-CSV-CAR-2-02-004/15 a).-	BACHEO PROFUNDO AISLADO	M3	75.00			
N-CTR-CAR-4-02-004/03 a).-	BACHEO PROFUNDO AISLADO. REPOSICIÓN DE LAS CAPAS SUBYACENTE A LA CARPETA ASFÁLTICA (BASE Y SUBRASANTE), SEGÚN SU TIPO Y GRADO DE COMPACTACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	3,971.88			
N-CTR-CAR-1-04-004/15 a).-	RECONSTRUCCION DE BASES	M3	33,099.00			
N-CTR-CAR-1-04-004/15 a).-	TRATAMIENTO DE BASES EXISTENTE CON RECUPERADORA, INCORPORANDO 30% DE TRITURADO PÉTREO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA COMPACTADA AL CIENTO POR CIENTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	LT	110.33			
N-CTR-CAR-1-04-006/14 a).-	RIEGOS DE IMPREGNACION	M3	883.88			
N-CTR-CAR-1-04-006/14 a).-	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIONES ASFÁLTICAS DE ROMPIMIENTO LENTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	21,417.00			
N-CTR-CAR-1-04-006/14 a).-	ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.					
N-CTR-CAR-1-04-006/14 a).-	CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE					
N-CTR-CAR-1-04-006/14 a).-	CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE DE GRANULOMETRÍA Densa con MATERIALES PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS, COMPACTADA AL 95 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, CON CEMENTO ASFÁLTICO AC-20, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.					
N-CSV-CAR-3-02-002/15 a).-	CAPAS DE RODADURA DE UN RIEGO					
N-CSV-CAR-3-02-002/15 a).-	APLICACIÓN DE RIEGO SINCRONIZADO "CHIPSEALER", CON MATERIAL 3-A, RECUBIERTO CON CEMENTO ASFALTICO AC-20, APLICADO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA MODIFICADA CON POLÍMEROS DE ALTO RANGO, INCLUYE BARRIDO DEL ÁREA, MATERIALES, EMULSIÓN ASFÁLTICA, BARRIDO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.					
PARCIAL						



CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

FECHA DE ELABORACION \_\_\_\_\_

CONCURSO No: \_\_\_\_\_

ESTADO \_\_\_\_\_

OBRA: RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO DE ACCESO AL EJIDO CALIFORNIA EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.

INCISO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
				CON LETRA	CON NUMERO	
	<b>SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (NCTR-CAR-1-07)</b>					
N-CTR-CAR-1-07-001/00	MARCAS EN EL PAVIMENTO					
a).-	MARCAS M-1.4 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN CONTINUA-DISCONTINUA, CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR AMARILLO RETRORREFLEJANTE DE 15 CM DE ANCHO, (LONGITUD EFECTIVA), POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML	3,245.00			
b).-	MARCAS M -3.1 RAYA EN LA ORILLA DERECHA, CONTINUA, CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR BLANCO RETRORREFLEJANTE DE 15 CM DE ANCHO, (LONGITUD EFECTIVA), POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML	6,490.00			
N-CTR-CAR-1.07.004/00	VIALETAS Y BOTONES					
a).-	BOTONES DH-2 RETRORREFLEJANTES SOBRE ESTRUCTURAS, DE FORMA RECTANGULAR, PLÁSTICOS DE UNA CARA, COLOR AMARILLO RETRORREFLEJANTE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	PZA	108.00			
b).-	BOTONES DH-2 RETRORREFLEJANTES SOBRE ESTRUCTURAS, DE FORMA RECTANGULAR, PLÁSTICOS DE UNA CARA, COLOR BLANCO RETRORREFLEJANTE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	PZA	216.00			
PARCIAL						